

14 - 184 - 16


2  
1055  
aviso p[re]s[er]vado

1. *[Signature]* 8/8/75

1900.

AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Negociado de *Exteriores*



CLASE

*alineacion*  
*Construcciones y*  
*adquisicion*

Expediente *mirado por D.*

*Manuel Bellido* *Administrador* *hacia pa-*  
*ra construir una casa en el solar n.º*  
*2.º de la calle de Almagro en su plaza*  
*y la finca de don Martin*


*[Faint handwritten notes and a large blue checkmark]*







1077



Memoria descriptiva del proyecto de casa-habitación que ha de construirse de nueva planta en la calle de Almagro número dos con vuelta á la Plaza de Alonso Martiner, manzana ciento sesenta y una de esta corte y propiedad de Don Manuel Bellido.

El solar sobre que ha de construirse es un polígono irregular de siete lados que mide una superficie de setecientos veintidos metros cuadrados y setenta y dos décimas de otro. Su fachada tiene una línea que mide treinta y seis metros con cuarenta y cinco centímetros.

La construcción proyectada ocupará toda la superficie del solar dejándose tres patios que miden en total una superficie de ciento diez y nueve metros cuadrados y sesenta y seis décimas de otro.



Constará la casa de sótanos, planta baja principal, segundo y tercero con las alturas que indican los planos.

Su construcción será de la manera que sigue.

Cimientos de mampostería, muro de sótanos de fábrica de ladrillo, la fachada tendrá su basamento de cantería y el resto de ladrillo al descubierto; los muros de medianería, traviesas y arcos de patio serán también de fábrica de ladrillo; los pisos serán de viguetas de hierro laminado forjados con bovedilla y tablero plano, la armadura de cubierta será de madera entablada y poblada de teja común, dejando algunas aristas para el servicio de la casa.

Constará además la casa de las correspondientes obras de carpintería, cerrajería, vidriería, pintura, etc., así como de las de limpieza y saneamiento con acometimiento a la alcantarilla general y de las demás que corresponden a este género.



Planta Baja



Escala de 1 por 100.

Madrid 6 de Junio de 1900

*Ami Bellio*



9

Planta Principal y Supe<sup>a</sup>



Escala de 1 por 100.

Calle de Almagro.




Madrid 6 de Junio de 1900

*M. B. B. B.*



Alzado




Escala 0.01 m. p. m.

Madrid 6 de Junio de 1900

*Eni. Bellón*



Seccion  
Por A.B.



Escala 0.01 m. p. m.



Madrid 6 de Junio de 1900

*Manuel de la Hoz*



6/  
de edificios, todo con arreglo á las orde-  
nanzas municipales, Reglamentos de polí-  
cia urbana y el Bandó de 1.<sup>o</sup> de Octubre  
de 1898.

Madrid 6 de Junio de 1900.

Mi. Bellón  
argto









N. 0.880.552

A-59-900 fº-20

Excmo Sr. Alcalde Presidente  
del Ayuntamiento de Madrid

El que suscribe ve-  
cino de Madrid, domi-  
ciliado en la calle  
de Génova nº 17 con  
cédula personal nú-  
mero 3847 que incluye  
expone: Que debiendo

construir una casa de  
finca y habitación  
en el solar de su  
propiedad sito en  
la calle de Almagro  
número 2 con vuelta  
a la plaza de Alonso  
Martín, bajo la  
dirección facultativa de  
Arquitecto D. Luis De-  
lido que firma por


3846-79  
18 Julio 99.



1  
plano y memoria que  
se acompañan a V. G.  
suplica que previos los  
trámites preuertos por  
la Ordenanza Muni-  
cipal se sirva conser-  
le la oportuna licencia  
y señalamiento de ali-  
neacion para dicha  
construccion

Madrid

9. Junio - 1900



Manuel Bellido

1º

14 JUN 11/900  
INUTILIZADO

1-8  
1-8  
INUTILIZADO  
INUTILIZADO  
INUTILIZADO  
INUTILIZADO

El Ayuntamiento de Madrid

V. Bellido  
INUTILIZADO



21 Junio 900.

8

Pase este expediente a la Becu-  
cia de Alcaldia del Distrito  
de Buenavista para que pre-  
vio pago de los derechos provin-  
ciales, y con asistencia del Pro-  
curador, practique la alineacion  
pedida, pasando despues este  
expediente al citado facultat-  
ivo para que informe respec-  
to a la construccion que se pro-  
yecta.

*Manuel de la Cruz*



Junio 27/900

Requiere al interesado para que



1100 230/200  
justifique haber hecho el pago de derechos  
para tiro de cuerda y hecho remoleros

El Sr. Alcalde  
Villegas

Diligencia acreditada por la presente que con  
este hecho se cita al Sr. Villido para que con  
parera el día 28 del actual

Madrid 23 de Junio de 1900

Otra Igualmente acreditada que se cita nueva  
mente para el día 11 a las 9 de la mañana

Madrid 10 de Julio de 1900

Ramón Martínez

Otra También acreditada que con este hecho se  
presenta recibo de haber hecho el pago provi-  
sional de derechos para el tiro de cuerda



3188 9

bo núm. 8188

DE 1900

— — —

NEGOCIADO DE

ADMINISTRACIÓN  
de Propiedades, Rentas y Arbitrios.

IMPUFUS

He recibido de D. Manuel Bellido  
la cantidad de veinte y cinco pesetas  
por derechos de licencia, que satisface por los con-  
ceptos que al margen se detallan, correspondientes  
á la casa núm. 11 de la calle de Almagro  
Madrid 11 de jun de 1920

*Son pesetas*

El Recaudador de arbitrios municipales,

Astorio Lund

Ayuntamiento de Madrid





el cual se une a este expediente

Madrid 13 Julio de 1900

P. J.  
Manuel Martínez

Julio 14 1900

Para la tira de cuentas que se solicita se  
señala el día 27 del actual a 9 las de la  
mañana a cuyo fin se encargarán por Secretario  
las oportunas ordenes y una vez verificado  
este trámite, informe el Sr. Arquitecto Regencia  
to a la construcción devolviendo el expediente  
a este Alcalde

El H. de Alcalde  
Villaverde

Ilmo Sr.

En cumplimiento de lo acordado por  
N. E. y en el día señalado al efecto



he procedido a determinar la alineación que corresponde a la casa que trata de construir D. Manuel Pellido en el solar de su propiedad sito en la calle de Almagro nº 9 con vuelta a la P<sup>ta</sup> de Abasco Abastues colocando la línea de fachada a los 15 metros de los ejes respectivos de la ~~presente~~ ~~calle y plaza~~ por la primera calle a los 15 metros de su eje y la de la P<sup>ta</sup> en una circunferencia de 50 metros de radio como se representan en el plano adjunto habiendo depositado marcas sobre el terreno los principales puntos de la alineación y debiendo advertir que de la referida operación no resulta expropiación ni apropiación alguna.

Examinados los planos y Memoria que forman parte de este expediente suscritos por el arquitecto D. Luis Pellido no me encuentro inconveniente en que se conceda la licencia re-



11 /  
licitada siempre que las obras se ajusten  
a las reglas establecidas en el título 6.<sup>o</sup>  
capítulo 5.<sup>o</sup> párrafo 1.<sup>o</sup> y 3.<sup>o</sup> de las Ordenan-  
zas Municipales; se observen las dis-  
posiciones que contienen las R.<sup>tas</sup> de  
10 de junio de 1854 y 20 de abril de 1867  
así como las condiciones siguientes:

Las obras deberán ser dirigidas por  
facultados legalmente autorizados el  
cual adoptará en la formación de  
candamios lo prescrito por el artículo 683  
de las Ordenanzas Municipales y en la  
marcha de los trabajos las medidas  
de seguridad necesarias para evitar  
dañar a los operarios.

El señal de la fachada será de can-  
tería y deberá quedar por lo menos  
20 centímetros por debajo de la parante



y 50 centímetros por encima. El fuso ba-  
teudrá como mínimo 36 metros de a-  
ltura y no será menor de 2'80 la len. de la  
restantes. Los espacios útiles que resulten  
entre peraltes de armadura no podrán  
destinarse a viviendas bajo ningún pretexto.

Las bajadas de aguas pluviales, que  
se acometerán directamente a la alcantarilla  
general por medio de las atarjeas que a efecto  
se construyan y si aquella no cubriera o  
obstruyera lo prevenido en el art. 169 de la  
ordenanza Municipal.

La valla indispensable para las obras  
formará con tablas fuertes y solapada  
de dos metros de altura y se situará a  
otros dos de la línea de fachada.

Para el pago de derechos se tendrá  
en cuenta que la línea de fachada  
miden en total 36'48 metros de longi-  
tud y respecto a la de construcción que  
la proyectada cuenta de seis plantas  
cada una de las cuales comprende  
una superficie de 722'72 metros cua-





12/

suos que hacen un total de 4336'33  
metros cuadrados.

Y para los efectos de la ley del Timbre  
se aplicará el n.º 1º del cuadro inserto en  
continuación del art.º 104 de dicha ley  
tomando como base la superficie que se  
congrua para el pago de derechos.

La calle indispensable para las obras  
ocupará de la vía pública una superficie  
de 79'50 metros cuadrados.

Las calles son de 1.º orden en la 3.ª Zona.

Madrid 7 Agosto 1900

El Ayto. Mayor de la 1.ª Sección Inmueble

Pablo Aranda



6º

En vista de los informes emi-  
tidos al Negociado opina que por  
la Comisión del Excmo. Sr. D.º  
proponerse al Excmo. Sr. D.º  
miembro la concesión de la li-

[Signature]



cencia que para construir se  
solicita, con arreglo á las dispo-  
siciones vigentes


Madrid 22 de Agosto de 1900

Juan Hozar

El Ayto.

Comp. cuenta al Excmo. Sr. Alcalde

P. A. del Sr. Secio.  
El Oficial mayor



28. Ayto.

Comp. cuenta al Excmo. Sr. Alcalde

33

8 de Santo Mauro

2ª citacion

Excmo. Señor

Señores.

Arroquia

Santa Ana

Solicitada por Dn. Manuel  
Bellido la necesaria licencia  
para construir una casa de  
nueva planta en un solar si-  
tuado en la Plaza de Alonso



13  
Martinez con vuelta á la de est  
magro. y practicada la tira de  
cuerdas se informado favorablemente  
con respecto á la construccion  
por el Sr. Arquitecto municipal,  
la Comision que su señ  
be, tiene la honra de proponer  
á V. E. se sirva conceder la licen  
cia solicitada, siempre que las  
obras se ejecuten con arreglo al  
proyecto presentado y disposi  
ciones vigentes; advirtiendose que  
este Excmo. Ayuntamiento no  
adquiere responsabilidad alguna  
en el caso de que por virtud  
de reforma en la alineacion que  
hoy aparece fijada hubiere  
necesidad de modificar la cons  
truccion que se autoriza, y que  
tan pronto como las obras sean  
terminadas, serán reconocidas por  
el Sr. Arquitecto municipal  
de la Seccion al objeto de  
comprobar si se ajustan á la



licencia que se propone.

V. E. acordaba lo mas  
acertado.

Madrid 25 de Agosto de 1.900

Angel Mod. de Guzman y Marg. de Santa Ana  
Amiguita

Madrid 31 de Agosto 1900  
En su Ayuntamiento  
Sesion publica ordinaria  
Como propone la Comision

P. A. DEL SOP. SRIO.  
El Oficial Mayor

*[Signature]*

14 de Septiembre

6º Cumplase lo acordado por el Excmo Ayuntamiento  
Antonio Mauro



Lo 1.º de Septiembre de 1900. n.º 43.


Al Alcalde Presidente Ca.

Visto el expediente instruido e instancia de  
Don Manuel Bellido, solicitando el permiso neces-  
ario para construir una casa en el solar n.º 2 de la  
calle de Almagro con vuelta a la Glorita de Almagro  
Martinez; con arreglo al proyecto presentado al efec-  
to suscrito por el sr. Don Luis Bellido; este Com.



Plano de las alineaciones practicadas a instancia de  
D. Manuel Bellido

Escala 1:500 mts.



Madrid 7 de Agosto de 1900  
El Reg<sup>to</sup> Muni<sup>l</sup> de la 1<sup>a</sup> Seccion del Ensanche.

Pablo Mañudo






AYUNTAMIENTO

SECRETARIA

se propone  
la obra de  
adornar  
el  
plaza de las alipaciones practicas a  
D. Manuel Bellido  
Escala 1:200 mts.



Madrid 1 de Agosto de  
Ayuntamiento de Madrid





AYUNTAMIENTO DE MADRID

SECRETARIA



18/

agente en vista del formal informe emitido por el  
ayuntamiento municipal y a propuesta de la Comisión de  
Urbanismo, se ha acordado por acuerdo de 21 de ago-  
sto último acceder a lo solicitado; siempre que  
los obras se ajusten a las reglas establecidas en el  
título 6.º capítulo 5.º párrafos 1.º y 2.º de las orde-  
nanzas municipales, se observen las disposiciones  
que contienen los R.º D.º de 10 de junio del 84  
y 20 de abril del 87, así como las condiciones  
siguientes:

La línea de fachada por la 1.ª calle, se eleva-  
rá a los 15 metros de altura y la plaza en una  
circunferencia de 50 metros de radio, según se repre-  
senta en el plano del ayuntamiento municipal, inscrip-  
ción 1.ª, que el Excmo. Ayuntamiento no adquiere respon-  
sabilidad alguna, en el caso de que por virtud de  
reforma de la alineación que hoy aparece fijada,  
hubiere necesidad de modificar la construcción  
que hoy se autoriza.

El zócalo de la fachada etc. (véase el informe del arquitecto)  
El piso bajo tendrá Ca. Los espacios útiles Ca.  
Las fachadas de aguas Ca.

La valla indispensable Ca. (anunciando a este parró-  
fo.) Ocupando de la vía pública una superficie de 79.50  
metros cuadrados.

Por último, una vez terminadas las obras, el



interusado voluntaria del arquitecto de la 1.<sup>a</sup> Sección  
del Insomate, el oportuno reconocimiento de  
las mismas, al objeto de que por el mismo se  
compruebe, si se han ajustado. La licencia  
impedida.

En cumplimiento de la  
Madrid 25 de Septiembre del 900.  
P. Vera

Y Importamos los derechos  
Construir casa 6 pios 4336'32 m<sup>2</sup> 12 p<sup>ta</sup> 738'75  
Excesiva en cuenda 28 m<sup>2</sup> - - - - - 75 "  
Colocar valle - - - - - 12 "  
Total ptas - 858'75

Ocupación de via pública en 79'50 m<sup>2</sup>  
cada mes y por el de Julio - - - ~~99'37 pto~~  
~~99'37~~

Madrid 2 Octubre 1900  
P. Vera

Conforme  
El Interventor  
Gori del Traseido

ADMINISTRACIÓN  
DE  
Propiedades, Rentas y Arbitrios  
DERECHOS  
818'75 p<sup>ta</sup>  
con estos derechos el  
de Octo recibo n.<sup>o</sup> 689  
sentado al fijo 19  
su cuenta general  
El Administrador  
J. Fajó



lusion  
u  
se  
e

1

75

u

12

75

pto

26

26


26

26

26



YUNTAMI



sol

cal

1



1903

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Negociado de Ensanche



CLASE *Alquiler*

Expediente de D. Manuel Bellido

solicitando licencia para alquilar la casa n.º 2 de la  
calle de Almogro.

1 plaza, (falta info por port.)

*Licencia para alquil.*









Don Ignacio de Molano y Elorri.  
Arquitecto de la Real Academia  
de Bellas Artes de San Fernando

Certifico Que la casa de nueva plan-  
ta que bajo mi dirección se  
construyó unida con el nu-  
mero dos de la Calle de Anagá  
quedó terminada en el día treinta  
de Septiembre de año de la fecha  
y que tanto por su construcción  
como por su estado higiénico pue-  
de habitarse

Y para que conste donde con-  
venza firmo esta en Madrid a veinte  
de Octubre de mil novecientos tres.

Ignacio de Molano









AYUNTAMIENTO DE MADRID



DIRECCIÓN FACULTATIVA DEL ENSANCHE

1.<sup>a</sup> Sección



Hallándose colocada el alero de  
la casa en construcción *calle*

*de Murgo y M<sup>o</sup>*

*Q.*

con arreglo á la licencia concedi-  
da por el Excmo Ayuntamiento,  
no hay inconveniente en que se con-  
tinúe la obra.

Madrid *A de*

*de 1902*

El Arquitecto Municipal,



Sr. D. *Ignacio de Arana*

*Arquitecto*










AYUNTAMIENTO DE MADRID



DIRECCIÓN FACULTATIVA DEL ENSANCHE

1.<sup>a</sup> Sección

Hallándose enrasada la altura  
del piso bajo de la casa en construc-

ción

*Quiero en vuelta  
a la Plaza de San Antonio*

con arreglo a la licencia concedi-  
da por el Excmo Ayuntamiento,  
no hay inconveniente en que se con-  
tinúe la obra.

Madrid 13 de Mayo de



El Arquitecto Municipal.

*Pablo Muga*

Sr. D. Ignacio de Alar

*Arquitecto*





AYUNTAMIENTO DE MADRID





AYUNTAMIENTO DE MADRID



DIRECCIÓN FACULTATIVA DEL ENSANCHE

1.<sup>a</sup> Sección

Hallándose colocada el zócalo  
de cantería de la casa en construc-  
ción el cuerpo 2.<sup>o</sup> con vuelta  
a la Izda de Alonso Martínez

con arreglo a la alineación seña-  
lada, no hay inconveniente en que  
se continúe la obra.

Madrid 19 de Octubre  
de 1901.


El Arquitecto Municipal,

*Pablo Mado*



Sr. D. Ignacio de Al-  
dama (Arquitecto)





6000  
6



ca.

Julia  
5





N. 2529.643

A. 114-903 f.º 24 v.º

Excmo Señor Alcalde Presidente del Excmo  
6.º Ayuntamiento de Madrid.



Don Manuel Bellido y Gonzalez natu-  
ral de Logroño, de 32 años casado, Ingeniero  
y vecino de Madrid con domicilio en  
esta Corte calle de Sagasta n.º 25, con  
cédula de 2.ª clase número 32686 expedi-  
da en 5 de Abril de 1903 a V.º respectuo-  
samente expone.

Que terminada con fecha 30 de Sep-  
tiembre la construcción de la casa núme-  
ro dos de la calle de Almagro, propiedad  
de los señores hijos de Alamo según certi-  
ficación facultativa que acompaña, unida  
a los volantes de estado de obra,

A. V.º Suplica se sirva conceder la li-  
cencia de alquiler correspondiente, gracia  
que espera de la recurrida justifica-  
ción de V.º cuya vida guarde Dios  
muchos años

Madrid 9 Octubre 1903.

Manuel Bellido

Cédula n.º 32686 = 2.ª  
5 Abril 903



14 Octubre 903

Remítase á informe del Sr. Arquitecto de la  
1ª Sección del Branché, en unión de su  
antecedente.



Excmo Señor

Vista la instancia que antecede  
así como la certificación del Arquitecto Don  
Ignacio de Aldama y practicado el  
reconocimto no encuentro inconveniente en  
que se conceda la licencia solicitada  
por hallarse la finca terminada con  
arreglo á la de construcción concedida  
por el Excmo Ayuntamiento siempre q. del  
previo reconocimto de la Junta Técnica  
de Salubridad resulte que se ha cumpli-  
mentado lo dispuesto por el bando de la  
Alcaldia Presidencia de 5 de Octubre del  
año de 1898 y demás disposiciones comple-



mentarias. La finca consta de 78 hue-  
cos en calle de primer orden y en la  
tercera zona.

Madrid 10 de Noviembre de 1903

El arquitecto M<sup>e</sup> de la 1<sup>a</sup> Sección del Ensanche



Pablosa 6<sup>o</sup>



14- Noviembre 93.

Remítase á informe de la  
Junta tecnica de salubridad  
e higiene.

*[Signature]*



Excmo. Señor.

Inspeccionada ocularmente  
por esta Junta la red de desagües y  
demás servicios sanitarios establecidos en la



finca de referencia, los cuales reúnen en la fecha actual las condiciones de salubridad exigidas por el Bando de 5 de Octubre de 1898, según se acredita en el adjunto certificado facultativo, puede concederse, a juicio de la Junta, la licencia de alquilar solicitada, habiéndose hecho entrega de la correspondiente placa de saneamiento, previo recibo del interesado en la diligencia inserta a continuación.

Madrid 11 de Abril de 1904.

10 13 16.  
12-4-1904.  
SALUBRIDAD  
MADRID

F. Montaldo.

Diligencia por

Para hacer constar la entrega que con esta fecha se hace al dueño de la casa de referencia, de la placa de saneamiento que se fijará en punto visible de la misma, según está dispuesto por la Superintendencia; firmando el recibo en Madrid a once de Abril





AYUNTAMIENTO DE MADRID

TA TÉCNICA MUNICIPAL

DE

SALUBRIDAD É HIGIENE



de mil novecientos cuatro.

Recibi una placa  
P. Q.

Jerónimo Garrido

El Secretario  
F. Montaldo.



C<sup>o</sup>

Señor Secretario:

En vista de los informes favorables que preceden  
el Negociado opina que por la Alcaldía Ben  
dencia podría concederse la licencia que para  
alquiler se solicita previo el pago de los derechos.

Madrid 15 de Abril de 1904.

El Jefe del Negocio.

Jm<sup>e</sup> Mufal

Ma



And 15. Abril 1904.

Suplente enuta de Encom. Alcala

*[Signature]*

18 April 1904

Expidase la licencia con sujecion  
al informe facultativo

*[Signature]*



6<sup>o</sup> Minuta

El Excmo Sr. Alcalde Presidente = Por su decreto  
fecha 18 del actual ha tenido a bien conce-  
der permiso a D. Manuel Bellido, para  
alquilar la finca situada en la calle de  
Almagro n.º 02 en vista de hallarse conforme  
con la licencia de construcción expedida al  
efecto por el Excmo Ayunto en 25 de  
Septiembre de 1900 y con las prescripciones del  
bando dictado por la Alcaldia Presidencia  
de 5 de Octubre de 1898, sobre higiene y Sa-




7  
Inscripción de las fincas de esta Capital  
En cumplimiento de lo dispuesto por  
el Excmo Sr Alcalde para resguardo  
del interesado se expide la presente —

Madrid 22 de Abril de 1904

Hecho

Madrid 25 de Abril de 1904.

Pase a la Admon de Propiedades, Rentas  
y Arbitrios a los efectos del pago de los  
derechos.



(9.03)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



Y  
Importar los derechos  
de algunas fincas 78 m. 10 3a 146'25 y 3  
Madrid 29 Abril 1904  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
TOME RAZÓN EN EL DIARIO N.º FOLIO

El Interventor,

*[Handwritten signature]*

COBRADO  
El Recaudador

*[Handwritten signature]*

TOME RAZÓN EN EL DIARIO N.º 1126 FOLIO 249to

El Interventor,

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Ayuntamiento de Madrid



Don  
de  
San  
mu





Don Francisco Andrés Octavio, Arquitecto  
de la Real Academia de Bellas Artes de  
San Fernando vocal de la Junta técnica  
municipal de Salubridad é Higiene.

CERTIFICO: Que del reconocimiento practicado por esta Junta en la finca  
de nueva construcción  
gro sita en la calle de Alma-  
gro número dos  
resulta que se hallan cumplidas en su totalidad  
las prescripciones del Bando de la Alcaldía Presidencia de cinco de Octubre de  
mil ochocientos noventa y ocho, é Instrucciones complementarias dictadas para su  
ejecución, reuniendo dicha finca las condiciones necesarias para la expedición  
de la licencia de alquilar y concesión de  
la plaza de saneamiento que se refiere  
el párrafo tercero del artículo septimo del  
aludido Bando

Y para que conste expido la presente que firmo en Madrid á once  
de Abril de mil nove-  
cientos cuatro.



F. Rom<sup>co</sup> Andrés Octavio



*[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*


*[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

*[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*









*Handwritten text in cursive script, partially visible on the right edge of the page.*





583



21 Julio 1902.

Pase al Sr. Adquisi-  
tado de la 1ª Sección  
el susancho

Al Secretario  
Alberto Albarran

Colocando el alero de  
la casa numero dos  
de la Calle de Almagro  
de esta corte targo  
el honor de poner-  
le en su conocimiento  
para los efectos con-  
siguientes

Madrid 20 de Julio  
de 1902

Juan de Melano  
Regente

La Secretario de la Junta Consultiva



Excmo Sr.

Hallandose enrasado el alero de la casa á que se refiere el presente parte con arreglo a la licencia concedida, no encuentro inconveniente en que se continúe la obra.

Madrid 4 Agosto de 1902  
El Arquitecto Municipal

Pablo Aguado



12 de  
fol-  
1.ª  
de  
las au-  
al





R. a la L. a A. n.º 138 (1901)



12 de Octubre de 1901

Al Sr. Arquitecto de  
1.ª Sección facultati-  
va de edificaciones del  
Ayuntamiento.

El Secretario,  
Alberto Albimara

Tengo el honor de comunicarle  
que con fecha de hoy que-  
da colocado el zócalo de can-  
tería de la casa número dos de  
la calle de Almagro, esquina  
a la Plaza de Alonso Martí-  
ner, para que por el Arquitec-  
to Municipal de la Sección se  
practique el correspondiente  
reconocimiento.

Dios guarde a V. mu-  
chos años.

Madrid 11 de Octubre de 1901.

Ignacio de Molano  
Representante



Secretario de la Junta Consultiva  
Ayuntamiento de Madrid



Excmo Sr.

Hallándose colocado el solar  
de cauteria, de la casa de  
construcción de Magro & y Platero  
de Alonso Martner, con arreglo al  
la salubridad fijada, no hay  
conveniente en que se promueva  
la obra.

Madrid 19 de Octubre 1901

El Arquitecto Municipal  
Pablo Mando





R.º a la L.ª A n.º 32 (1902)



197

2 de Marzo de 1902 Tengo el honor de

Ab. Sr. Arquitecto  
de la 1.ª Sección facultativa de edificaciones  
del Ensanche.

El Secretario  
Alberto Albizuaga

poner en su conocimiento que con  
fecha fecha queda  
encomendada la altura  
del piso bajo de  
la casa en construc-  
ción de la calle de  
Almendra número dos  
en relación a la Plazuela  
de Alonso Martínez  
Madrid a diez de Mar-  
zo de mil novecien-  
tos dos.

El Regente del

Ignacio de Aldama



Señor Secretario de la Junta Consultiva  
del Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid



Excmo Sr.

Hallandose enrasada la al-  
ta de Pte-baja de la casa en  
construccion a que se contra  
este expediente, con arreglo a la  
licencia concedida de construccion  
no encuentro inconveniente en  
que se continúe la obra,

Madrid 13 Marzo de 1902  
El Arquitecto Municipal

Pablo Maura













