

16 Agosto 1909.



NÚMERO 49.

BOLETIN OFICIAL DEL CANAL DE ISABEL II

SUMARIO

Consejo de Administración: Acuerdos tomados por el mismo durante el mes de Julio.— Sesión del día 31 del mismo.

Administración y explotación: Número de concesiones vigentes en 31 de Julio de 1909.— Resumen de los expedientes de agua, resueltos por el Excmo. Sr. Comisario Regio, durante la segunda quincena de dicho mes. Transferencia de láminas de agua en propiedad, autorizadas durante la citada quincena.— Estado comparativo con la anterior quincena.

Intervención.— *Caja-Pagaduría:* Balance de recibos de consumo de agua durante la segunda quincena de Julio.— Resumen de las operaciones realizadas durante la misma quincena.— Estado comparativo de ingresos y pagos desde 1.º de Enero á 31 de Julio.

Dirección Técnica: Relación de los trabajos ejecutados durante la segunda quincena de Julio.— Cantidad de agua que ha pasado por las almenaras en la citada quincena.— Consumo de agua en la misma quincena.— Estado de los acueductos al terminar la repetida quincena.— Estado de vialidad del camino de servicio al finalizar la citada quincena.

Subastas y concursos: Concurso para el suministro de la tubería y piezas especiales de la red de distribución del barrio de Salamanca.— Subasta de las obras por contrata, para la misma red.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Acuerdos tomados por el mismo durante el mes de Julio.

Sesión de 31 de Julio de 1909.

1.º Consignar en acta la satisfacción con que el Consejo ha visto la designación de D. Tomás Caballero para el cargo de Vocal representante del Ayuntamiento.

2.º Quedar enterado de las actas de recepción de las obras por administración y por contrata de la galería para alojar la arteria principal del barrio de Salamanca, recibidas por el Sr. Ingeniero Director el día 17 del corriente, en presencia del Vocal, Sr. Conde de Vilches, delegado al efecto por el Consejo.

3.º Hacer constar en acta, en conformidad con lo propuesto por el Sr. Conde de Vilches, la declaración de que los Sres. Consejeros que concurren á las recepciones de las obras y materiales, se limitan á asistir á aquellos actos, en obediencia debida á lo dispuesto en el párrafo catorce del artículo 9.º del reglamento, pero sin que en ningún caso y por concepto alguno puedan contraer responsabilidad alguna que directa ni indirectamente pueda derivarse de la recepción de los respectivos materiales ú obras.

4.º Quedar enterado de la Real orden de 17 del corriente, por la que se nombra Ayudante del servicio técnico del Canal, al Ayudante de Obras públicas D. Ignacio Arana.

5.º Abonar los gastos ocasionados al propietario de la finca, núm. 4, de la calle de las Maldonadas, con motivo de la rotura de una tubería del Canal.

6.º Evacuar la consulta del servicio técnico acerca de la admisión de contadores, cuyo grifo de comprobación sea de menor calibre que el de los aparatos en el sentido de

que no se acepten en lo sucesivo, y que se consientan los ya instalados, pero exigiéndose el cambio de aquel grifo por otro que tenga el calibre del contador tan luego como sea preciso variar dicho grifo ó la sección del contador ya establecido.

7.º Publicar en el *Boletín oficial* la resolución anterior, para conocimiento de nuestros abonados y del público.

8.º Acreditar á Doña Petra Iriarte los alquileres que correspondan por los terrenos de su propiedad que fueron alquilados á la contrata rescindida del tercer Depósito, y autorizar á la Comisaría Regia para la renovación de dicho contrato á nombre del Canal.

9.º Aprobar el balance de comprobación en 30 de Junio de 1909, presentado por el Sr. Vocal encargado de la alta inspección de la contabilidad, así como las cuentas de gastos é ingresos en dicho mes, rendidas por la Comisaría Regia.

10. Aprobar la distribución de fondos para el próximo mes de Agosto, sin perjuicio de que por la Comisaría Regia puedan ampliarse las cantidades autorizadas si lo exigiese alguna necesidad de carácter urgente ó imprevista.

11. Aplicar la resolución acerca de la instancia presentada el día 28 del corriente por el Sr. Marqués de Santillana, referente á la designación de Letrados para el estudio de las reclamaciones ante el Canal.

12. Consignar en acta, á petición del Sr. Conde de Vilches las explicaciones del Sr. Ingeniero Director sobre las preguntas de aquel Sr. Vocal, referentes: primero, á la situación del expediente del concurso para la adopción de modelos de bocas de riego; segundo, servicio encargado de dar cuenta de las averías que se ocasionan en dichas bocas de riego; y tercero, proyecto de habilitación del tercer Depósito enviado últimamente á la aprobación del Ministerio.

ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN

Número de concesiones vigentes en 31 de Julio de 1909.

SISTEMA	Interior.	Acequias.	TOTAL EN	
			31 Julio 1909.	31 Julio 1908.
Contador.....	6.572	269	6.841	4.628
Aforo anual.....	1.130	636	1.766	1.789
Aforo mensual.....	13	171	184	166
Caño libre.....	2.854	42	2.896	4.926
TOTALES.....	10.569	1.118	11.687	11.509

Resumen de los expedientes de abono y de transmisión de propiedad de agua de este Canal, resueltos por el Excmo. Sr. Comisario Regio, durante la segunda quincena de Julio de 1909.

CONCESIONES AUTORIZADAS Y CADUCADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ESTE MES

CONCESIONES NUEVAS	
Contadores interior.....	25
Aforo anual id.....	1
TOTAL.....	26
Contadores acequias.....	1
Aforo anual id.....	1
Aforo mensual id.....	2
TOTAL.....	4

CONCESIONES CADUCADAS	
Contadores interior.....	4
Aforo anual id.....	1
Caño libre id.....	11
TOTAL.....	26
Aforo mensual id.....	1
TOTAL.....	1

TRANSFERENCIAS DE LÁMINAS DE AGUA EN PROPIEDAD AUTORIZADAS DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO

CONCEPTO DE LA TRANSMISIÓN	NÚMERO de transmisiones.
Por testamento.....	1
Por extravío.....	»
Por compraventa.....	»
TOTAL.....	1

ESTADO COMPARATIVO CON LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 1909

SISTEMA	CONCESIONES Y GENTES		AUMENTO	DISMINUCIÓN
	En 15 de Julio de 1909.	En 31 de Julio de 1909.		
Contador.....	6.819	6.841	22	»
Aforo anual.....	1.765	1.766	1	»
Aforo mensual.....	183	184	1	»
Caño libre.....	2.907	2.896	»	11
TOTALES.....	11.674	11.687	24	11

INTERVENCIÓN

CAJA-PAGADURÍA

Balance de recibos de consumo de agua durante la segunda quincena de Julio de 1909.

CARGO

DATA

CLASE DE RECIBOS	EXISTENCIA anterior.	ENTRADA durante la quincena.	TOTAL del cargo.	COBRADO É INGRESADO en caja durante la quincena.	BAJAS por rectificaciones.	DEVUELTO por cobro indebido.	EXISTENCIA PENDIENTE de cobro en fin de la quincena.	TOTALES de la data.
	Pesetas.	Pesetas.	Pesetas.	Pesetas.	Pesetas.	Pesetas.	Pesetas.	Pesetas.
Del interior.								
Por caño libre.....	128.800'80	1.447'50	130.248'30	41.408'80	2.059'75	»	86.779'75	130.248'30
Por aforo anual.....	47.238'37	76'65	47.315'02	29.851'26	1.364'38	»	16.099'38	47.315'02
Por aforo mensual.....	192'35	»	192'35	119'90	»	»	72'45	192'35
Por contadores.....	50.571'92	58.626'27	109.198'19	26.866'13	14.954'71	4.454'60	62.922'75	109.198'19
De acequias.								
Por caño libre.....	760'10	»	760'10	228'80	»	»	531'30	760'10
Por aforo anual.....	22.304'56	25'10	22.329'66	7.858'29	75	»	14.396'37	22.329'66
Por aforo mensual.....	3.774'76	55	3.829'76	2.759'81	»	»	1.069'95	3.829'76
Por contadores.....	2.590'21	»	2.590'21	114'40	»	»	2.475'81	2.590'21
TOTALES.....	256.233'07	60.230'52	316.463'59	109.207'39	18.453'84	4.454'60	184.347'76	316.463'59

RESUMEN COMPARADO CON IGUAL QUINCENA DEL AÑO ANTERIOR

	AÑO 1909	AÑO 1908
	Pesetas.	Pesetas.
Importe total de los recibos entrados en Caja.....	316.463'59	281.012'41
A deducir por los retirados y devueltos.....	22.908'44	5.758'20
Importe líquido de los recibos puestos al cobro.....	293.555'15	275.254'21
Idem de los cobrados durante la quincena.....	109.207'39	124.248'71
<i>Importe de los que están por cobrar.....</i>	<i>184.347'76</i>	<i>151.005'50</i>
Recaudación total por consumo de agua desde el 1.º de Enero.....	1.053.227'63	1.146.173'82
<i>Diferencia en más en 1908.....</i>	<i>92.946'19</i>	

Resumen de las operaciones realizadas por la Caja-Pagaduría en la segunda quincena de Julio.

INGRESOS

	Año 1909. — Pesetas.	Año 1908. — Pesetas.
A fondos disponibles:		
Existencias en 15 de Julio.....	2.094.739'29	1.973.666'33
Recaudación por agua:		
Contadores del interior.....	26.806'13	4.547'71
Caño libre del id.....	41.408'80	98.877'05
Aforo anual del id.....	29.851'26	12.784'95
Aforo mensual del id.....	119'90	"
Contadores de acequias.....	114'40	80'01
Caño libre de id.....	228'80	514'03
Aforo anual de id.....	7.858'29	7.194'08
Aforo mensual de id.....	2.759'81	248'15
Recargos por corte de agua.....	15	2'63
Recaudación por obras y varios:		
Obras á particulares.....	2.231'03	1.852'66
Obras al Ayuntamiento de Madrid.....	846'35	"
Alquileres de contadores.....	270'25	"
Suscripciones al BOLETÍN OFICIAL DEL CANAL DE ISABEL II.....	18	1'50
TOTALES.....	2.207.322'31	2.099.769'20
A fondos en depósitos:		
Existentes en 15 de Julio.....	427.073'14	698.277'40
Consignados en la segunda quincena de Julio..	5.929'95	6.099'29
TOTALES.....	432.403'09	692.376'69

PAGOS

	Año 1909. — Pesetas.	Año 1908. — Pesetas.
De fondos disponibles:		
Con cargo al presupuesto ordinario:		
Personal administrativo.....	10.079'81	9.655'04
Material del servicio administrativo.....	810'42	269'83
Suscripciones.....	80	"
Mobiliario.....	"	105
Comisaría Regia y Consejo de Administración.	436	2.452'16
Alquileres.....	299'75	3.036
Explotación.....	1.517'10	"
Personal técnico.....	13.491'02	"
Material del servicio de id.....	113	10.854'17
Estudios.....	"	10.526'85
Conservación y reparación.....	14.595'58	"
Con cargo al presupuesto extraordinario para el quinquenio de 1908 á 1912:		
Gastos generales.—De estudios (En disminución).....	10	1.000
Idem.—De inspección.....	925	266
Idem.—De expropiaciones y deslindes.....	90'75	27.271'64
Obras por administración.—Reparaciones en el Canal de conducción.....	"	9.075'25
Idem.—Obras accesorias del tercer Depósito ..	1.261'25	769'10
Idem.—Galería de tubos del id.....	3.006'24	247
Idem.—Galería principal del barrio de Salamanca.....	421'12	846'74
Idem.—Arteria principal de id.....	5.767'42	"
Idem por contrata.—Zanja de aspiración.....	"	4.050'67
Idem.—Depósito elevado.....	4.469	"
Idem.—Galería del barrio de Salamanca.....	65.843'49	"
Idem.—Galería de Santa Engracia.....	79.920'72	"
Obras por contrata.—Canal transversal. (Trozos 1.º, 2.º, 3.º y 5.º).....	103.859'43	"
Con cargo al presupuesto extraordinario para gastos del empréstito:		
Gastos de la emisión.....	375	"
10 por 100 de inscripción de Cédulas recogidas en cartera.....	"	225.000
TOTALES.....	306.301'10	304.925'85
De depósitos y fianzas:		
Devoluciones verificadas en la segunda quincena de Julio.....	3.664'96	404.406'26
TOTALES.....	3.664'96	404.406'26

RESÚMENES

	Año 1909. — Pesetas.	Año 1908. — Pesetas.
Fondos disponibles:		
Importan los ingresos.....	2.207.322'31	2.099.769'20
Idem los pagos.....	306.301'10	304.925'85
Existencias en 31 de Julio.....	1.901.021'21	1.794.843'35
Depósitos y fianzas:		
Existentes y consignados hasta 31 de Julio	432.403'09	692.376'69
Devoluciones verificadas en la segunda quincena de Julio.....	3.664'96	404.406'26
Existencia en 31 de Julio.....	428.738'13	287.970'43

Resumen comparativo de los ingresos y pagos desde 1.º de Enero á 31 de Julio.

	Año 1909. — Pesetas.	Año 1908. — Pesetas.
Remanente en 1.º de Enero para obras proyectadas.....	3.261.234'21	887.496'69
Ingresado por todos conceptos hasta 31 de Julio.....	1.102.352	1.682.462'31
Suman los ingresos.....	4.363.586'21	2.519.959
Pagos hasta 31 de Julio.....	2.465.565	725.115'65
Existencias en Caja en 31 de Julio.....	1.901.021'21	1.794.843'35

DIRECCIÓN TÉCNICA

Relación de los trabajos ejecutados en el Canal durante la segunda quincena del mes de Julio de 1909, además de los ordinarios de entretenimiento, vigilancia, etc.

Semana del 19 al 24 de Julio.

PRIMERA SECCIÓN

PRIMER TROZO

Roza del Canal de Cabarrús.
Roza y riego del vivero de las Cuevas.
Riego del arbolado del Canal y camino de servicio.

SEGUNDO TROZO

Trabajos de cantería para el cierre de registros en la casa de toma del acueducto del Guadalix.
Terraplenado sobre la bóveda del Canal en el kilómetro 43.
Limpia de los cauces de desagüe en las atarjeas del kilómetro 43.
Retundido y rejuntado de los paramentos en el kilómetro 58.
Roza y riego del vivero de los Pinos.
Riego del arbolado del Canal y camino de servicio.

SEGUNDA SECCION

TERCER DEPÓSITO

Descombrado.—Vigilancia del primero y segundo compartimiento.
Obras, comenzadas por contrata, por administración.—Vigilancia del depósito y almacenes.

DEPÓSITOS

Conservación.—Limpieza y riego de paseos.
Parques y jardines.—Regando paseos, escardando cuadros y limpia y riego del arbolado.

TERCERA SECCIÓN

Acequias.—Riego del arbolado en la del Este.—Terminación del solado, blanqueo de la casilla número 1 y riego del arbolado en la del Norte.—Retejando las casillas números 1 y 2 de la del Sur.—Servicio de aguas y vigilancia en las tres acequias.

Distribución.—Se hicieron cuatro tomas de 0'02; una de 0'03; un ingerto; colocación de un aforo; reconocimiento de una llave de paso; cortes de agua; bajando materiales y cambiando herramientas; arreglo de tubería; limpiando registros; desatracando el grifo del desagüe; arreglo de 123 bocas de riego; condena de dos id.; una rotura de tubo de 0'10.

Explotación.—Comprobación de contadores, 77.
Aforos hechos, 36. Reconocimiento de fincas, 19.

Semana del 26 al 31 de Julio de 1909.

PRIMERA SECCION

PRIMER TROZO

Roza y riego del vivero del puente de la Oliva.
Riego del arbolado en el camino de servicio.

SEGUNDO TROZO

Trabajos de cantería para la apertura del cierre de registros en la casa de toma del acueducto del Guadalix.

Limpia de los cauces de desagüe de las tajeas del kilómetro 43.

Retundido y rejuntado de los paramentos del kilómetro 68 del Canal.

Obras de enfoscado y enlucido en el interior del Canal, kilómetro 60.

Riego del vivero de los Pinos.

Riego del arbolado del camino de servicio.

SEGUNDA SECCIÓN

TERCER DEPÓSITO

Descombrado.—Vigilancia del primero y segundo compartimientos.

Obras, comenzadas por contrata, por administración.—Vigilancia del depósito y almacenes.

DEPÓSITOS

Conservación.—Regando y limpiando paseos.

Parques y jardines.—Escardando cuadros, regando paseos y limpiando y regando el arbolado.

TERCERA SECCIÓN

Acequias.—Retejo de las casillas números 1 y 2 y riego del arbolado en la del Sur; regando el arbolado en la del Este; servicio de aguas y riego en las tres acequias.

Distribución.—Se hicieron dos tomas de 0'02; una de 0'03; una de 0'04; colocación de tres llaves de paso; arreglo de una toma; cortes de agua; arreglo de tubería; bajando materiales; limpiando registros; arreglo de llave de caja de estopas; condena por falta de pago; reapretar dos enchufes de la tubería general; colocando cerradura interrumpiendo el suministro; filtración pendiente á la alcantarilla; arreglo de 130 bocas de riego; condena de seis idem de idem.

OBSERVACIONES TOMADAS EN LAS ALMENARAS

Cantidad de agua que ha pasado por las almenaras que se expresan en la segunda quincena del mes de Julio de 1909.

DÍAS	METROS CÚBICOS EN VEINTICUATRO HORAS					
	ALMENARAS					
	Cuevas.	Sifón de Malacuera.	Guadalix.	Retuerta.	Antes del Bodonal. — Valdemajadas.	Después del Bodonal. — Obispo.
16.....	206.661'000	199.080'400	»	184.040'400	176.666'800	161.700'000
17.....	206.661'000	199.080'400	»	187.787'200	176.666'800	158.100'000
18.....	206.661'000	199.080'400	»	187.787'200	176.666'800	159.900'000
19.....	202.865'000	193.420'600	»	182.167'000	176.666'800	159.900'000
20.....	204.763'000	195.307'200	»	184.040'400	176.666'800	159.900'000
21.....	204.763'000	195.307'200	»	184.040'400	176.666'800	159.900'000
22.....	202.865'000	193.420'600	»	182.167'000	176.666'800	159.900'000
23.....	202.865'000	193.420'600	»	182.167'000	176.666'800	159.900'000
24.....	202.865'000	193.420'600	»	182.167'000	180.333'600	161.700'000
25.....	206.661'000	199.080'400	»	187.787'200	180.333'600	161.700'000
26.....	206.661'000	199.080'400	»	187.787'200	180.333'600	161.700'000
27.....	206.661'000	199.080'400	»	187.787'200	178.500'200	161.700'000
28.....	206.661'000	199.080'400	»	187.787'200	178.500'200	161.700'000
29.....	206.661'000	199.080'400	»	187.787'200	178.500'200	161.700'000
30.....	206.661'000	199.080'400	»	187.787'200	178.500'200	161.700'000
31.....	206.661'000	199.080'400	»	187.787'200	178.500'200	161.700'000
TOTAL.	3.285.596'000	3.155.100'800	»	2.970.874'000	2.846.836'200	2.572.800'000

Pérdidas entre almenaras consecutivas.....

22.736'000

130.495'200

»

184.226'800

124.037'800

274.036'200

Pérdida media diaria.....

1.421'000

8.155'950

»

11.514'175

7.752'362

17.127'262

Pérdida total y media diaria..... 3.308.332'000 — 2.572.800'000 = 735.532'000 $\frac{735.532'000}{16} = 45.970'750$

NOTAS.—Los días 16, 17 y 25 se ha vertido el sobrante del agua por la Almenara del Obispo, y el 16 también, por la de la Tejera.

Los días 16, 21 y 28 se ha cargado la línea.

Los días 17, 20, 21, 23, 25, 26 y 30 cortas de agua.

Los días 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 y 31 se han desaguado los sifones de Malacuera, Morenillo, Bodonal y Guadalix.

CONSUMO DE AGUA

DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
JULIO DE 1909

DÍAS	TOMADOS PARA MADRID EN VEINTICUATRO HORAS			LLEGADOS A MADRID	OBSERVACIONES
	RÍO LOZOYA	RÍO GUADALIX	TOTAL		
	Metros cúbicos.	Metros cúbicos.	Metros cúbicos.	Metros cúbicos.	
16	210.457'000	"	210.457'000	161.700'000	
17	210.457'000	"	210.457'000	158.100'000	Corta.
18	210.457'000	"	210.457'000	159.900'000	
19	206.661'000	"	206.661'000	159.900'000	
20	208.559'000	"	208.559'000	159.900'000	Corta.
21	208.559'000	"	208.559'000	159.900'000	Corta.
22	206.661'000	"	206.661'000	159.900'000	
23	206.661'000	"	206.661'000	159.900'000	Corta.
24	206.661'000	"	206.661'000	161.700'000	
25	210.457'000	"	210.457'000	161.700'000	Corta.
26	210.457'000	"	210.457'000	161.700'000	Corta.
27	210.457'000	"	210.457'000	161.700'000	
28	210.457'000	"	210.457'000	161.700'000	
29	210.457'000	"	210.457'000	161.700'000	
30	210.457'000	"	210.457'000	161.700'000	Corta.
31	210.457'000	"	210.457'000	161.700'000	
			3.308.332'000	2.572.800'000	
			Diferencia: 735.532'000		

NOTAS

Los días 16, 17 y 25 se ha vertido el sobrante del agua por la almenara del Obispo, y el 16 también por la de la Tejera.

Los días 16, 21 y 28, se ha cargado la línea.

Los días 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 y 31 se han desagüado los sifones de Malacuera, Morenillo, Bodonal y Guadalix.

Estado de los acueductos de conducción al finalizar
la segunda quincena de Julio de 1909.

CANAL DE ISABEL II	ESTADO GENERAL DE LOS TROZOS				TRABAJOS DE REPARACIÓN en la quincena
	BUENO	REGULAR	MEDIANO	MALO	
	Kilómetros.	Kilómetros.	Kilómetros.	Kilómetros.	
Primer trozo.....	1 al 8	8 al 15	15 al 18	18 al 25	Trabajos de cantería para el cierre de registros en la casa de toma del acueducto del Guadalix.—Terra-plenado sobre la bóveda del Canal en el kilómetro 43. Limpia de los cauces de desagüe en las tajeas del kilómetro 45.—Retundido y rejuntado en los paramentos en el kilómetro 58 y en el 63. Obras de enfoscado y enlucido en el interior del Canal kilómetro 60.
	"	27 al 40	25 al 27	"	
	40 al 48	42 al 44	"	"	
Segundo trozo....	49 al 56	56 al 60	"	"	
	60 al 65	65 al 69	"	"	
	69 al 77	"	"	"	
Acueducto del río Guadalix	1 al 4	"	"	"	

OBSERVACIONES

Se han ocupado en estos trabajos las brigadas 1.^a, 2.^a, 3.^a, 4.^a y la de El Villar.

Importe de jornales, 833'50 pesetas.

Estado de la vialidad del camino de servicio al finalizar
la segunda quincena de Julio de 1909.

CAMINO DE SERVICIO del Canal de Isabel II	ESTADO DE LOS TROZOS			OBRAS DE REPARACIÓN durante la quincena.
	BUENO	REGULAR	MALO	
	Kilómetros.	Kilómetros.	Kilómetros.	
Primer trozo.....	1 al 6	"	7, 9 y 10	Roza y riego del vivero del puente de la Oliva.—Riego del arbolado en el camino de servicio.—Roza y riego del vivero de los Pinos.—Roza del canal de Cabarrús.—Roza y riego del vivero de las Cuevas.—Riego del arbolado del Canal y camino de servicio.
	8	"	"	
	11 al 28	29 y 30	"	
Segundo trozo....	31 al 43	44	"	
	45 al 48	49	"	
	52 al 79	50 y 51	"	
	79 al 81	80	"	
	81 al 88	"	"	
	89 al 94	"	"	
Camino de servicio de la presa de El Villar.....	1 al 9	"	"	
Camino de servicio del acueducto del Guadalix.....	1 al 3	"	"	

OBSERVACIONES

El estado general del camino puede considerarse como regular, debido al paso de ganado por las cañadas que le cruzan, y de los carros destinados á la recolección.

Se han ocupado en estos trabajos las brigadas 1.^a, 2.^a, 3.^a y 4.^a.

Importe de jornales, 291'25 pesetas.

SUBASTAS Y CONCURSOS

Concurso para el suministro de la tubería y piezas especiales incluidas en el proyecto de la red de distribución del barrio de Salamanca.

Las proposiciones presentadas en dicho acto fueron las siguientes:

1.^a De D. Augusto Navarro Gallien, de Madrid, por pesetas 305.000; presentó una segunda proposición por pesetas 290.000.

2.^a De D. Recaredo de Uhagón, de Madrid, por pesetas 296.905'24.

Le fué adjudicado provisionalmente el suministro á Don Recaredo de Uhagón, en la expresada cantidad de pesetas 296.905'24.

Subasta de las obras por contrata comprendidas en el proyecto de la red de distribución del barrio de Salamanca.

Fueron presentadas en dicho acto las dos siguientes proposiciones:

1.^a De D. José Zuazubizar y Jausoro, de Madrid, comprometiéndose á ejecutar las obras por la cantidad de pesetas 131.976'41.

2.^a De D. Jacinto Bofill Santacana, quien se compromete á ejecutarlas por 139.000 pesetas.

Las obras fueron adjudicadas provisionalmente á Don José Zuazubizar y Jausoro, como mejor postor, en la cantidad de 131.976'41 pesetas, que produce en el presupuesto de contrata, importante 144.473'36 pesetas, una economía de 12.496'95 pesetas en beneficio del Estado.

BOLETÍN OFICIAL

DEL

CANAL DE ISABEL II

Esta publicación en la cual se insertan todos los acuerdos, noticias y documentos oficiales relacionados con el Canal de Isabel II, se publica quincenalmente por ahora.

Es de gran utilidad para los abonados del Canal y para las personas que tengan relaciones con el mismo.

PRECIOS DE SUSCRIPCION

España, un año.	3 pesetas.
Extranjero, id.	4 ídem.

Punto de suscripción.--Oficinas del Canal de Isabel II, Alarcón, 3.