

BOLETÍN OFICIAL

DE LOS

CANALES DEL LOZOYA

PUBLICACION QUINCENAL

SUMARIO

ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN: Número de concesiones vigentes en 31 de enero de 1935.—Resumen de los expedientes de abono y de transmisión de agua resueltos en la segunda quincena de enero de 1935.—Estado comparativo con la primera quincena de enero de 1935.

INTERVENCIÓN.—CAJA PAGADURÍA: Resumen de las operaciones realizadas durante la segunda quincena de enero de 1935.—Balance de recibos durante la misma quincena.

DIRECCIÓN FACULTATIVA: Relación de los trabajos ejecutados en la primera quincena de febrero de 1935.

SUBASTAS Y CONCURSOS: Concurso para la ejecución de las obras del canal del Este.—Camino de servicio.—Trozo tercero.

ADMINISTRACIÓN Y EXPLOTACIÓN

NÚMERO DE CONCESIONES VIGENTES EN 31 DE ENERO DE 1935

SISTEMA	INTERIOR	ACEQUIAS	TOTAL	
			En 31 de enero de 1935	En 31 de enero de 1934
Contador.....	24.822	1.537	26.359	25.588
Aforo anual.....	420	948	1.368	1.353
Aforo mensual.....	»	18	18	19
Caño libre.....	1	»	1	1
TOTALES.....	25.243	2.503	27.746	26.961

Resumen de los expedientes de abono y de transmisión de propiedad de agua de estos Canales resueltos por el excelentísimo señor Delegado durante la segunda quincena de enero de 1935

CONCESIONES AUTORIZADAS Y CADUCADAS

<i>Concesiones nuevas:</i>	
Contadores interior.....	72
<i>Concesiones caducadas:</i>	
Contadores interior.....	20
Idem acequias.....	3
TOTAL.....	23

TRANSFERENCIAS DE LÁMINAS DE AGUA EN PROPIEDAD AUTORIZADAS DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 1935

CONCEPTO DE LA TRANSMISIÓN	NÚMERO de transmisiones
Por testamento.....	1
Por compraventa.....	»
TOTAL.....	1

ESTADO COMPARATIVO CON LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 1935

SISTEMA	CONCESIONES VIGENTES		AUMENTO	DISMINUCIÓN
	En 15 de enero de 1935	En 31 de enero de 1935		
Contador.....	26.294	26.359	88	23
Aforo anual.....	1.368	1.368	»	»
Aforo mensual.....	18	18	»	»
Caño libre.....	1	1	»	»
TOTALES....	27.681	27.746	88	23

INTERVENCIÓN.—CAJA-PAGADURÍA

RESUMEN COMPARATIVO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA CAJA-PAGADURÍA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 1934-35

INGRESOS

	AÑO 1935	AÑO 1934
	Pesetas	Pesetas
A fondos disponibles:		
Existencias en Caja en 15 de enero.....	5.162.705,32	6.864.335,33
Recaudación por agua:		
Aforo anual del interior.....	67,38	2.860,30
Contadores del idem.....	505.362,46	465.415,46
Aforo anual de acequias.....	257,82	2.415,21
Aforo mensual de idem.....	193,44	83,96
Contadores de idem.....	9.454,30	5.086,05
Recargos por infracciones y multas.....	105	55,50
Recaudación por obras y varios:		
Obras de particulares.....	19.889,97	5.091,12
Alquileres de contadores.....	14.447,50	12.761,75
Suscripciones.....	3	12
Ingresos eventuales.....	12	»
Menos importe del saldo del libramiento del día 12.....	»	1.900
Totales.....	5.712.498,19	7.360.016,68
A fondos en depósito:		
Existencias en 15 de enero.....	2.476.569,51	1.870.399,44
Consignadas en la segunda quincena de enero.....	14.408,23	100.327,99
Totales.....	2.491.037,74	1.970.727,43

PAGOS			RESÚMENES		
	AÑO 1935	AÑO 1934		AÑO 1935	AÑO 1934
	Pesetas	Pesetas		Pesetas	Pesetas
A fondos disponibles:			Fondos disponibles:		
Delegación del Gobierno y Consejo de Administración.....	9.717,50	276,24	Importan los ingresos.....	5.712.493,19	7.360.016,68
Personal administrativo.....	40.639,55	72.494,07	Idem los pagos.....	462.361,98	553.075,48
Asesoría y litigios.....	3.738,25	1.250			
Material.....	1.182,95	6.083,01			
Menos importe del saldo del día 12 de enero..	230	50.000	Existencias en Caja en 31 de enero.....	5.250.136,21	6.806.941,20
Gastos imprevistos.....	39.610,81	295,10			
Personal facultativo.....	20	290	Fondos en depósito:		
Gastos de inspección.....	9.189,40	851	Importan los ingresos.....	2.491.037,74	1.970.727,43
Material de oficina.....	268.565,07	132.505,68	Idem los pagos.....	19.174,05	48.880,37
Estudios.....					
Conservación y reparación.....			Existencias en Caja en 31 de enero.....	2.471.863,69	1.921.847,06
Abono de intereses de la cuenta de crédito número 1.827.....		65.930,10			
Con cargo al presupuesto extraordinario para obras en el decenio de 1922 a 1931:					
Gastos generales:					
De expropiaciones, indemnizaciones y deslindes.....		36			
De estudios y replanteos.....	965,87	9.579,99			
De inspección de las obras.....	2.420	1.381			
Obras por administración:					
Adquisición de cemento.....	75.018	83.988			
Sifones Castkill para La Parrilla.....	2.319,58	6.399			
Casillas para guardas.....	1.150	10.800,51			
Sifones Castkill para Salobral.....	4.100				
Sifones Castkill para Guadalix.....	500				
C. N. R.....	2.900				
Sifones Castkill para Fuencarral.....	325				
Segunda tubería del sifón del Bodonal.....		5.400			
Cuarto depósito de las aguas.....		30.041,82			
Desviación del arroyo Merejil.....		4.507,30			
Edificio para oficinas.....		77			
Ventosas automáticas.....		450			
Reparaciones en el canal antiguo.....		11.486,47			
Sustitución de la tubería del sifón del Morenillo.....		2.070,59			
Creación de un organismo para mejoras del personal.....		210,83			
Relación del mandamiento del personal técnico.....		29.981,74			
Recrecimiento de la presa de Puentes Viejas.....		23.922,33			
Totales.....	462.361,98	553.075,48			
A fondos en depósito:					
Devoluciones verificadas en la segunda quincena de enero.....	19.174,05	48.880,37			
Totales.....	19.174,05	48.880,37			

Estado comparativo de ingresos y pagos desde el 1 al 31

de enero de 1934-35

	AÑO 1935	AÑO 1934
	Pesetas	Pesetas
Remanente en 1 de enero para obras proyectadas.....	4.878.855,44	6.646.028,61
Ingresos por todos conceptos hasta el 31 de enero.....	1.288.958,69	1.061.961,75
Suman los ingresos.....	6.167.814,13	7.707.990,36
Pagos desde el 1 al 31 de enero.....	917.677,92	901.049,16
Existencias en Caja en 31 de enero.....	5.250.136,21	6.806.941,20

Balance de recibos de consumo de agua durante la segunda quincena de enero de 1935

CARGO				DATA				
CLASE DE RECIBOS	Existencia anterior	Entrada durante la quincena	Total del Cargo	Cobrado e ingresado en Caja durante la quincena	Bajas por rectificaciones y reintegros	Devuelto por cobro indebido	Existencia pendiente de cobro en fin de la quincena	Totales de la Data
	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
Del Interior								
Por caño libre.....	1,71	»	1,71	»	»	»	1,71	1,71
Por aforo anual.....	19.790,18	»	19.790,18	67,38	»	»	19.722,80	19.790,18
Por aforo mensual.....	287,59	»	287,59	»	»	»	287,59	287,59
Por contadores.....	1.804.373,42	507.642,59	2.312.016,01	505.362,46	8.946,09	21.964,80	1.775.742,66	2.312.016,01
De acequias								
Por caño libre.....	240,90	»	240,90	»	»	»	240,90	240,90
Por aforo anual.....	81.378,77	»	81.378,77	257,82	913,20	2,28	80.205,47	81.619,67
Por aforo mensual.....	38.196,49	»	38.196,49	193,44	335,84	»	37.667,21	38.196,46
Por contadores.....	18.101,03	16.152,52	34.253,55	9.454,30	92,70	»	24.706,55	34.253,55
TOTALES.....	1.962.370,09	523.795,11	2.486.165,20	515.335,40	10.287,83	21.967,08	1.938.574,89	2.485.877,61

Resumen comparado con igual quincena del año anterior			Año 1935	Año 1934
			Pesetas	Pesetas
Importe total de los recibos entrados en Caja.....			2.486.165,20	2.414.848,04
A deducir por los retirados y devueltos.....			32.254,91	20.922,77
Importe líquido de los recibos puestos al cobro.....			2.453.910,29	2.393.925,27
Idem de los cobrados durante la quincena.....			515.335,40	475.860,98
Importe de los que están por cobrar.....			1.938.574,89	1.918.064,29
Recaudación total por consumo de agua desde 1 de enero.....			977.239,22	902.810,41
Diferencia en más en 1935.....			74.428,81	

DIRECCIÓN FACULTATIVA

Relación de los trabajos ejecutados en estos Canales, además de los ordinarios de conservación, explotación y vigilancia

Primera quincena de febrero de 1935

EMBALSES Y CUENCA

Conservación y reparación ordinarias.—Campamento de Puentes Viejas: Varios arreglos de tuberías de conducción de agua.—Arreglo de la casa del encargado del taller.

Campamento de El Villar: Construcción de nuevas chimeneas.—Enlucido de 51 metros cuadrados con yeso.—Enfoscado de 58 metros cuadrados con cemento.—Pintura en puertas y ventanas.

Trabajos en los talleres: Preparación de aisladores y soportes para la línea de alta tensión.—Reparación de las tuberías de conducción de agua a Puentes Viejas.—Construcción de unos cojinetes para el motor de la bomba de Puentes Viejas. Reparación de la camioneta Ford.

Varios: Reparación de la línea de alta tensión en Manjirón. Idem de la del teléfono de Madarquillos.

Reconocimiento y reparaciones extraordinarias en el canal transversal: Durante la corta de agua de veinticuatro horas del día 8 se hicieron los siguientes: Reconocimiento por el Ingeniero y el Ayudante de 6 kilómetros del canal.—Reparación en el kilómetro 1 de 30 metros de medias cañas, dos quebrantos circulares y 20 metros de quebrantos en hastiales. En el kilómetro 9 se hicieron 11 metros de medias cañas, 5 metros de quebrantos en solera, 1 metro de quebranto circular y varios parches.—En el kilómetro 12, túnel del Berrueco, se hicieron 95 metros de quebrantos longitudinales en el hastial derecho y 40 metros en el izquierdo.—Testigos en bóveda y hastiales en todos los quebrantos desde el pozo número 3 hasta la boca de salida del túnel del Berrueco.—En el kilómetro 15 se hicieron 40 metros de medias cañas, 47 metros cuadrados de rejuntado en bóveda y 12 metros de quebrantos.

RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE PUENTES VIEJAS
(OBRAS POR CONTRATA)

Excavación para empotramiento de la presa en el estribo de la margen derecha.

CANAL ANTIGUO DE CONDUCCIÓN

Sección de Torrelaguna.—Acopio de 24 metros cúbicos de arena y 12 ídem íd. de gravilla lavada.

Canal sin servicio: En el sifón de Malacuera, terminación de la segunda mano de minio por el interior.

Camino de servicio: Desde El Espartal a la casilla de Sargadillo, obra destajada, terminación del acopio de piedra machacada.

Obras por administración: Afirmado del camino en una longitud de 690 metros y recebado en una longitud de 780 metros.—Apertura de cunetas y explanación de paseos en 400 metros.—Desde El Toro a Mimbrenas, continúa el ensanche del camino.—Desde la casilla de Sargadillo al sifón del Morenillo, construcción de un muro de contención del camino y explanación y rectificación de algunas curvas y rasantes.

Edificios: En la casa Dirección de Torrelaguna: Ampliación del taller de fragua.—Colocación de la imposta de sillería de la azotea por la parte del patio y derribo de la escalera del corral.—En la vivienda superior del edificio, continúa el rascado y pintado de todas las puertas y ventanas.—En la casilla de Miralrío, blanqueo de dos habitaciones para la instalación del nuevo guarda.

Trabajos en los talleres: En el de herrería: Preparación de los ventanales para los arcos de paso del sifón del Morenillo. Colocación de una llave de desagüe en el canal de servicio. Arreglo de las bocas de riego del jardín del Salto.—Aguzado de zapapicos, piquetas, punterolas, uñetas y punteros.—Arreglo y limpieza de luces de carburo.

En el de carpintería: Preparación de tableros para encofrado de tajeas del camino.—Construcción de cuatro carretillas. Limpieza de puertas y ventanas del piso superior.—Colocación de 40 cristales en varias puertas y ventanas.—Confección de una escalera.

Varios: Confección de 85 bloques de cemento para construcciones, 15 pilaretes de hormigón armado para vallado y cuatro mojoneros guardarruedas.—Acopios de arena y gravilla.

Viveros: En los del pontón de la Oliva, labores propias de la estación.—En los del Salto, plantación de 60.000 varetes de chopos lombardo y canadiense y recercado de todo el vivero con alambre de espinos y pilaretes de hormigón.

Sección de Madrid.—Edificios: En la casilla de Amanuel: Picado de las cuatro fachadas de la casa y enfoscado y fratasado de morteros de cemento de la posterior.—Construcción de dos fregaderos.

SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SIFÓN DEL MORENILLO

Labra y asiento de siete metros lineales de sillería para las escaleras de acceso a la rasante del puente.—Hormigonado de las arquetas de desagüe de las explanaciones y colocación de la tubería de desagüe al arroyo.—Rejuntado de varios paramentos exteriores de las cámaras y retendido de todas las sillerías antiguas.—Explanaciones para los accesos al sifón.

AMPLIACIÓN DEL SIFÓN DEL BODONAL

Rejuntado de toda la casa de fondo, escaleras y muros de acompañamiento.—Se quitaron las tierras sobrantes de la rasante quinta y se empiezan las rasantes sexta y tercera.

TRABAJOS EN EL INTERIOR DEL CANAL

Corta del día 2: En los hectómetros 7, 8 y 9 del kilómetro 29, enlucido total de la solera en una longitud de 135 metros y de varios parches en los cajeros.—Picado de la solera y extracción de escombros.

Sifón del Morenillo: Picado y enlucido de la cazuela de la cámara de entrada y seis metros de enlucido de solera en el canal.—Picado y enlucido de un quebranto transversal aguas abajo de la cámara de salida y limpieza de escombros en ambas cámaras.

Corta del día 8: En los hectómetros 8, 9 y 10 del kilómetro 29, enlucido total de solera en una longitud de 128 metros. Picado de solera y extracción de escombros.

Sifón del Morenillo: Cámara de entrada, enlucido total de la bóveda.—Picado de los arcos de paso y enlucido de varios parches.

Corta del día 15: En los hectómetros 9 y 10 del kilómetro 29 y hectómetro 1 del kilómetro 30, enlucido total de solera en una longitud de 30 metros y rehacer en cajero 123 metros cúbicos de enlucido.—Picado de solera y extracción de escombros.

Sifón del Morenillo: Cámara de salida, enlucido total de la bóveda.—Picado y enlucido de dos quebrantos transversales y dos agujeros en solera.—Colocación de testigos en los tirantes del acueducto del Recachuelo.—Limpieza de escombros.

Entre Almenara Valcaliente y Pontón del Polvorín, reparación parcial de cajeros y solera.

Entre la mina y acueducto de la Retuerta, reparación parcial de cajeros y solera.

Entre la toma del Hospicio y la mina de Valdelatas, reparación parcial de cajeros y solera.

Mina de Valdelatas, reparación parcial de cajeros.

CENTRAL ELÉCTRICA DE TORRELAGUNA

Conservación y reparación ordinaria.—Central: Rebajado de los aislamientos entre delgas y torneado del colector del grupo excitatriz número 1.—Reparación de los réostatos de las excitatrices.—Montaje de una nueva válvula reductora de presión para la refrigeración de los transformadores.

En el taller: Ejecución de piezas de repuesto.

Línea de transporte: Pintado de la parte superior de 38 castilletes.

Reparaciones extraordinarias: Durante la corta de veintidós horas del día 8, se hicieron las siguientes:

Canal transversal: Reparación de enlucidos en el tramo comprendido entre la almenara del Calerín y el depósito superior del salto.

Depósito superior: Rascado y pintado de la rejilla y compuertas del origen de las tuberías.

CENTRAL RECEPTORA Y DE ELEVACIÓN DE AGUAS

Trabajos diarios de limpieza y repaso de aparatos de la Central receptora, y lectura cada media hora de los aparatos de medida.—Lectura diaria de los distintos aparatos de medida de la Central elevadora.—Trabajos diarios de limpieza y conservación; repaso de prensas y cojinetes en los nueve grupos para la elevación de aguas, así como también de las tuberías de aspiración e impulsión, llaves grandes y contadores Venturi. Construcción de cinco husillos de bronce para las válvulas de

paso del agua elevada.—Montaje de un engrasador automático para la bomba de agua de la reserva de vapor.—Sustitución de 11 aisladores averiados por otros de repuesto en la línea de transporte.

DEPOSITOS

Labores propias del vivero en el partididor de aguas.—Recorte de vallas de seto.—Limpieza de galerías, torreones y paseos.—Arreglo de paseos en los parques de los depósitos. Rozado de hierba y perfilado de cunetas en las cubiertas de los depósitos segundo y tercero.—Poda del arbolado de parques y jardines.—Reparación y pintado de las vallas de cerramiento que limitan los terrenos de los Canales.—Apertura de zanjas, en las que serán colocadas las tuberías que han de abastecer de agua al nuevo edificio dedicado a oficinas. Tomas de altura de niveles de agua y maniobras de compuertas en los depósitos.—Plantación de árboles.—Pintado de puertas de la Central de elevación de agua y del depósito elevado.

DISTRIBUCIÓN

Operaciones en la red general: Reparaciones de roturas de tubos: uno de 70 milímetros, tres de 100 ídem y dos de 150 ídem.—Tomas nuevas: dos de 20 milímetros y uno de 30 ídem. Condenas de tomas, 11.—Reparaciones de tomas o tuberías particulares, 70.—Suspensiones de suministros, 13.—Restablecimientos de suministros, 4.—Operaciones en registros, 2. Ídem en tuberías, 22.—Ídem en llaves de la red, 1.—Filtraciones avisadas, 11.—Ídem no existentes, 13.—Varios, 15.

Bocas de riego de nuevo modelo: Roturas en la serie de tubo de 70 milímetros, 3.—Reparaciones, 314.—Otras operaciones en registros, 6.—Ídem en tuberías, 2.—Ídem en llaves de serie, 6.—Recrecimientos y rebajos, 4.—Cierres de serie, 2.

Bocas de riego de modelo antiguo: Condenadas, 6.—Reparadas, 12.—Otras operaciones, 4.

ACEQUIAS

Servicio de vigilancia y partes de las tres acequias.—Recorrido y perfilado de cunetas y limpieza de paseos en las tres acequias.—Inspección y vigilancia de las obras que para desvío de la acequia del Este se están verificando por cuenta del Ayuntamiento en el sifón de la glorieta de López de Hoyos. Construcción de tres puertas de madera y una de hierro para acceso a los terrenos de las acequias.—Plantación de 280 árboles de distintas especies en los terrenos de las tres acequias. Ejecución de nueve metros cúbicos de fábrica de ladrillo en un muro de cerramiento en la calle de Serrano.—Colocación de nuevo vallado con postes de hormigón armado en 270 metros lineales en el kilómetro 5 de la acequia del Este, entre las calles de Velázquez y Joaquín Costa.—Labores de la estación en el vivero de la acequia del Norte.—Poda del arbolado de la acequia del Norte.—Reparación de vallas de alambre de espino.—Trabajos ordinarios de compuertas y servicio de agua.

EXPLOTACIÓN

Contadores comprobados, 973; aforos, 4; reconocimientos, 2, y viviendas, 35.—Total, 1.014.

LABORATORIO DE COMPROBACIÓN DE CONTADORES

Movimiento durante la quincena

Contadores de entrada:	
Del abonado.....	254
De los Canales.....	184
Total.....	438
Contadores de salida:	
Del abonado, bien.....	133
Del ídem, mal.....	134
De los Canales, bien.....	154
De los ídem, mal.....	22
Total.....	443

Entrada media diaria durante la quincena, $\frac{438}{12} = 36,4$.

Comprobaciones efectuadas en las fincas con el contador de control, 8.

Comprobaciones efectuadas en las fincas con doble decalitro, 13.

Presiones observadas con el manómetro registrador, 38.

Reparaciones en controles, 2.

Limpieza y pintura de contadores disponibles, 46.

SUBASTAS Y CONCURSOS

CONCURSO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL CANAL DEL ESTE.—CAMINO DE SERVICIO.—TROZO TERCERO

De acuerdo con lo dispuesto en el decreto de 16 de febrero de 1932 y su instrucción de 27 del mismo mes y año, la Dirección facultativa de los Canales del Lozoya saca a concurso la ejecución de parte de las obras comprendidas en el proyecto de «Mejora y ampliación del abastecimiento de aguas», aprobado por la Superioridad en 6 de diciembre de 1934.

El presupuesto de ejecución material de las obras objeto de este concurso es de veintinueve mil seiscientos cuatro pesetas con noventa y ocho céntimos (29.604,98), que con el uno (1) por ciento (100) de imprevistos y el dos (2) por ciento (100) de accidentes del trabajo, asciende a treinta mil cuatrocientas noventa y tres pesetas con trece céntimos (30.493,13).

Los pliegos de condiciones y demás detalles del concurso se hallarán de manifiesto en la Dirección técnica de los Canales del Lozoya, calle de la Luna, 11, todos los días laborables, desde las diez a las catorce horas.

Las proposiciones, que versarán sobre los precios unitarios, únicamente se admitirán en la mencionada oficina en la Secretaría de la Dirección, todos los días laborables, de diez a catorce, hasta seis (6) días después de la publicación de este anuncio.

Dichas proposiciones se presentarán ajustadas al modelo que se inserta a continuación, en pliego cerrado y sellado, que el proponente autorizará con su firma, expresando que es para este concurso.

Con las proposiciones deberán presentarse los documentos siguientes:

Primero. Poder suficiente del firmante de la proposición para poder acudir al concurso en nombre de la Sociedad o entidad que represente, si procede.

Segundo. Demostración del pago de las cuotas del retiro obrero obligatorio del personal que tiene a su servicio.

Tercero. Declaración de las remuneraciones mínimas que percibirán por jornada legal de trabajo y por horas extraordinarias que se utilicen dentro de los límites legales los obreros de cada clase y categorías de los que hayan de ser empleados en la obra; remuneraciones que no pueden ser inferiores a los tipos que a la sazón rijan en las zonas o localidades en que se hayan de efectuar los trabajos, fijados por los organismos paritarios (Real decreto-ley número 744 de 6 de marzo de 1929).

En el día siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación, o inmediato laborable, de ser aquél festivo, se verificará la apertura de pliegos en la Dirección facultativa de los Canales del Lozoya, calle de la Luna, 11, a las doce horas, ante el Notario, y con asistencia del Ingeniero Director o Ingeniero que lo represente y del Ingeniero encargado de la obra.

No se adoptará resolución alguna en el acto del concurso, limitándose a levantar acta de su resultado, la cual, en unión de las proposiciones presentadas, pasarán a estudio y resolución de la Dirección facultativa, para resolver en la forma que estime más conveniente.

Madrid, 7 de febrero de 1935.—El Ingeniero Director, *Eduardo Fungairiño*.

Modelo de proposición

Papel timbrado de cuatro pesetas cincuenta céntimos (4,50).

Excelentísimo señor Delegado de los Canales del Lozoya:

El que suscribe, D. ..., vecino de ..., enterado del anuncio de los Canales del Lozoya, inserto en el *Boletín oficial* de la provincia de Madrid, de fecha ..., abriendo concurso de proposiciones para la ejecución por destajo de las obras correspondientes al proyecto de «Mejora y ampliación del abastecimiento de aguas.—Camino de servicio del Canal del Este. Primer grupo de obras, entre los perfiles número ..., al número ..., para la explanación del citado camino de servicio», conforme con el pliego de condiciones facultativas y particulares y económicas, se compromete a ejecutar dichas obras con arreglo al mencionado proyecto, por los siguientes precios unitarios:

Metro cúbico de excavación, a ... pesetas.

Metro cúbico de terraplén, a ... ídem.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

ARTES GRÁFICAS MUNICIPALES