

R de O. F: 282/
Alquiler F: 284/
921-
922

00102

23-181-43

19 21

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Negociado de Obras

CLASE Reforma y ampliación

Expediente promovido por
D. Francisco de la Torre para
ejecutar obras de reforma y
ampliación en la casa n.
2 de la plaza de la Independen-
cia.

del 11.7.921.

Nueva instancia para alquiler



M E M O R I A

$$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{5} \quad \frac{1}{6} \quad \frac{1}{7} \quad \frac{1}{8} \quad \frac{1}{9} \quad \frac{1}{10} \quad \frac{1}{11} \quad \frac{1}{12} \quad \frac{1}{13} \quad \frac{1}{14} \quad \frac{1}{15} \quad \frac{1}{16} \quad \frac{1}{17} \quad \frac{1}{18} \quad \frac{1}{19} \quad \frac{1}{20}$$

Ateniéndose á los artículos 653 y 654 de las Ordenanzas Municipales y siendo la altura de cornisa actual en el punto medio de fachada 18,975 metros, haciendo la casa esquina á plaza y calle nos permite elevar sobre estos pisos uno más que formará un ático de 3,20 metros de altura sobre el piso actual que sumado á

la altura anterior anterior nos dá para altura total 22,175 metros por lo cual se hallan cumplidas las prescripciones anteriores, pues aun considerando que dicha altura se tomase en el punto medio de fachada á la calle de Olózaga, esta altura seria de 23,02 metros.

Teniedo la fachada á la calle de Olózaga 18,64 metros en total se halla justicado el exceso inferior á 6,00 metros á que hace referencia el artículo 654.

Referente á los artículos 666 y 668, los miradores tienen como salientes menos de 1,30 metros como así lo prescribe el artº 666 y el vuelo de "impostas y cornisas" inferior á 0,90 m. como lo indica el artículo 668.

Con referencia á los artículos 742, 777 queda la escalera de servicio con luz directa al patio central conservando todas las demás habitaciones de la casa las condiciones de luz y ventilacion directas á calles ó patios.

La disposicion y situacion de todas estas habitaciones que varían como consecuencia de las obras son las que claramente se indican en los planos que acompañan cuya capacidad, luz y ventilacion está cumplida.

La superficie de patios es de 800 pies/2, la superficie del edificio de 7.280 p/2 con lo cual está alcanzada la cifra precisa por tener dos fachadas.

La altura á que comienza el mirador es superior á 5 mts.

Ocupan las nuevas obras las superficies siguientes:

Escalera 7 plantas-----	83,48 m/2
Aticos-----	173,58 m/2
Mirador 4 plantas -----	29,95 m/2



Torreón ----- 17,35

Total----- 304,36 m/2.

La construcción de todas las partes que integran la obra serán ejecutadas con buenos materiales y mano de obra.

El muro traviesa que forma la escalera de servicio tendrá un espesor de pie y $\frac{1}{2}$ hasta la planta baja y un espesor de un pie en el resto, haciéndose de ladrillo recocho y mortero de cal é interponiéndose alternativamente cadenas de ladrillo cerámico y mortero de cemento.

La cimentación de este muro se hará de hormigón hidráulico de piedra machacada alcanzando el firme y teniendo una anchura de 0,60 metros. La escalera será de bóveda á la catalana y los peldaños de baldosin hidráulico y mamporlanes de madera llevando su correspondiente barandilla de hierro de cuadradillo cuyo hueco será de 0,12 centímetros.

La construcción de los muros que forman el ático, será de tres clases de ladrillo: hueco, fino y cerámico, cojidos con mortero de cemento, los entrepaños de azulejo artístico y los remates y balaustrada de terraza de piedra artificial.

La viguería de hierro laminado del perfil correspondiente: el forjado de tablero y bovedilla: la terraza de tabiquillos en ambos sentidos y doble tablero de rasilla y solado de baldosin catalan.

La construcción de los miradores se ejecutará con tabiques encadenados de ladrillo hueco y ventanales de madera. El apoyo de este mirador se hará sobre vigas en voladizo empotradas en el muro de fachada y alcanzando la primera traviesa en diversos pun-

tos y siendo sus perfiles del núm. 14. El solado y cubierta de este mirador se hará de idéntica manera al proyectado para el ático.

El enfoscado exterior se ejecutará con mortero de cemento ejecutándose en el interior los guarnecidos y blanqueos: las bajadas serán de hierro fundido y acopladas á las existentes con sus cazoletas de plomo en cubierta.

Se ejecutarán las obras de demolición necesarias y se establecerá un servicio completo de agua y luz en las debidas condiciones de aislamiento.

El solado de los cuartos de baños será de baldosin hidraulico la tabiqueria de cemento, el zócalo de cocinas, baño y V.V.C. tendrá una altura de 1,50 metros.

Tambien se ejecutarán todas aquellas obras complementarias que no siendo punto capital de construcción tiendan á mejorar la finca estando sujetas estas obras en todo momento á las prescripciones de las Ordenanzas Municipales.

Madrid 1 de Mayo de 1921

El Arquitecto.

Agustín Guis de Acuña

*P. P. Francisco de la Torre
Trabaja*



~~PROYECTO DE REFORMA DE LA CAXA~~
~~Nº 2 DE LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA~~
ESCALA 1:100



Madrid Mayo de 1925.
El Arquitecto.

Agustín Ruiz de Arante

El Propietario.
P. P. Francisco de la Torre
Trabaja

PROYECTO DE REFORMA DE LA CASA
Nº 2 DE LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA
Escala 1:100.

PLANTA GENERAL



Madrid Mayo de 1921.
El Arquitecto.

Agustín Guin de Arcaute

El Propietario
P. P. Francisco de la Torre Trabián

PROYECTO DE REFORMA DE LA CASA
 Nº 2 DE LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA
 ESCALA 1:100

PLANTA DE ATICOS.



Madrid Mayo de 1921.
 El Arquitecto.

Agustín Guir de Aranda



El Propietario

P. P. Francisco de la Torre
Indicador

PROYECTO DE REFORMA DE LA CASA
Nº 2 DE LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA

ESCALA 1:100

SECCIONES



Madrid Mayo de 1921

El Arquitecto

Agustín Ruiz de Arcaute

El Propietario

P. D. Francisco de la Cruz

Ayuntamiento de Madrid



Número del

Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Madrid

El exposante D. *Francisco de la Torre Gabián P.P.*
de D. Rafael Fernández con cédula personal que se reseña, y domiciliado
en la casa número *72* de la calle de *Lagana*
de esta capital.

Suplica a V. E. se digne concederle licencia para *reforma y ampliación de*
la casa número dos de la Plaza de la
Independencia, colocación de valla
en una fachada que mide 38,14 mts.

previos los trámites debidos y pago de los derechos correspondientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, *16* de *Mayo* de 192*1*

Francisco de la Torre
Gabián

Agente Ruiz de Aranda

ago

28657

Cédula personal, clase *6ª*
número *37491* expedida en
Madrid a *22*
de *Mayo* de 192*1*

Modelo número 164.

TARIFACIÓN PROVISIONAL

Número del recibo

711

Pesetas

céntimos

OBJETO DE LA LICENCIA

Obras de reforma = super. 84'6 m² - 80'64.
 de de adaptación 174'25 - 87'00
 Construcción miradores. 792'00
 Colocar valla ocupando la vía pública - 22'00
 991'64.
 Ocupación de vía pública 76,28 m² 101,27 ptas

Metros

Huecos

Orden

Zona

Madrid, 18 de Mayo

de 1921

El ~~Caja~~ liquidador,

INTERVENCION.—Tomada razón al número 4580, folio 171 del Diario de Intervención.

El Oficial,

CAJA.—Ingresada la suma de la anterior tarifación en el día de hoy.

El Recaudador,

-VALLAS-
CONTADURIA
SECCION DE INGRESOS

DERECHOS

4624 pesetas. Se pagaron estos derechos en de Mayo de 1921
 recibo, n.º 52-
 sentado, al folio 7-
 de su cuenta general.

AYUNTAMIENTO DE MADRID

EDIFICACIONES—

ARQUITECTO de la 3.ª SECCION

N.º 469 DE

Ayuntamiento de Madrid

23 DE Mayo DE 1921



Excmo. Sr. Alcalde Presidente:

La casa de que se trata se halla situada en la alineación oficial, y por tanto con arreglo a lo que determina el art.º 294 de las Ordenanzas municipales puede concederse la licencia que se solicita, siempre que la obra se limite a lo expresado en la instancia y se lleve a cabo bajo la dirección de un facultativo legalmente autorizado que así lo haga constar en la Tenencia Alcaldía del Distrito.



La superficie afectada por los trabajos es de 304'36 metros² siendo la calle Alameda orden de la 2.ª zona.

Madrid 6 de Junio de 1921.

El Arquitecto Municipal



José Carricero



14 Junio 1921.
Pase a informe de la Junta
Técnica de Salubridad
e Higiene.
El Caudal



Excmo. Sr.

Esta Junta, en vista de los documentos técnicos presentados, no encuentra inconveniente en que se autorice las obras de reforma y ampliación proyectadas en la finca de referencia, la cual hallase saneada desde el 31 de enero de 1907, siempre que en la parte relativa a los desagües e instalaciones sanitarias que se aumenten se observen las prescripciones de higiene urbana, cuyo extremo comprobará la Junta, cuando terminadas las obras, se solicite la licencia de ocupar correspondiente.



Madrid, 15 junio 1921. H^o

Ayuntamiento de Madrid

F. Montalbo





AYUNTAMIENTO DE MADRID

SECRETARÍA

NEGOCIADO



29 JUL 1921

gociado 4.º (obras)
Vistos los favorables informes emi-
tidos por el Arquitecto munici-
pal y la Junta Técnica de Salu-
bridad e Higiene, este nego-
ciado no encuentra incon-
veniente en que por la Co-
misión se funcione la
concesión de la licencia solicitada

Madrid 18 Junio 1921

J. Barro

Junio, 18.

Cauf.: cuenta al Excmo. Sr. Alcalde.

18-Junio-1921.

Héa cuenta en Comisión 4.ª

C. Calumpia

Al Excmo Ayuntamiento.

Señores

Francisco de la
Alcaldesa Don solicita licencia para verifi-
car obras de reforma y ampliación
en la casa n.º 2 de la Plaza de la Insu-
perbia con arreglo a los planos y
memorias presentados suscritos
por el Arquitecto Don Agustín Ruiz
de Arcante

Informados favorable-
mente dichos documentos por el Ar-
quitecto de la Sección y por la Junta
Técnica de Salubridad e Higiene, la
Comisión 1.ª que suscribe tiene la
honra de proponer a V.E. de confor-
midad con el Regimiento y la Se-
cretaría, se sirva conceder la licencia
que se solicita con sujeción
a los planos, memorias e in-
formes señalados. Voto en con-
tra el Sr. Fato.

V.E. no obstante
resolverá como siempre lo
más acertado.

Madrid 22 de junio de 1921.

J. García Riquelme

Valentín Fernández

Alonso Vazquez

J. Álvarez Villamil

Y Frate

MADRID 2 JULIO 1921

EN SU AYUNTAMIENTO

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA

Sobre la mesa a petición del Sr. García Cortés.

El Secretario del Excmo. Ayuntamiento

Riquelme

MADRID 8 JULIO 1921

EN SU AYUNTAMIENTO

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA

Punto de discusión que consta en acta fue aprobado el precedente día.

El Secretario del Excmo. Ayuntamiento

Riquelme

8 julio 1921

Cumplase lo acordado por el
Excmo Ayuntamiento.

S. A. del Sr. Alcalde
14.^a Sección





AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada en Boletín actual
 de conformidad con lo propuesto por la Comisión 4.ª Obras, se ha servido conceder licencia á
Francisco de la Torre para ejecutar obras de reforma y
 ra construir una casa de nueva planta en el solar de ampliación en la casa
2.ª de la Plaza de la Independencia, con arreglo á los planos y memoria descriptiva
 presentados, suscriptos por Arquitecto D. Agustín Ruiz de
Reante, y siempre que la nueva fachada se esta-
 zca en _____

La rasante será _____

Las obras se verificarán con arreglo á los planos presentados, y bajo dirección facultativa que cumplirá
 su ejecución lo prevenido en los artículos 666 al 668, 728, 769 y 839 de las Ordenanzas municipales y
 demás disposiciones sobre andamios.

En la instalación de retretes, bajadas y sumideros se observará cuanto preceptúa el Bando de la Alcaldía
 de 5 de Octubre de 1898 y demás disposiciones complementarias acerca del mismo.

En la portería se colocarán los timbres de llamada á los pisos, según dispone el acuerdo del Excmo. Ayun-
 tamiento de 15 de Julio de 1910.

Con arreglo al decreto de la Alcaldía Presidencia, fecha 18 de Junio de 1913, en armonía con lo propuesto
 por la Comisión de Obras, se establecerán en esta finca un lavadero y tendedero de ropas para servicio de los
 inquilinos de la misma.

Al frente de la obra se colocará una valla de madera de dos metros de altura y en las condiciones deter-
 minadas en el art. 683 de las Ordenanzas municipales.

Y en cumplimiento de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Alcalde, para resguardo del interesado, se expide la
 presente en Madrid, á _____ de _____ de 191_____

29 JUL. 1921
 D. El Secretario,



AYUNTAMIENTO DE MADRID


SECRETARÍA

NEGOCIADO



Madrid 2 Agosto 1921.
Para la Contaduría de
Villa a sus efectos.

Y Calumpuy



Heion

Conta 5236 524

J.

[Firma manuscrita]

120
Intervención = Para poder practicar la liquidación definitiva en este expediente, es necesario que el Sr. Arquitecto municipal se sirva determinar el número de metros cuadrados y alcantar las obras de reforma, las de ampliación, y ocupación de vía pública con valla, así como el número de miradores que se construyan.

Madrid 13 de Septiembre 1921

EL JEFE DE LA INTERVENCIÓN

a Sr. D. J. M. J. M. J. M.

Señor Sr.

Conforme con la Intervención: Visto el honor de elvar a Vd. el expediente unido a instancia de D. Francisco de la Torre en solicitud de licencia para obras de reforma y ampliación de la casa n.º 2 de la Plaza de la Independencia, a fin de que por el Sr. Arquitecto municipal de la Sección se determine la superficie de las obras de reforma y las de ampliación; número de miradores que se construyan y superficie de ocupación de la vía pública con valla.

Madrid 13 de Septiembre de 1921.


P. A.

J. M. J. M. J. M.



16 Sept 1921

Pare al Sr Arquitecto de la 3.^a
Sección, a los efectos que inte-
resa la Contaduría de Villa
Quem




Excmo. Señor Alcalde Presidente

En cumplimiento del decreto de U. G.
tengo el honor de manifestarle que el nú-
mero de miradores afectados por la refor-
ma es de seis; 113'69 metros cuadrados la
ampliación y 190'67 metros cuadrados la
reforma y 74'00 metros de la superficie
ocupada de vía pública.

Madrid 21 de Septiembre de 1921

El Arquitecto Municipal

Jose Carricero



~~Visto el acta anterior y conforme a ella~~
~~ala Agrupación de Propiedadarios~~

26 Sept 1921.

Visto el anterior uniforme, en-
va a la Contaduría de Vi-

18

Of Calumny

Count the

AYUNTAMIENTO DE MADRID
REGISTRO GENERAL
N.º 561
28 SET 1921
FOLIO 4821
★

CONTADURÍA
REGISTRO DE EXPEDIENTES
29 SET 1921
5226 Folio 524
ENTRADA

13747-693
Mien

Intervención = Importan los dñs (Plaza, zona media)

Contrain seu mivador, _____ pt. 792.

Ampliación 176 m² 57.

Refers 191 m² " " 183' 36"

Col. Walla _____ 32

Total — pt^4 1,064'36

Cobrado provisionalmente ————— " 997' 64

Diferența a datilor, facev — pts 72' 72

Don setenta y dos pesos, setenta y dos centavos

Valls = Occupation 7/11/21 pts 98'05

Cobras provisionamente	107'07
------------------------	--------

Abonados de más, a compensar } p^{ta} 3'02

en una sucesión _____

Am tray paratos, en ceñiticos.

Madrid 3 October 1921

EL JEFE DE LA INTERVENCION

P. Garcia ^{P.O.} L. Ruiz-Escibacco

Maria L. Hu

CONTABILIDAD
REGISTRO DE CONTAS
Nº. 27 OCT. 1921

AYUNTAMIENTO DE BELLEROS
REGISTRO DE VOTACIONES
N.º 561
28 OCT 1921
FOLIO 4821

Ayuntamiento de Madrid

Raf. Lepa y. n.º 112.



12 Mayo 1922.
Al Sr. Arquitecto
Mupf. de la 3ª
Sección del Interior,
El Vocal Secretario

Tengo el honor de poner
en conocimiento de V.S. que
se halla colocada la corni-
sa de la casa sita en la P.
de la Independencia nº2 pro-
piedad de D. Rafael Fernan-
dez.

Dios guarde á V.S. muchos
años.


Madrid 1 de Mayo de 1922.

El Arquitecto.

Agustí Guis de Brante



SR. SECRETARIO DE LA JUNTA CONSULTIVA.



*Lo
Ordo*


lentoísimo Señor Alcalde Presidente

En vista del parte anterior manifestando hallarse colocada la cornisa de la casa n.º 2 de la P.ª de la Independencia, y efectuado el reconocimiento necesario, resulta hallarse colocada con arreglo á las alturas asignadas para el orden de la calle; por lo que no encuentro inconveniente en que se autorice la prosecución de la obra.

Madrid 3 de Julio de 1922

El Arquitecto Municipal

Jose Camarero



Ayuntamiento de Madrid



Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Madrid.

El exponente D. Francisco de la Torre a nombre de
D. Rafael Fernandez, con cédula personal que se reseña, y domiciliado
en la casa número 72 de la calle de Lagana
de esta capital.

Suplica a V. E. se digne concederle licencia para alquilar el piso 4º (ático) de la
casa Plaza de la Independencia nº 2 con vuelta
a la calle de Olavaga, en el que se han terminado
las obras de ampliación y de reforma y por tanto se halla
en disposición de habitarse, como se acredita por la adjunta
certificación del Arquitecto D. Agustín J. de Arcaute
previos los trámites debidos y pago de los derechos correspondientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 17 de Mayo de 1922

F. de R. Fernandez
Francisco de la Torre
Arabien

Cédula personal, clase sexta,
número 39083, expedida en
Madrid a 1
de Mayo de 1922

Modelo número 164.

Buenavista =
3a interior

CONTADURÍA.—SECCIÓN DE INGRESOS

TARIFACIÓN PROVISIONAL

Número del recibo

579

Pesetas

65

céntimos

OBJETO DE LA LICENCIA

Añadir construcción = B. Puco - - 65'00 m
Pontrera Puco

Metros

Huecos

13

Orden

Zona

Madrid, 18 de

Mayo

de 1922

El Oficial liquidador,

[Signature]
[Signature]

INTERVENCION.—Tomada razón al número 2507, folio 140 del Diario de Intervención.


El Oficial,

[Signature]

CAJA.—Ingresada la suma de la anterior tarifación en el día de hoy.

El Cajero,

[Signature]



Ayuntamiento de Madrid



D. AGUSTIN RUIZ DE ARCAUTE Y OLLO, ARQUITECTO POR LA REAL ACADEMIA DE BELLAS DE SAN FERNANDO.

CERTIFICO: que hallándose terminadas las obras de reforma de la casa Plaza de la Independencia nº2 propiedad de D. Rafael Fernandez , que bajo mi dirección facultativa se ha realizado conforme á los planos y buena practica de la construcción reuniendo las condiciones de higiene y saneamiento debidas, conforme á las Ordenanzas Municipales.

Y para los efectos de su arrendamiento expido la presente en Madrid á quince de Mayo de mil novecientos veintidos.

Agustin Ruiz de Arcaute

Antesimo Señor Alcalde Presidente



Para informar acerca de lo solicitado, precu-
so se una a este expediente el de construcción.

Madrid 6 de Junio de 1922

El Arquitecto Municipal




José Carrasco



13 de Octubre 1922.

Con sus antecedentes para a
informe del Sr. Regente
to de la 3.ª Sección.

José Carrasco



534
4813

Exce-



Respetabilísimo Señor Alcalde Presidente

En vista de la anterior solicitud y de la certificación que se acompaña, suscrita por el Arqt. Don Agustín Ruiz de Arcaute, he procedido a efectuar el reconocimiento de la casa n.º 2 de la P.ª de la Independencia, resultando que puede V.º E. conceder su permiso para alquilar las diferentes habitaciones de que consta dicha finca, toda vez que cumple en el día de hoy con lo prevenido en las Ordenanzas Municipales y prescripciones del Plando de saneamiento, debiendo advertir al interesado que no puede destinar a viviendas ni los sótanos ni la planta de buhardilla.

Para el pago de derechos se tendrá en cuenta que la casa tiene 16 huecos en calle devenida (orden) de la 2.ª Zona.


Madrid 4 de Noviembre de 1922




El Arquitecto Municipal
de la 3.ª Sección del Interior

L. J. Alled

4.º



Ayuntamiento de Madrid





AYUNTAMIENTO DE MADRID


SECRETARÍA

NEGOCIADO

Madrid 3 de Noviembre 1922
Requiere al solicitante
para enterarle del ante-
rior informe.

El Conde de Val de Suel

L^o



Diligencia: Se extiende para
hacer constar que en esta
fecha se cumple literalmente el
anterior decreto.

Madrid 11 Noviembre 1922

R. Moraz

Diligencia: Se extiende para hacer
constar que en esta fecha se
requiere al interesado.

Madrid 17 Marzo 1924.

R. Moraz

Diligencia: Se extiende para hacer constar que en esta fecha se requiere nuevamente al solicitante

Madrid 19 octubre 1923

R. Alvará

Comparecencia; con esta fecha se presenta Don Francisco de la Torre en nombre de Don Rafael Hernandez y enterado del anterior informe presta su conformidad a lo emitido por el Sr. Arg. D. M. y

Madrid 20 Marzo 1924

P. O.
Joaquín Hernandez

20 Marzo 24

Pase a informe de Fontaneria
Alcantarillas y del Regimen de
de Sanidad.

[Signature]



4^a
360

[Handwritten signature]

13009 1924
#Plentissimo Señor



Por lo que respecta a este servicio, no encuentro inconveniente en que se conceda la licencia de alquilar solicitada para la finca objeto de este expediente por reunir sus desagües las condiciones debidas.

Madrid 28 de Marzo de 1924.

El Arquitecto

P. Botella



Viligencia:

Para hacer constar que en el día de hoy se remite este expediente a la Inspección provincial de Sanidad a fin de que, el Sr. Inspector Municipal de Sanidad del distrito, se sirva practicar el oportuno reconocimiento a la finca de referencia, devolviéndolo después a este Regociado.

Madrid 2º de Abril de 1924.



EL JEFE DEL NEGOCIADO
TÉCNICO DE SANIDAD

H. Montalvo

Ayuntamiento de Madrid



Gene Br. :

En lo que respecta a' salubridad e' higiene esta finca reúne las debidas condi-
ciones y puede considerarse a' su pro-
pósito no le valia de alquilar.

Madrid, 8 de Abril de 1924.

EL SUBDELEGADO DE MEDICINA
DEL DISTRITO DE BUENAVISTA

Ricardo S. Harner



Se ha de
deducir

Охота Лено


Este Negociado, en vista del favorable informe que antecede, suviente por el Sr. Inspector municipal de Sanidad del distrito, es de opinion que procede conceder la licencia de alquiler para el piso ampliado, so licitada; no concediendose la plaza de Salubridad por hallarse la finca en posesion de ella desde 1 de Enero de 1901.

Madrid 19 Abril de 1924

Madrid 19 Abril de 1924

N. Montalvo.

Ayuntamiento de Madrid





AYUNTAMIENTO DE MADRID

DIRECCIÓN
DE LOS

SERVICIOS DE ALUMBRADO, ELÉCTRICOS
E INDUSTRIALES




El Encargado

Antes de autorizar la licencia solici-
tada estimo necesario se requiera al solicitante
para que presente planos y memoria por
duplicado relativos a la ampliación de reco-
rido del ascensor y un certificado de segu-
ridad de dicho aparato, suscribiendo este
documento un Arquitecto o Ingeniero In-
dustrial con título legal para ejercer en
España, debiendo tener especial cuidado de que
la barandilla de la escalera tenga una
altura de 1.70 mts a partir del borde exterior
del escalón y sea de malla muy tupida
a fin de evitar accidentes a las personas.

Cumplidos estos requisitos volverá el
interesado a esta Dirección para informar
a V. E. lo que proceda.

Madrid 29 Abril 1924



El Ingeniero de Ascensores e Industrias

Juan Madrid



922

Aº

6 Mayo 924.
Requiere al solicitante
a los efectos de autenticar
informe.

Alonso de Alarcón

24-



Diligencia: Se ⁹²²continúa
para hacer constar que
en esta fecha se requiere
al solicitante.

Madrid 12 Mayo 924

R. Alarcón

Compraventa. Se verifica
a Joaquín Fernández en
nombre de solicitante
y queda enterado del pre-
cedente informe.

Joaquín Fernández

Com.



AYUNTAMIENTO DE MADRID

PRESIDENCIA



Señor D. Agustín Ruiz de Arce, como
arquitecto director de las
obras y entrega de presupuesto.
Se informa manifestando
que no se ha aumentado
el recorrido del ascensor ni
ha afectado la reforma
a la caja de escalera don-
de aquel se halla instala-
do por lo que suplico se le
exima de presentar los
documentos que en el
anterior informe se le
exigían.

Madrid 24 junio 92.

Agustín Ruiz de Arce


10 JUL 1924

25 junio 924

Vista la anterior comparecencia
vuelva a informe del Sr. Jefe
de Industria.

4


[Signature]



Ejcm. Sr.

En vista de las manifestaciones
apuestas en la comparecencia au-
terior estimo no hay inconveni-
ente alguno en que se autori-
ce la licencia de alquilar.

Madrid 10 julio 1924



[Signature]



922
A.


39/

15 Julio 1924 -
Expedir la licencia

El 1.º Teniente Alcalde
Encargado de la Alcaldía Presidencia

[Signature]

922



Ayuntamiento de Madrid
El Excmo. Sr. Alcalde Presi-
dente por su decreto de 15
del actual ha tenido a
bien conceder licencia
a D. Francisco de la Torre
para alquilar la finca
n.º 2 de la Plaza de la
Indefensa.

y en cumplimiento de
Madrid 17 Julio 1924

1.º 2.º El Secre

INTERVENCIÓN

liquidación avanza - 2.ª Zona

Alquilar para 16 bucos ts 80,00
Cubradi 68

Diferencia que debe satisfacerse 17,00

son quince pesetas

Madrid 18 Julio 1924

[Signature]
Ayuntamiento de Madrid


31 julio 924 -
Pase a la Intendencia, Sec-
cion de Ingresos

El 1.º Teniente Alcalde
Encargado de la Alcaldia Presidencia

[Signature]



Interv. m



CONTADURIA
REGISTRO DE INGRESOS

18^{no} Agosto 850¹¹24

4.760 13

[Signature]

COBRADO
El Cajero

[Signature]

[Signature]

*Hecho de honoraria
13. Octubre 1924.*



[Signature]

Ayuntamiento de Madrid