

f. 17-35 v = 924

R. S. f. 230, n.º 455.

23-484-26

1923.

421

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Negociado de *Beneficencia*


CLASE *Limpiezas*

**Expediente** relativo a subasta de obras  
de reforma y ampliación del Parque Norte de Limpiezas.





No





*Norte*

*Empréstito del Excmo Ayuntamiento*

*de Madrid.*

*Servicio de Limpiezas.*

*Parque del Norte.*

*Presupuesto.*

*1921-*











NUMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			Ptas.	Cts.
	Excmo Ayuntamiento de Madrid			
	Servicio de Limpiezas Parque del Norte. Puerta y Pabellon de servicios. Vaciados y Alfanileria			
105'82	M <sup>2</sup> de apertura de Zaujas para cimien- tos de muros del pabellon y puerta	6'75	714	28
105'82	M <sup>2</sup> de macizado de Zaujas con homi- gen de piedra partida y mortero de cemento	35'00	3703	70
83'40	M <sup>2</sup> de fabrica de ladrillo recocido con mortero de cemento en muros de la puerta, levantada al descubierta, con pilastras, impostas etc.	90'00	7506	00
88'42	M <sup>2</sup> de id de id id con id de id en fa- chada del pabellon, pilastras y de- mas decoracion por huecos	90'00	7957	80
27'52	M <sup>2</sup> de id de id id con id de id en fa- chada interior del pabellon, tam- bien al descubierta, huecos por vue- los y retallos	80'00	2205	60
77'89	M <sup>2</sup> de id de id id con id de id en mu- ros de traviesas y medianeria en junal (en planta baja se aprovecha la existente)	70'00	5452	30
158'22	M <sup>2</sup> de tabique de panderete, en divi- sion de habitaciones, con ladrillo pintón y mortero de yeso	4'50	711	90
	Suma y sigue		28247	67



*Pabellón de Servicios*

*Parque Norte.*

NUMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			Ptas.	Cts.
	<i>Suma anterior</i>		28247	67
106'64	M <sup>2</sup> de tablero de rasilla, con mortero de yeso, en atirantado de (cido raso) armadura	4'50	479	88
86'00	M <sup>2</sup> de forjado de rasilla con tablero y revoltón, mortero de yeso	7'00	602	00
119'52	M <sup>2</sup> de tablero de ladrillo hueco, con mortero de yeso, sobre parras	6'50	776	88
119'52	M <sup>2</sup> de guarnecido con mortero de cemento sobre el anterior	3'50	418	32
902'00	M <sup>2</sup> de id con id de yeso negro, en lienzo de muros y tabiques	2'25	2029	50
205'54	M <sup>2</sup> de id con id de id id en techos	2'50	513	85
902'00	M <sup>2</sup> de tendido con yeso blanco, en lienzo de muros y tabiques	1'25	1127	50
205'54	M <sup>2</sup> de id con id id en techos	1'75	359	70
48'00	m. l. de subida de humos con caños de barro para chimenea con sus remates	4'50	216	00
24'70	m. l. de cama de lima, con mortero de yeso negro.	5'00	123	50
11	curos, recibidos y sacados de guarniciones	15'00	165	00
13	de traviesa y sencillos, id id	5'00	65	00
	<i>Total de albanilería y vaciados</i>		35124	80



NUMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			Ptas.	Cts.
<u>Proceria</u>				
10'00	m.l. de alcantarilla de 0'70x0'42 de luz y 0'14 de espesor, en acometida	55'00	550	00
5'20	m.l. de ataraja de 0'28x0'14 en deri- vaciones	23'00	119	60
1'50	m.l. de pozo de registro de 0'70 luz	60'00	90	00
	Total de proceria		759	60
<u>Canteria</u>				
5'50	M.l. de batiente de piedra benaguena en puerta de ingreso al parque	50'00	275	00
4'62	M. <sup>3</sup> de cantería granítica en sillares apilastrosos en id. de id. de id.	400'00	1848	00
13'56	M. <sup>3</sup> de id. id. en id. id. y chafal- nados en fachada del pabellon	510'00	6915	60
1'44	M. <sup>3</sup> de cantería caliza en antepechos de huecos	500'00	720	00
1	lápida de marmol de 4'00x0'90 con inscripción grabada		1000	00
	Total de Canteria		10758	60
<u>Herreria y Cerrajeria</u>				
2342'48	kg. de hierro laminado en vigas I del perfil n.º 16, para pueras	0'68	1592	89
1605'76	kg. de id. id. en id. I del id. n.º 14 en tirantes	0'70	1121	23
2452'84	kg. de id. id. en id. I del id. n.º 16, en puer. de armadura	0'70	1716	99
735'00	kg. de id. forjado en puertas de ingreso al parque	3'00	2205	00
	Suma y sigue.		6636	11



*Pabellon de Servicios*

*Parque Norte*

NUMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			Ptas.	Cts.
	<i>Suma anterior</i>		6636	11
665'60	kg. de hierro forjado en rejas de ventana de planta baja	3'50	2329	60
360'00	kg. de id id en barandilla de escalera	3'50	1260	00
40'00	kg. de id id en rejas de la puerta exterior de portena	3'00	120	00
	<i>Total de herreria</i>		50345	71
	<i>Carpinteria de taller</i>			
3'48	M <sup>2</sup> de carpinteria en puerta de entrada al pabellon, moldada resaltada por su cara, curasada por traydor, de dos hojas	125'00	435	00
3'48	M <sup>2</sup> de id en id de id de portena id id por su id, con reja en sustitucion de tableros y bastidor interior para viduiera	85'00	295	80
17'80	M <sup>2</sup> de id en postigos de paso, moldados a uno y medio baces	50'00	890	00
3'52	M <sup>2</sup> de id en id de M <sup>2</sup> id a un haz	35'00	127	20
16'64	M <sup>2</sup> de id en bucos antepechados, de viduiera solamente, con montante de 1/2 punto, en fachada	60'00	998	40
7'68	M <sup>2</sup> de id en id id, con viduiera y ventana, en fachada, planta pral	60'00	460	80
1'92	M <sup>2</sup> de id en id id, viduiera sola en despacho jefe de seccion, en bajo	45'00	86	40
3'84	M <sup>2</sup> de id en id id, viduiera y ventana en fachada de pral	60'00	230	40
1'92	M <sup>2</sup> de id en id id a patio, en pral	45'00	86	40
	<i>Suma y sigue</i>		3606	40



NUMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			Ptas.	Cts.
	<i>Suma anterior</i>		3606	40
3'50	M <sup>2</sup> de puerta de 2 hojas en en- trada oficina del p <sup>al</sup> , met- lada a un y medio baces	60'00	210	00
2'24	M <sup>2</sup> de carpintería en bucos anti- pechados de vidriera sola, en lavabo y W.C. del p <sup>al</sup>	45'00	102	80
1'60	M <sup>2</sup> de id en id id de id sola, con taquilla en pagaduría	65'00	104	00
15'00	m <sup>l</sup> . de banco con respaldo, en sala de espera	8'00	120	00
	<i>Total de carpintería de taller</i>		4141	20
<i>Pavimentos y frisos.</i>				
63'52	M <sup>2</sup> de pavimento continuo de cemen- to tramurado, sobre hormigon de 10%	13'50	857	79
7'29	id de id de loseta hidráulica, senta- da con cemento en W.C. y lavabo del p <sup>al</sup>	13'00	94	77
52'13	id de id de entarimado de pino rojo de 1x4, colocado en lina, en b <sup>al</sup>	11'00	573	43
83'62	id de id de id de id de 1x4, id id en p <sup>al</sup>	11'00	919	82
39'40	id de pino de asulejo blanco de 20x20 colocacion lina, en evacuatorio y lav <sup>o</sup>	13'00	518	70
119'50	M <sup>2</sup> de folado con baldosin rojo, en cubierta, sobre mortero de cemento	14'00	1673	28
	<i>Total de pino y pavimentos</i>		3637	79



NUMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			Ptas.	Cts.
	<u>Pintura</u>			
400'00	m.l. de miniado de vigas empalmadas en entramados	0'60	240	00
40'34	M <sup>2</sup> de pintura de puertas de hierro, rejās de ventanas y barandilla de escalera, con dos manos de co- lor al óleo sobre esta de minio	4'00	161	36
33'50	M <sup>2</sup> de id al óleo, en bucos de paso y de luz, con vidriera sola, con dos dos manos de color sobre la de imprimación	4'00	134	00
28'34	M <sup>2</sup> de id al id en id antepechados de vidriera y ventana, con dos id de id sobre la de id	7'00	198	38
1107'54	M <sup>2</sup> de id lavable, en baños y techos de habitaciones	0'60	664	52
15'00	m.l. de id al óleo del banco de la sala de opera	4'00	60	00
	<u>Total de pintura</u>		1458	26
	<u>Zinc - Fontanería y Cristal.</u>			
24'70	m.l. de lima de zinc n <sup>o</sup> 12 y 0'42 de la- mello en cubierta	10'00	247	00
27'00	m.l. de tubería de hierro fundido de 10 <sup>o</sup> m lucos para bajidas de aguas plu- viales	10'00	270	00
5'10	m.l. de id de id de 12 <sup>o</sup> m id para id de id fcales del W.C. del jral	14'00	71	40
11'00	m.l. de id de plomo de 30x6 <sup>o</sup> m. para tubería general	11'00	121	00
6'00	m.l. de id de id de 20x5 <sup>o</sup> m. id de ir a jral	8'50	51	00
	<u>Suma y sigue</u>		760	40



NUMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			Ptas.	Cts.
	<i>Suma anterior</i>		760	40
8'00	m.l. de tubería de plomo de 10x5 <sup>m</sup> , para derivaciones de servicios	5'00	40	00
1	llave de paso Cadet, de 30 <sup>m</sup>		14	00
4	" " " " 20 <sup>m</sup>		9	00
5	" " " " 10 <sup>m</sup>	4'50	22	50
2	aparatos completos, con taza turca de hierro esmaltado, con depósito de descarga, tubo caída, etc.	130'00	260	00
1	id. W.C. id., con taza de porcelana inglesa, tabloncillo de caoba, depósito de descarga, etc. etc.		125	00
4	plazas de urinarios, en dos baterías, con canal de porcelana, depósito de descarga intermitente, tubería de metal pulido, fontos y divisiones de tableros de pizarra de 2 <sup>o</sup> m. espesor, altura 150	100'00	400	00
25'00	m <sup>2</sup> de cristal sencillo, colocado en vidrieras antepeschadas.	20'00	500	00
	<i>Total de Zincblenda, fontanería y cristal</i>		2130	90
	<i>Varias.</i>			
7	Chimeneas de mármol, dibujo liso	110'00	770	00
7	fontos de chapa antepeschada de metal y forro de negra, en las chimeneas	40'00	280	00
	Instalación eléctrica de 29 lamp <sup>2</sup> y detalle	23'50	652	50
1	Escudo en piedra blanca, con los armos de Madrid en alto relieve (según dibujo y tamaño) de 40 <sup>o</sup> m espesor de la piedra en remate fachada princ.		600	00
1	plancha de tableros para techo del paso de canal y que interrumpe el servicio, al		23	50
	<i>Suma y sigue</i>		2302	50







NUMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			Ptas.	Cts.
	<u>Parque del Norte.</u>			
	<u>Tabellen de Dependencias.</u>			
	<u>Vaciados y Albañileria.</u>			
58'77	m <sup>3</sup> de vaciado de zanjaj para cimien- tos, en fachada y traviesas.	6'75	396	70
98'77	m <sup>3</sup> de macizado de zanjaj, con hermí- gon de piedra partida y mortero de cemento.	35'00	2.056	95
54'26	m <sup>3</sup> de fábrica de ladrillo recocho con mortero de cemento en muro de fa- chada, levantada al descubierto, con cornisa, arcos etc.	80'00	4.340	80
7'24	m <sup>3</sup> de id de id id con id de id en id de traviesas,	70'00	506	80
99'00	m <sup>2</sup> de tabique de 1/2 pie, en division de locales	15'00	1.485	00
75'75	m <sup>2</sup> de id de panderete en divisiones de baños y W.C.	4'50	340	87
530'08	m <sup>2</sup> de guarnecidos con mortero de yeso negro, en lienzoj de muros y tabiques	2'25	1.192	68
203'50	m <sup>2</sup> de id con id de id id, en techos.	2'50	508	75
530'58	m <sup>2</sup> de tendido con yeso blanco, sobre el guar- necido en lienzoj	1'25	663	23
203'50	m <sup>2</sup> de id con id id, sobre el id en techos	1'75	356	12
203'50	m <sup>2</sup> de tablero de rasilla, con mortero de yeso en alivante de armadura (cubo rojo)	5'50	1.119	25
280'10	m <sup>2</sup> de tablero de ladrillo hueco, con id de id, so- bre paros de cubierta	6'50	1.820	65
	Suma y sigue		14.787	80



Pub.<sup>n</sup> de dependencias

Parque Norte

NUMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			Ptas.	Cts.
	<i>Suma anterior</i>		14787	80
280'70	m <sup>2</sup> de guarnecido de 2' m de espesor con mortero de cemento, sobre el ta- blero de ladrillo hueco	3'50	945	35
223'50	m <sup>2</sup> de friso de cemento bruñido sobre enfoscado del mismo material	8'00	1788	00
34'00	m.l. de cama de lava de 0'42 de esp. <sup>n</sup>	5'00	170	00
	<i>Suma total</i>		17691	15
<u><i>Soceria.</i></u>				
10'00	m.l. de alcantarilla de 0'72 x 0'42 de luz y 0'14 espesor, en acometida.	55'00	550	00
13'50	m.l. de atarjea de 0'14 x 0'28 en ramal	25'00	337	50
5'00	m.l. de id. de 0'20 x 0'42 en "	35'00	175	00
3'00	m.l. de foso de registro de 0'70 de luz	60'00	180	00
	<i>Suma total</i>		1242	50
<u><i>Canteria</i></u>				
10'60	m.l. de batiente de piedra berroque- ña en puertas	40'00	424	00
	<i>Total</i>		424	00
<u><i>Herreria y Cerrajería</i></u>				
5464'20	Kg. de acero laminado en vigas I del perfil n.º 16, para tirantes	0'70	3824	94
7882'20	Kg. de id. id. en id. I del id. n.º 20 para parr. de	0'70	5518	24
213'40	Kg. de hierro forjado en vigas de ventanas y montantes	2'50	533	50
	<i>Total</i>		9876	68
<u><i>Pavimentos y Frisos</i></u>				
22'00	m <sup>2</sup> de entarimado de pino rojo de 1x4, enrastelado sobre fun- tos de ladrillo	11'00	242	00
	<i>Suma y sigue</i>		242	00



NUMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			Ptas.	Cts.
	<i>Suma anterior</i>		242	00
106'15	M <sup>2</sup> de pavimento continuo de cemento ramurado, sobre hormigón de 10 cm. de espesor	13'50	1433	03
96'25	M <sup>2</sup> de id. de adoquín porfídico ó ba saltico sobre hormigón, en taller de cantero y fragua	25'00	2406	25
115'75	M <sup>2</sup> de piso de cemento bruñido sobre enlosado de igual material	8'00	926	00
	<i>Total</i>		5007	28
 <i>Carpintería de taller</i>				
32'93	M <sup>2</sup> de carpintería en puertas y postigos de entrada, amolduras y tableros de gruesos crecidos	85'00	2799	05
8'40	M <sup>2</sup> de id. en postigos interiores, moldados a 1/4 de círculo	35'00	294	00
7'44	M <sup>2</sup> de id. en bucos antipinchados, con viduira solamente	45'00	334	80
	<i>Total</i>		3427	85
 <i>Pintura</i>				
82'66	M <sup>2</sup> de pintura al óleo con dos manos de color sobre la de imprimación en puertas y postigos	4'00	330	64
14'88	M <sup>2</sup> de id. al id. con dos id. de id. sobre la de id. en viduira y montantes	3'00	44	64
10'31	M <sup>2</sup> de id. al id. con dos id. de id. sobre la de minio en rejas de ventanas y mont.	3'00	30	93
84'90	M <sup>2</sup> de pintura lavable en lienzos y techos del despacho de mayores	0'60	50	94
	<i>Total</i>		457	15



Pub.<sup>ca</sup> de dependencias

Parque del Norte.

NUMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			Ptas.	Cts.
<u>Fontanería</u>				
34'00	m.l. de lima de zinc del n° 12 y c'42 de desarrollo	12'00	408	00
8'00	m.l. de casidas de hieno fundido de 10 <sup>mm</sup> para aguas pluviales	12'00	96	00
4	baños de hieno esmaltado, con sus accesorios de grifos, válvula, rebosa- dero etc en metal	250'00	1000	00
2	duchas con caña, alcachofa y llaves de metal	70'00	140	00
2	aparatos W.C. completos, con tara tur- ca, de hieno esmaltado, depósito y tubo de descarga, etc	130'00	260	00
3	m.l. de canales de grif, para urinarios	15'00	45	00
1	depósito de descarga automática, con tubería de hieno galvanizado para limpieza de la canal del urinario		50	00
10	m.l. tubería de plomo de 20x5 <sup>mm</sup>	8'50	85	00
6	m.l. " " " " 10x5 <sup>mm</sup>	5'00	30	00
9'25	m <sup>2</sup> . de cristal sencillo, colocado en lue- cos de luz	20'00	184	50
1	llave de paso (adit. de 20 <sup>mm</sup>		9	00
1	" " " " 10 <sup>mm</sup>		4	50
	<u>Total</u>		2312	00
<u>Varias</u>				
	Reparos de colgar y seguridad		205	00
	Instalacion de alumbrado elec- trico, con 14 lámparas	22'50	315	00
	<u>Total</u>		516	00



Pat <sup>n</sup> de Dependencias		Importe		
NUMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			Ptas.	Cts.
	<u>Resumen</u>			
	Importe del presupuesto de Albañilería y cerados		17 691	15
"	" "			



NUMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			Ptas.	Cts.
	<u>Parque del Norte.</u>			
	<u>Porche para Carriages</u>			
	<u>Num. 1</u>			
	<u>Albanileria y Vaciados.</u>			
22'00	m <sup>2</sup> de vaciado en cepes, para cimientos de refuerzos	6'75	148	50
13'44	m <sup>2</sup> de id en zanja, para id de muros laterales	6'75	90	72
35'44	m <sup>2</sup> de relleno de cimientos, con hormigon de piedra partida y mortero de cemento	35'00	1.314	40
9'72	m <sup>2</sup> de fábrica de ladrillo recocido, con mortero de cemento en muros laterales	70'00	694	40
482'40	m <sup>2</sup> de tablero de ladrillo hueco, sobre pares, para cubierta	6'50	3.135	60
482'40	m <sup>2</sup> de guarnecido de 29m. de espesor con mortero de cemento, sobre el tablero anterior	3'50	1.688	40
482'40	m <sup>2</sup> de id con id de yeso negro en cielo raso	2'50	1.206	25
318'00	m <sup>2</sup> de id con id de id id en lienzos	2'25	715	50
318'00	m <sup>2</sup> de tendido con yeso blanco en lienzos	1'25	397	50
482'50	m <sup>2</sup> de id con id id id en cielo raso	1'75	844	28
168'00	m <sup>2</sup> de friso de cemento bruñido sobre enlucado del mismo material	8'00	1.344	00
432'00	m <sup>2</sup> de reparacion del muro medianero o testero, recalzandole con un zócalo corrido de 1'00 m. de altura y 0'28 de tirón de ladrillo recocido y mortero de cemento, unido por llana al resto	25'00	10.800	00
	<u>Total</u>		22.379	65



NUMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			Ptas.	Cts.
<u>Herrería</u>				
1587'2	Kg. de acero laminado en vigas de doble T, para soportes, perfil n.º 20	1'25	1984	12
2584'80	Kg. de id. id. en id. de id. T, para 12 cámaras, id. n.º 24	1'10	2843	28
14560'00	Kg. de id. id. en id. de id. T, para 80 paredes, id. n.º 20.	0'70	10192	00
1456'00	Kg. del 10% por ensamblaje en chapas y roblones	1'25	1820	00
	<u>Total</u>		16839	41
<u>Cantería</u>				
11	basas de piedra granítica para a- siento de soportes	20'00	220	00
72'00	m.l. de bordillo de id. id., sobre hormigón de 15 cm. para limitar el pa- vimento de asfalto	15'00	1080	00
	<u>Total</u>		1300	00
<u>Pavimentos</u>				
432'00	M.² de pavimento de asfalto fundido, en dos capas de 2 cm. de espesor sobre hormigón de 15 cm.	25'00	10800	00
482'40	M.² de solado con baldosín rojo, sen- tado con cemento, en cubierta	14'00	6753	60
	<u>Total</u>		17553	60
<u>Pintura</u>				
674'00	m.l. de pintura al óleo, con dos manos de color, sobre otra antioxidante, en soportes, cámaras y paredes	1'00	674	00
	<u>Total</u>		674	00



Porche n.º 1.

Parque Norte.

NUMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			Ptas.	Cts.
	<u>Fontanería</u>			
30'00	m.l. de tubería de plomo de 40x6 <sup>mm</sup> en acometidas para distribución	14'00	420	00
30'00	m.l. de id. de id. de 30x6 <sup>mm</sup> , en 4 di- rivaciones para bocas de riego	11'00	330	00
2	llaves de paso Cadet. de 40 <sup>mm</sup> .	22'50	45	00
4	" " " " 30 <sup>mm</sup> .	14'00	56	00
4	" " " y roca y orejera para boca de riego	40'00	160	00
	<u>Total</u>		1011	00
	<u>Resumen</u>			
Importe	del presupuesto de albañilería y vaciados		22379	65
"	" " " herrera		16839	41
"	" " " Cantería		1300	00
"	" " " pavimentos		17553	60
"	" " " pintura		674	00
"	" " " fontanería		1011	00
	<u>Suma total</u>		59757	66
Asiende el presupuesto de ejecución material a la suma de cincuenta y nueve mil setecientas cincuenta y siete pesetas con sesenta y seis céntimos.				
Madrid Mayo de 1921.				
El arquitecto				
L. P. Alled				



NUMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			Ptas.	Cts.
	<u>Parque del Norte</u>			
	<u>Porche para Carruages.</u>			
	<u>Num. 2.</u>			
	<u>Albañileria</u>			
22'00	m <sup>2</sup> de vaciado de cimientos en coque para soportes	6'75	148	50
67'76	m <sup>3</sup> de id de zanjaf para cimientos del muro de testero	6'75	457	38
14'56	m <sup>3</sup> de id de id para id de id laterales	6'75	98	28
104'32	m <sup>3</sup> de relleno de cimientos con hormi- gon de piedra partida y mortero de cemento, en	35'00	3651	20
116'20	m <sup>3</sup> de fabrica de ladrillo ruccho con mortero de cemento, en muro de tes- tero, con pilastras retalladas	70'00	8134	00
16'38	m <sup>3</sup> de id de id id con id de id en id laterales	70'00	1146	60
434'00	m <sup>2</sup> de tablero de ladrillo hueco, sobre pared, para cubierta	6'50	2821	00
434'00	m <sup>2</sup> de guarnecido de 3 cm de espesor con mortero de cemento, sobre el tablero anterior	3'50	1519	00
434'00	m <sup>2</sup> de id con mortero de yeso negro en cielo raso	2'50	1085	00
274'50	m <sup>2</sup> de id. con id de id id en lienzos	2'25	617	63
274'50	m <sup>2</sup> de tendido con yeso blanco, sobre el guarnecido en lienzos	1'25	342	12
434'00	m <sup>2</sup> de id con id id, sobre el id en cielo raso	1'75	759	50
147'00	m <sup>2</sup> de piso de cemento bruñido, sobre en- foscado del mismo material	8'00	1176	00
	Total .....		21957	21



NUMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			Ptas.	Cts.
<u>Cantería</u>				
11	losas de piedra granítica para asun- to de soportes	20'00	220	00
72'00	m.l. de bordillo de id id, para limitar el pavimento de asfalto	15'00	1080	00
	<u>Total</u>		1300	00
<u>Herrería</u>				
1587'20	kg. de acero laminado en vigas de do- ble T, del perfil n° 20, para soportes	1'25	1984	12
3244'80	kg. de id id en id de id T, del id n° 26, pa- ra cámaras	1'10	3569	28
14586'00	kg. de id id en id de id T del id n° 20, para 81 pares de amarradura	0'70	10210	22
1458'60	kg. del 10%, por piezas de ensamble en cha- pas y roblones	1'25	1823	25
	<u>Total</u>		17586	88
<u>Pavimentos</u>				
363'00	m² de pavimento de asfalto fundido en dos capas de 2'5m. sobre hormi- gon de 15'5m.	25'00	9077	75
434'00	m² de solado con baldosin rojo, senta- do con cemento en cubierta	14'00	6076	00
	<u>Total</u>		15153	75
<u>Pintura</u>				
680'00	m.l. de pintura al óleo, con dos ma- nos de color sobre otra de minio en soportes, carreras y pases	1'00	680	00
	<u>Total</u>		680	00



NUMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			Ptas.	Cts.
	<u>Fontanería</u>			
30'00	m.l. de tubería de plomo de 40x6 <sup>m/m</sup> en acometidas para distribución	14'00	420	00
30'00	m.l. de id. de id. de 30x6 <sup>m/m</sup> en 4 deri- vaciones para bocas de riego	11'00	330	00
2	llaves de paso cadet. de 40 <sup>m/m</sup>	22'50	45	00
4	" " " " 30 <sup>m/m</sup>	14'00	56	00
4	" " " y riega, con bomba de ore- jinas para boca de riego	40'00	160	00
	<u>Total</u>		1011	00
	<u>Resumen.</u>			
Importe	del presupuesto de albañilería y vaciados		21957	21
"	" " " " " " " " " " " "		17586	88
"	" " " " " " " " " " " "		1300	00
"	" " " " " " " " " " " "		15153	75
"	" " " " " " " " " " " "		680	00
"	" " " " " " " " " " " "		1011	00
	<u>Total</u>		57688	84
<p>Asiende el presupuesto de ejecución material a la su- ma de cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y ocho pesetas con ochenta y cuatro céntimos.</p> <p>Madrid. Mayo de 1921.</p> <p>El Arquitecto</p> <p><i>L. G. Ullred</i></p>				



NUMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			Ptas.	Cts.
<u>Parque del Norte.</u> <u>Demoliciones</u>				
64'68	m <sup>2</sup> de demolición de entramado tabicado, en fachada del actual ga- rage, con inclusión del transporte de escombros al vertedero	7'00	452	76
21'24	m <sup>2</sup> de id de id id en id del pabellón con id del id de id al id	7'00	148	68
23'37	m <sup>2</sup> de desmontado de tierra y cas- cote sobre entablado de cubiertas	6'00	140	22
531'50	m <sup>2</sup> de levantado de cubierta	1'00	531	50
132'00	m <sup>2</sup> de demonte del piso del actual garage para rebajar ala rasante	6'75	891	00
5'25	m <sup>2</sup> de id del id del cobertizo para id	6'75	35	44
164'00	m <sup>2</sup> de id del muelle de carga	6'75	1107	00
21'95	m <sup>2</sup> „ demolición del muro del muelle	8'00	175	60
16'08	m <sup>2</sup> „ id del antepecho del id	7'50	120	60
363'00	m <sup>2</sup> de levantado del pavimento actual de la cuadra grande	1'00	363	00
7'26	m <sup>2</sup> vaciado de 0'20 m. de profun- didad, en la misma para rebajar su rasante	6'75	49	00
339'50	m <sup>2</sup> de desmontado del entramado ver- tical del garage, cobertizo y pabellón	1'00	339	50
84'99	m <sup>2</sup> de rozado de fachadas, en pro- fundidad de 0'14 en pabellones que subsisten	2'00	169	98
38'38	m <sup>2</sup> de demolición de estibos ac- tuales de los mismos, desde su inicio de tirantes	8'00	307	04
Total			4831	32



NUMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			Ptas.	Cts.
<u>Aprovechamientos en la Demolicion</u>				
15900	tejas arabes	8'00	1272	00
100	maderos de 4'50 de largo	7'00	700	00
8	" " 3'50	4'00	32	00
50	" " 6'50	12'00	600	00
20	" " 6'20	11'00	220	00
51	pies sencillos de 2 a 2'50	5'00	255	00
9750	m.l. de canchales	1'50	146	25
183'00	m.l. de levaduras en puentes	0'25	45	75
41 1/2	@ de luna de la repia		20	75
51	bajas de piedra benoquina		51	00
250	kg. de Zinc para fundir	0'50	125	00
52'00	m.º de piedra levantada del pavim- ento de cochera, para Hornigero	15'00	780	00
<u>Total</u>			4247	75
Nota.	Los dos guardarruedas cilindricos, de piedra granitica, que estan en las en- tradass del muelle, quedarian de pro- piedad del Excmo Ayuntamiento y serian colocados en la entrada de carruages, en sitio que se marcan o- portunamente.			
<u>Liquidacion de demoliciones y aprovecha- mientos</u>				
Importan las demoliciones			4831	32
Id. los aprovechamientos			4247	75
<u>Diferencia a favor de la ejecucion</u>			0583	57
Asiende el presupuesto de demoliciones a la suma de quinientas ochenta y tres pesetas cincuenta				

Madrid Mayo 1921.  
El Intendente.

L. S. M. L.



NUMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			Ptas.	Cts.
	<u>Parque del Norte</u>			
	<u>Reforma de los edificios de cuadras y otros.</u>			
84'79	m. <sup>2</sup> de muro de 0'14 de espesor, en frentado al descubierta, tirando por llaves con el muro viejo; en fachadas de los pabellones de cua- dras, guardanijas y pasera	15'00	1274	85
38'38	m. <sup>2</sup> de fábrica de ladrillo recocho con mortero de cemento, en arcos escalonados de pabellones	90'00	3456	20
3'28	m. en albardillas y parte de altura de los muros intermedios	70'00	229	20
7'28	m. <sup>2</sup> de muro nuevo en cierre del pa- tio, entre guardanijas y pasera y del de evacuatorio	80'00	582	40
25'60	m. <sup>2</sup> de foso de cemento, sobre enlosado de igual material, de un metro de altura, en fachada, alambraando sobre la piedra para su estabili- dad	10'00	256	00
68'50	mit. de jambas y guarniciones de ce- mento, en huecos de fachada	5'00	342	50
908'10	m. <sup>2</sup> de parcheo del guarnecido y blanqueo de lienzos en interior de pabellones y patios intermedios.	1'85	1679	98
911'94	m. <sup>2</sup> de id. de id. y id. de techos en id. de id.	2'15	1960	57
391'23	m. <sup>2</sup> de zocalo de cemento sobre en- losado de igual clase, en in- teriores de pabellones y patios	8'00	3129	84
	<u>Total y sigue.</u>		<u>12975</u>	<u>54</u>



NUMERO DE UNIDADES	DESIGNACIÓN DE LA CLASE DE OBRA	PRECIO DE LA UNIDAD	IMPORTE	
			Ptas.	Cts.
	<i>Suma anterior</i>		<i>12.975</i>	<i>54</i>
<i>389'60</i>	<i>m.<sup>2</sup> de pavimento continuo de cemento, sobre hormigon de 15' de espesor</i>	<i>16'10</i>	<i>6.233</i>	<i>60</i>
<i>363'00</i>	<i>m.<sup>2</sup> de id. de adoquin. porfídico o basáltico en cuadra grande</i>	<i>25'00</i>	<i>9.075</i>	<i>00</i>
<i>252'88</i>	<i>m.<sup>2</sup> de recorrido de pavimento de adoquin. granítico</i>	<i>5'00</i>	<i>1.264</i>	<i>40</i>
<i>200'00</i>	<i>m.<sup>2</sup> de pavimento continuo de asfalto fundido en el sitio que ocupa el muelle</i>	<i>25'00</i>	<i>5.000</i>	<i>00</i>
<i>84'00</i>	<i>m.l. de alcantarilla colectora desde el pabellon de servicios, de 0'84 x 0'56 x 0'14.</i>	<i>65'00</i>	<i>5.460</i>	<i>00</i>
	<i>Total</i>		<i>40.008</i>	<i>54</i>
<p><i>Asiende el presupuesto de reformas a la suma de cuarenta mil ocho pesetas, con cincuenta y cuatro centimos.</i></p> <p><i>Madrid Mayo de 1921.</i></p> <p><i>El Arquitecto</i></p> <p><i>L. J. Alled</i></p>				



Cts.

74

0

00

10

0

0

4

na

ta

Compartido del Centro, Ayuntamiento  
de Madrid

Sección de Limpieza

Recepción del Presupuesto

del Ayuntamiento de Madrid



CANTIDAD EN PÉSE	DESCRIPCION DE LA CLASE DE DERRAMA	CANTIDAD EN PÉSE	VALOR
	... ..		12.000.00
317.00	ml. de perfume de ... ..		
	... ..		
	... ..	10.00	4.000.00
54.20	ml. de ... ..		
	... ..	25.00	2.500.00
150.00	ml. de ... ..		
	... ..	2.00	2.000.00
240.00	ml. de ... ..		
	... ..		
	... ..	12.00	3.000.00
100.00	ml. de ... ..		
	... ..		
	... ..	10.00	4.000.00
	<b>Total</b>		<b>40.000.00</b>

Se acuerda el presupuesto de ... ..  
 y ... ..  
 y ... ..

Madrid, ... ..



*Emprestito del Excmo Ayuntamiento  
de Madrid.*

*Servicio de Limpiezas*

*Resumen del Presupuesto  
del Parque del Norte.*



Servicio de Limpiezas.  
Parque del Norte  
Resumen del Presupuesto.

Importa el presupuesto de ejecución material  
del Pabellón de servicios y Puerta, según  
resumen parcial 71340,35 p.  
Id. el id de id id del id de Dependencias, según el id id. 40954,65  
Id. el id de id id del porche para carruajes n.º 1. id id id. 59757,66  
Id. el id de id id del id para id n.º 2. id el id id. 57688,84  
Id. el id de id id de las demoliciones, según el id id. 582,78  
Id. el id de id id de las reformas de edificios de  
cuadras y otros, según el id id. 40008,54  
Total 270332,78

Asciende el presupuesto de ejecución material a las figura-  
das doscientas setenta mil trescientas treinta y dos pesetas, con  
setenta y ocho céntimos.

Madrid Mayo de 1921.  
El Arquitecto  
L. S. Ullal

Importa el presupuesto de ejecución material. 270332,78  
" " 14% de imprevistos, dirección y ad-  
ministración, beneficio industrial e  
interés del capital adelantado ..... 37856,58  
Total ..... 308189,36

Asciende el presupuesto de Contrata, a la figurada can-  
tidad de trescientas ocho mil ciento ochenta y nueve pe-  
setas, con treinta y seis céntimos.

Madrid Mayo de 1921.  
El Arquitecto.  
Leopoldo Loric Ullal



DE. 32.141

DE. 32.141



*Empréstito del Excmo Ayuntamiento  
de Madrid.*

*Servicio de Limpiezas.*

*Parque del Norte*

*Mediciones*



Indicaci  
de la cl  
de obra

Vaciad  
de  
zonipa

Hornig  
Fabr  
de  
ladil



# CAPITULO 1.º

## MEDICIONES

Indicación de la clase de obra.	DESIGNACIÓN DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE	Número de partes iguales.	UNIDADES					Observaciones.
			Dimensiones			PARCIALES	TOTALES	
			Longitud	Latitud	Altura ó grueso			
<u>Emprestito del Excmo Ayuntamiento</u> <u>de Madrid.</u> <u>Servicio de Limpiezas.</u> <u>Parque del Norte.</u> <u>Pabellon de Servicios.</u> <u>Albanileria</u>								
Variado de zanjias	Portada	1	9'80	1'50	2'00	29'40		
	Fachada principal	1	15'50	1'10	2'00	34'10		
	id interior	1	9'40	0'70	2'00	13'16		
	Granisa	1	10'50	0'60	2'00	18'60		
	Caja de escalera	2	4'40	0'60	2'00	10'56	105'82	
Hormigon	En macizado de cimientos						105'82	Igual que variado
Fábrica de ladrillo	Cabezas de pilastra	4	1'30	1'70	1'00	8'84		
	Remate sobre esando	1	3'00	1'40	0'60	2'52		
	Pilastras	2	0'70	1'30	8'20	14'92		
	id	2	0'70	1'30	8'70	15'82		
	Entrepiastros	2	1'35	0'70	8'00	15'12		
	Pilastras de puerta	2	0'70	0'70	2'20	2'14		
	Entrepuerto central	1	4'60	0'70	6'30	20'29		
	Fronton del esando	1	2'50	1'00	1'50	3'75	83'40	Huesos del arco por muros y retallos
	Fachada prin <sup>al</sup> en bajo	1	15'40	0'70	3'80	40'96		
	id. " " principal	1	15'40	0'70	4'00	43'12		Huesos por retallos etc.
	Cabezas de pilastras	3	1'40	1'00	0'70	2'94		
	id. " id.	1	0'80	1'00	0'70	0'56		
	id. " id.	2	0'60	1'00	0'70	0'84	88'42	
	Fachada interior en bajo	1	8'40	0'42	3'80	13'41		
	id. " principal	1	8'40	0'42	4'00	14'11	27'52	



# CAPITULO 1.º

## MEDICIONES

Indicación de la clase de obra.	DESIGNACIÓN DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE	Número de partes iguales.	UNIDADES					Observaciones.
			Dimensiones			PARCIALES	TOTALES	
			Longitud	Latitud	Altura ó grueso			
Fabriles	Tranversas en bajo	1	10'50	0'28	H'80	14'11		
de	id. en principal	1	10'50	0'28	H'00	11'76		
ladrillo	en vano de armadura	1	10'50	0'28	1'50	H'11		
	Tranversas de patio en prol.	1	H'30	0'14	H'00	0'73		
	id. de escalera	2	H'10	0'28	8'80	21'08		
	Medianería en prol.	1	15'00	0'12	H'00	25'20	77'89	En bajo se anota verba lo actual.
Forjados	Piso principal	1	14'30	H'30		61'49		
de	id. id.	1	3'00	H'30		12'90		
rosilla	id. id.	1	2'70	H'30		11'61	86'00	
id. doble	Escalera	1	7'00	1'10		7'70		
	Merilla escalera	1	H'00	1'30		5'20	12'90	
Tablones de	En atirantado de armadura	1	14'10	H'30		61'92		
rosilla	" " " "	1	10'10	H'30		44'72	106'64	
id. de la-	labre pares	1	14'50	H'80		69'60		
drillo muros	" "	1	10'10	H'80		49'92	119'52	
Tabique	En piso bajo	H	H'30		H'80	82'56		
de	" " id.	1	3'00		H'80	14'40		
pendiente	" " "	1	2'70		H'80	12'96		
	" " "	2	1'40		2'50	7'00		
	" " "	1	1'00		2'50	2'50		
	" en principal	1	H'30		H'00	17'20		
	" " "	2	2'70		H'00	21'60	158'22	
Graneidos	Muros en planta baja	1	83'60		H'80	401'28		
con yeso	Tabiques " "	1	24'40		H'80	165'12		
blancos	Muros en principal	1	71'00		H'00	284'00		
	Tabiques " id.	1	12'90		H'00	51'60	902'00	
	Culo raso						205'54	Igual que forjado
Blanqueos	en lienzos						902'00	id. que graneidos
	Rechinos						205'54	id. " "
Enfoscado	sobre tablones de cubiertas						119'52	id. que tablones
Subida de	muros de chimeneas						H'80	
	Canca de lima		24'70				24'70	



## CAPITULO 1.º

## MEDICIONES

Indicación de la clase de obra.	DESIGNACIÓN DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE	Número de partes iguales.	UNIDADES					Observaciones.
			Dimensiones			PARCIALES	TOTALES	
			Longitud	Latitud	Altura ó grueso			
<u>Pozos</u>								
Bazgas	En derivaciones	2	2'00	0'28	0'14	4'00		
	colectora	1	10'00	0'70	0'12	10'00		
	En derivaciones	1	1'20	0'28	0'14	1'20		
Pozo	de registro	1	0'70		1'50	1'50		
<u>Cantería</u>								
Botientes	En puerta de entrada	2	1'00	0'10	0'30			
	" id. " "	1	2'30	0'10	0'20	5'50	5'50	
Escudo	sobre puerta	1	1'30	0'10	2'10	1'25	1'25	
Escalero	apilastado	2	1'00	1'30	0'80	2'08		
liso	id.	2	0'90	1'20	0'80	1'87		
	id.	2	0'70	0'70	0'80	0'79	1'74	
Alfombrado	id. en fachada pabellón	1	15'00	0'70	0'80	6'14		
do liso	id. " interiores	1	7'30	0'12	0'50	1'53	7'93	
	en antepederos de bajo	5	1'60	0'10	0'20	0'96		
	" " principal	5	1'20	0'10	0'20	0'48	1'44	
Placa marcial	en puerta entrada	1	4'10	0'90	0'04			
<u>Plomería</u>								
Entramado	Virgas I N.º 16 en piso	28	4'70		0'16	2342'88	2342'88	
Tirantes	En armadura	24	4'70		0'14	1304'76	1304'76	
Pores	" "	26	5'30		0'16	2452'84	2452'84	
Puertas	De entrada	2		1'00	2'10	4'80		
	" "	1		3'20	3'00	9'90	14'70	
Rejas	" ventanas	4		1'60	2'60	16'64	16'64	
	puerta de posterior	1				1'20	24'00	Kg a 20 Kg x m <sup>2</sup>
Bombadilla	Escalera	1	9'00		1'00	9'00	9'00	



# CAPITULO 1.º

## MEDICIONES

Indicación de la clase de obra.	DESIGNACIÓN DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE	Número de partes iguales.	UNIDADES					Observaciones.
			Dimensiones			PARCIALES	TOTALES	
			Longitud	Latitud	Altura ó grueso			
	<u>Carpintería de taller</u>							
	Puerta de entrada en bajo	1		1'20	2'90	3'18		
	" porteria con vidriera	1		1'20	2'90	3'18		
Postigos de paso	En planta baja	3		1'00	2'50	7'50		
	" W.C. "	2		0'70	2'00	2'80		
	" principal	3		1'00	2'50	7'50	17'80	
	" W.C. y lavabos	2		0'80	2'20	3'52	3'52	
Puertas del hipoc.	id	1		1'20	2'50	3'50	3'50	
Ventanas	de fachada en bajo	4		1'60	2'60	16'64		Montante $\frac{1}{2}$ punto
antepedechados	" en principal	4		1'20	1'60	7'84		vidriera y ventosa
	" interior en bajo	1		1'20	1'60	1'92		id sola
	" principal	2		1'20	1'60	3'84		id y ventosa
	" "	1		1'20	1'60	1'92		id sola
	" "	2		0'70	1'60	2'24		" "
	Muro antepedechado con taquilla	1		1'00	1'60	1'60	35'84	
Banco	En sala espera	1	15'00	0'10	6'00	15'00	15'00	
	<u>Pavimentos</u>							
Continuo de cemento sobre hormigon de lo enco.	sala espera, exornata- ción, pasillo y caja escalera.		8'80	3'50		30'80		
	id.		2'80	2'70		6'56		
	id.		5'70	1'10		7'98		
	id.		11'00	4'30		17'20	63'54	
Entarimado	Porteria	1	4'30	3'20		13'76		
	Peluqueria	1	4'30	4'00		17'20		
	Pagaderia	1	4'30	2'90		12'47		
	Despacho jefe de union	1	3'00	2'90		8'70	52'13	
	Academia	1	11'10	4'30		17'73		
	Despacho jefe	1	4'30	3'20		13'76		
	Oficinas	1	4'30	3'00		12'90		
	Pasillo	1	7'10	1'20		9'23	83'62	
Hidraulico	Lavabos y W.C. en ptoal.	1	2'70	2'70		7'29	7'29	



## CAPITULO 1.º

## MEDICIONES

Indicación de la clase de obra.	DESIGNACIÓN DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE	Número de partes iguales.	UNIDADES					Observaciones.
			Dimensiones			PARCIALES	TOTALES	
			Longitud	Latitud	Altura ó grueso			
Faños de azulejos holado	Enacuatorios en bajo lavabo y W.C. en prol. en cubierta	1 1	11'00 11'20		2'00 2'00	22'00 22'40	HH'40 119'52	
<u>Pintura</u>								
Miniado y color del hierro	Rejas Puertas Rejas de ventanas Barandilla escalera		4'00				40'00	
Al Oles	Puertas y postigos Vidrieras antepelchadas Ventanas id. Banco sala espera					14'70 16'64 9'00 35'84 11'52	40'34 33'50 47'36 15'00	
lavable	En tiempo de bajo y prol En techos de id id.					90'200 205'54	1107'54	
<u>Fontanería</u>								
Lima de zinc Arriales de no fundido Bulería de plomo	En cubierta Pluviales en W.C. Armetida de general a servicios En derivaciones servicios		24'70 9'00 5'10 11'00 6'00 8'00	0'42 0'10 0'14 0'03 0'02 0'01		24'70 27'00 5'10 11'00 6'00 8'00	24'70 27'00 5'10 11'00 6'00 8'00	
Planos de para	En la armetida " derivaciones " servicios	1 1 5			0'30 0'20 0'10			
W.C. Turcos lavabo Minisarios lavabo Cristal en	En planta baja porcelana en prol en bajo (6 platos) porcelana en prol Vidrieras antepelchadas	2 1 1 1					2 1 1 1 25'00	



# CAPITULO 1.º

## MEDICIONES

Indicación de la clase de obra.	DESIGNACIÓN DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE	Número de partes iguales.	UNIDADES					Observaciones.
			Dimensiones			PARCIALES	TOTALES	
			Longitud	Latitud	Altura ó grueso			
	<u>Varios</u>							
Chimeneas a la francesa Instalación de luz eléctrica	En bajo y portal.	7					7	
	Portería en bajo	1				1		
	Peluquero "	4				4		
	Paquaduría "	2				2		
	Despacho jefe "	2				2		
	Evacuatorio "	1				1		
	Sala espera "	2				2		
	Parillo "	2				2		
	Escala "	2				2		
	Parillo en portal	1				1		
	Madera "	6				6		
	Despacho jefe "	2				2		
	Ajinas "	2				2		
W.C. y lavabos "	2				2	29		
Madrid Mayo de 1921 El Arquitecto. <i>L. S. Ullod</i>								



# CAPITULO 1.º

## MEDICIONES

-4-

19

Indicación de la clase de obra.	DESIGNACIÓN DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE	Número de partes iguales.	UNIDADES					Observaciones.
			Dimensiones			PARCIALES	TOTALES	
			Longitud	Latitud	Altura ó grueso			
<u>Parque del Norte</u>								
<u>Pabellón de Dependencias.</u>								
<u>Albanileria</u>								
Variado	Fachada	1	3H'00	0'70	2'00	H7'60		
de	Tranversal izquierda	1	5'50	0'70	2'00	7'70		
zanjos	Bajo Tabiqueria	7	5'50	0'30	0'30	3'H7	58'77	
Hormigon	en mairgados de zanjos						58'77	Igual que variado
Fabrica	Fachada	1	3H'00	0'H2	3'80	5H'26	5H'26	
de	Tranversal	1	5'50	0'28	H'70		7'24	
ladrillos	Tabiques de $\frac{1}{2}$ pie	5	5'50		3'60		99'00	
	id. pendiente en baños	H	2'30		2'50	23'00		
	id.	2	5'50		2'50	27'50		
	id.	2	1'00		2'50	5'00		
	id. W.C.	1	H'10		2'50	10'25		
	id.	2	2'00		2'50	10'00	75'75	
Tableros	En cielo raso		37'00	5'50			203'50	
rosilla	ladrillos huecos en armadura		27'00	7'30			270'10	
Guarnecido cemento	sobre Tableros						270'10	
Guarnecido	En muros		95'20		2'60	2H3'08		
en yeso	Tabiqueria	9	5'50		3'60	178'20		
Blancos	id.	1	5'50		1'60	8'80	530'08	
	En techos	1	37'00	5'50		203'50	203'50	
Blancos	" lienzos						530'08	
	" Bechos						203'50	
fino de cemento	en baños	12	2'20		2'50	66'00		
	"	6	5'50		2'50	82'50		
	W.C.		30'00		2'50	75'00	223'50	
<u>Poceria</u>								
Alcantarilla	de W.C. a la general		10'00	0'H2	0'70	10'00		
Bajeros	W.C.		5'50	0'14	0'28			
Pozos	respiro			0'70	3'00			



## CAPITULO 1.º

## MEDICIONES

Indicación de la clase de obra.	DESIGNACIÓN DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE	Número de partes iguales.	UNIDADES					Observaciones.
			Dimensiones			PARCIALES	TOTALES	
			Longitud	Latitud	Altura ó grueso			
Alcantarilla de baños			5'00	0'30	0'12			
"	"		8'00	0'14	0'28			
<u>Cantería</u>								
Patiotes	En fachada	2	2'00			4'00		
	"	1	2'50			2'50		
	"	3	1'00			3'00		
	"	1	1'10			1'10	10'60	
<u>Herrería</u>								
Tirantes	Perfil I N.º 16	40	6'00			504'00		
	" " " 16	1	5'80			12'80		
	" " " 16	1	5'30			11'30		
	" " " 16	1	5'10			10'10		
	" " " 16	1	4'00			8'00	546'20	Kap.
Pares	" " " 20	40	7'00			72'800		
	" " " 20	1	6'50			169'00		
	" " " 20	1	6'20			161'20		
	" " " 20	1	6'00			156'00		
	" " " 20	1	4'50			117'00	7883'20	"
Rejas	En montantes	1	2'50		0'70	35'00		
	"	1	2'00		0'70	56'00		
	" ventanas	2	1'20		1'80	86'40		
	"	1	1'00		1'80	36'00	213'40	"
<u>Carpintería de taller</u>								
Puertas	Al exterior con montantes	2	2'00		3'30	13'20		
	" " "	1	2'50		3'30	8'25		
	" " "	1	1'10		2'80	3'08		
	" " "	3	1'00		2'80	8'40	32'93	
Postigos	en interior	6	0'70		2'00	8'40		
Suma y sigue						8'40		



# CAPITULO 1.º

## MEDICIONES

Indicación de la clase de obra.	DESIGNACIÓN DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE	Número de partes iguales.	UNIDADES					Observaciones.
			Dimensiones			PARCIALES	TOTALES	
			Longitud	Latitud	Altura ó grueso			
	<u>Suma anterior</u>					8'40	8'44	
ventanas	antepechadas en fachada	2	1'20		1'80	4'32		
	" " "	1	1'00		1'80	1'80		
	En baños	2	1'10		0'60	1'32	7'44	
	<u>Frisos y Pavimentos.</u>							
Adoquinado	En plaza y talen canote?		17'50	5'50		96'25	96'25	
continuo de	Almacén y granjaciones		10'00	5'50		55'00		
cemento sobre	En baños		5'80	5'50		31'90		
hormigon	Evacuatorios		3'50	5'50		19'25	160'15	
Entarimado	Despacho mayores		4'00	5'50		22'00	22'00	
baldosin	En cubierta		27'00	7'30		270'00	270'10	
pisó de	fachada exterior		24'00		1'00	24'00		
cemento	baños y W.e.		30'30		2'50	75'75		
	" "		8'00		2'00	16'00	115'75	
	<u>Pintura</u>							
Al oles	Puertas y postigos	2				41'33	82'66	
	En huecos antepechados	2				7'44	14'88	
	" rejas						10'31	
lavable	Despacho mayores						84'90	
	<u>Fontanería</u>							
lima	En fachada		34'00	0'42			34'00	
bajadas	de hierro en id.	2	4'00	0'10			8'00	
tubería de	Para conducción		20'00	0'02				
plomo	" "		8'00	0'01				
baños	de hierro esmaltado	4	1'70	0'70				
Duchas	" " "	2						
tarjas turcas		2						
llaves de		1	20					
para		3	10					



# CAPITULO 1.º

## MEDICIONES

Indicación de la clase de obra.	DESIGNACIÓN DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE	Número de partes iguales.	UNIDADES					Observaciones.
			Dimensiones			PARCIALES	TOTALES	
			Longitud	Latitud	Altura ó grueso			
Minerías	canal de que tubería lleno	1	3'00	0'30				
Cristal	colocado en vidrieras montantes					4'75		
						5'50	10'25	
<u>Varios</u>								
Instalación	luzes en locales	1X						
Herrajes	de colgar y seguridad							
	Madrid							
	El Arquitecto.							
	L. J. M. M.							



## CAPITULO 1.º

## MEDICIONES

Indicación de la clase de obra.	DESIGNACIÓN DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE	Número de partes iguales.	UNIDADES					Observaciones.
			Dimensiones			PARCIALES	TOTALES	
			Longitud	Latitud	Altura ó grueso			
Porche N.º 1								
soportes	Vigas I perfil N.º 20	11			3'70		158'30	Kop.
carreras	" I " " 2X	12	6'00				258'80	"
paredes	" I " " 20	80	7'00				1456'00	"
piegas	ensamble 10%						1456'00	"
Variados	para cimientos						22'00	
	" "						13'44	
Repleno de	Cisternas soportes	11	1'00	1'00	2'00		22'00	
Horniquera	Muros laterales	2	6'00	0'56	2'00		13'44	
Fabrica de	" "	2	6'00	0'56	4'50	7'56		
Ladrillos	" "	1	2'00	0'28	4'20	2'36	9'92	
Tableros	Ladrillos huecos en cubierta	1	72'00	6'70		482'40	482'40	
Guarnición	cemento sobre id	1	72'00	6'70			482'40	
	En cielo raso	1	72'00	6'70			482'40	
	En lienzos medianería	1	72'00		4'00	288'00		
	" id laterales	2	6'00		2'50	30'00	318'00	
Blanqueos	" lienzos						318'00	
	" cielo raso						482'40	
piso cemento	en lienzos sobre encofrado		84'00		2'00		168'00	
separación	en muros medianería		72'00		6'00		432'00	
Barros de	Piedra para soportes	11	0'40	0'40	0'40		11'00	
Bordillo	para limite asfaltado		72'00	0'14	0'28		72'00	
Pavimento	asfalto fundido		72'00	6'00	0'04		432'00	
Cubierta	solado baldosin						482'40	
Pintura	de soportes						674'00	
Tubería de	Para conducciones		30'00					10x6 m/m.
plomo	" "		30'00					20x6 m/m.
llaves de	" "	2			10 m/m.			
para	" "	4			20 m/m.			
locas de riegos		4						
J. J. Milled								



# CAPITULO 1.º

## MEDICIONES

Indicación de la clase de obra.	DESIGNACIÓN DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE	Número de partes iguales.	UNIDADES					Observaciones.
			Dimensiones			PARCIALES	TOTALES	
			Longitud	Latitud	Altura ó grueso			
	<b>Porche N° 2</b>							
Soportes	Viga I perfil N° 20	11			3'70		1587'30	Kop.
carneros	" " " 26	12	6'50				3244'80	"
pares	" " " 20	79	7'00			14378'00		"
	" " " 20	2	4'00			208'00	14586'00	"
Piezas	ensamble 10%						1458'60	"
Forjado	para cimientos						104'32	
Relevo de	Citaros soportes	11	1'00	1'00	2'00	22'00	22'00	
Hormigon	Zestero	1	60'50	0'56	2'00		77'66	
	Muros laterales	1	6'00	0'56	2'00	6'72		
	" "	1	7'00	0'56	2'00	7'84	14'56	
Fabrica	Muros laterales	1	6'00	0'28	4'50	7'56		
de	" "	1	7'00	0'28	4'50	8'82	16'38	
Ladrillo	Pilastros retallados	9	0'56	0'42	6'00	12'70		
	" "	1	0'56	0'56	6'00	1'86		
	Zestero	1	60'50	0'28	6'00	101'64	116'20	
Tableros	Ladrillo nuevo en cubierta	1	33'00	6'20		204'60		
	" " "	1	35'00	6'20		217'00		
	3 " " (triángulo)	1	4'00	6'20		12'40	434'00	
Guarnecido	cemento sobre cubierta						434'00	
"	yeso en tiempo		60'50		4'00	242'00		
"	" " "		6'00		2'50	15'00		
"	" " "		70'00		2'50	17'50	274'50	
Blanqueos	en tiempo y techos						274'50	
Piso	cemento sobre enlucado		73'50		2'00		147'00	
Bordillo	límite de pavimento		72'00	0'14	0'28		72'00	
Pavimento	asfalto puzosido		60'50	6'00	0'04		363'00	
Cubierta	Solado de baldosin						434'00	
Pinturas	soportes carneros y pares						680'00	mezcl
Guarnecido	En techos						434'00	
Fontanería	Igual que el Porche N° 1							



## CAPITULO 1.º

## MEDICIONES

Indicación de la clase de obra.	DESIGNACIÓN DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE	Número de partes iguales.	UNIDADES					Observaciones.
			Dimensiones			PARCIALES	TOTALES	
			Longitud	Latitud	Altura ó grueso			
<u>Parque del Norte</u>								
<u>Demoliciones</u>								
Tranvía	Garage		66'00	0'28	3'50		64'88	
	Dependencias		21'50	0'14	3'50	15'44		
	"	2	5'90	0'14	3'50	5'80	21'24	
Cubiertas	Garage		66'00	4'00	0'05	13'20		
	Dependencias		31'50	5'90	0'05	9'29		
	Cobertizo		3'50	5'00	0'05	0'88	23'37	
Teja	levantado cubiertas garage	330						
	En el resto	20150					53110	
Amaduro	Garage (pared)	100	4'50				100	
	Cobertizo "	8	3'50				8	
	Dependencias "	50	6'50				50	
	" (tirantes)	20	6'20				20	
Entramado	Vertical en Garage		66'00				66'00	
	" "	33	3'20				33'00	
	" "		120'00				120'00	
Baras	de piedra granítica	33					33	
	Pabellón (carrera)		31'50				31'50	
	" (pies derechos)	18	3'20				18	
	" (puentes)		63'00				63'00	
Baras	de piedra granítica	18					18	
Desmonte	Piso del Garage		66'00	4'00	0'50		132'00	
	Cobertizo		3'50	5'00	0'20		5'25	
Terapien	Muelle		20'00	10'00	0'80		164'00	
Muro	"		49'00	0'56	0'80		21'95	
	Antepedro		40'00	0'28	0'90		15'08	
levantar	pavimento cuadro grande						362'00	
	rebajar su rasante 0'20						726 m <sup>2</sup>	
	desmontado de entramado							



## CAPITULO 1.º

## MEDICIONES

Indicación de la clase de obra.	DESIGNACIÓN DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE	Número de partes iguales.	UNIDADES					Observaciones.
			Dimensiones			PARCIALES	TOTALES	
			Longitud	Latitud	Altura ó grueso			
	vertical del garage y pabellon dependencias						339'50	
	<u>Reformas y reconstrucciones.</u>							
Frentado de 1/2 pie	Pajera		12'00		2'20	26'10		
	Gradarnes		9'50		2'20	20'90		
	Cracha grande		21'20		2'20	16'64		
	Cochera		3'70		2'20	8'14		
	Cracha pequeña		9'10		2'20	20'68	122'66	
	Deducción por huecos	8		2'00	1'70	27'20		
	"	2		2'20	1'70	7'82		
	"	1		2'50	1'10	2'75	37'77	
	Diferencia total						84'99	
Hortales	Pabellones	1	8'50	0'42	2'20	7'82		
Enalardos	"	3	7'80	0'42	2'20	21'54		
	"	1	9'80	0'42	2'20	9'02	38'38	
Muros con albardillo	"	1	11'20	0'42	0'70	1'25		
	"	1	0'50	0'42	0'70	0'15		
	"	1	5'00	0'42	0'70	1'45		
	"	1	0'90	0'42	0'70	0'26		
	"	1	0'60	0'42	0'70	0'17	2'28	
Muros	"	1	3'60	0'42	3'20	11'82		
muros	"	1	2'20	0'28	1'00	2'46	7'28	
Zócalo	de cemento		25'60		1'00		25'60	
Pancharas	con granizaciones de cemento		68'40	0'60				
blanques	tiempo cracha pequeña		77'00		2'50	192'50		
y parches	" " grande		80'00		2'50	200'00		
de granito	" Cochera		17'50		1'70	29'75		
	" Cracha		13'60		1'70	23'12		
	" Pajera	2	13'60		1'70	16'24		
	Gradarnes		17'10		2'50	118'50		
	Pajera		57'80		2'50	144'50		
	Suma y sigue					751'61		



# CAPITULO 1.º

## MEDICIONES

Indicación de la clase de obra.	DESIGNACIÓN DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE	Número de partes iguales.	UNIDADES					Observaciones.
			Dimensiones			PARCIALES	TOTALES	
			Longitud	Latitud	Altura ó grueso			
	Suma anterior					754'61		
	Patio	1	43'00		2'30	98'90		
	"	1	29'60		2'30	68'08		
	"	1	23'60		2'30	54'28	975'87	
A deducir	Huecos de fachada					37'70		
	" interiores	20		1'00	1'50	30'60	67'77	
	Diferencia total						908'10	
Cielos rasos	Cuadras pequeñas		29'75	8'50		252'88		
	" grande		22'50	16'50		371'25		
	Guadarnís		18'50	8'20		151'70		
	Pajera grande		9'45	16'00		94'50		
	Pajeras	2	2'80	2'00		22'80		
	Cochera		3'80	4'95		18'81	911'98	
Zócalos	Cuadras		15'70		1'00	157'00		
de cemento	Cocheras		17'50		1'00	17'50		
	Guadarnís		47'40		1'00	47'40		
	Pajera		57'80		1'00	57'80		
	id. pequeñas	2	12'60		1'00	27'20		
	Patio		108'60		1'00	108'60	415'50	
	A deducir por huecos						24'27	
	Diferencia total						391'23	
Pavimento continuo	Pajeras					94'50		
	Guadarnís					151'70		
	Pajeras de cuadras					22'80		
	Patio		17'70	2'80		67'26		
	"		11'00	3'80		41'80		
	Cebada		2'80	3'00		11'40	389'46	
Adoquinado	Cuadra grande						362'00	
Rebordo	" pequeña							
Montaña	general		84'00	0'84	0'56			
Asfaltado	Sitio del muelle						200'00	
Madrid Mayo del 1921								

Madrid Mayo de 1921.  
 J. J. M. M.  
 Ayuntamiento de Madrid







nes.



Plano N.º 2

Calle de Santa Engracia

EDIFICIOS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZAS  
DEL  
EXCMO AYUNTAMIENTO DE MADRID

PARQUE DEL NORTE


Plano general de emplazamiento

con indicación de las nuevas construcciones

Escala 1:200

Parque de Bomberos

Almacenes de la Villa



Madrid Mayo de 1921  
El Arquitecto.

*Enrique de Guzmán*

Ayuntamiento de Madrid



Calle de Santa Engracia



Parque de Bomberos

EDIFICIOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZAS  
DEL  
EXCMO AYUNTAMIENTO DE MADRID




PARQUE DEL NORTE

Plano de la planta actual  
con indicación de las demoliciones

Escala 1:200

Almacenes de la Villa



Madrid Mayo de 1924  
El Arquitecto.

Leopoldo Llorente



EDIFICIOS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZAS  
DEL  
EXCMO AYUNTAMIENTO DE MADRID

PARQUE DEL NORTE

Escala 1:600



Fachada

FABRILAS DE SERVICIOS



Planta baja



Planta principal

Madrid, Mayo de 1887  
El Arquitecto  
D. Felipe de Azavedo



Sección

FABRILAS DE DEPENDENCIAS




Total actual



Reformados

Sección construida



Planta

PORCILE



Alto



Sección B



Sección A



Planta



2/7

==c==c==c==c==c==c==c==c==c==c==c==

\_\_\_\_\_

[illegible]



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID

CONSEJO DE AYUNTAMIENTO

ORDEN DE AYUNTAMIENTO

ORDEN DE AYUNTAMIENTO

ORDEN DE AYUNTAMIENTO

ORDEN DE AYUNTAMIENTO



28

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES FACULTATIVAS Y ECONOMICAS QUE HAN  
DE REGIR PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS  
DESTINADOS AL  
SERVICIO DE LIMPIEZAS  
DEL  
EXCMO/ AYUNTAMIENTO DE MADRID.

===== PARQUE NORTE. =====

Situado en la calle de Sta. Engracia contiguo al de Incendios.

DE LA SUBASTA Y CONTRATACION DE

LAS OBRAS .

&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&

CONDICIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS.-

Art. 1.<sup>a</sup>.- La construcción de los edificios de nueva planta con destino al servicio de limpiezas de este parque se llevarán a efecto con arreglo a las condiciones generales formuladas por la Junta Consultiva Municipal y admitidas por el Ayuntamiento en 1921- verificandose la adjudicación con arreglo a lo dispuesto en la ley de Contabilidad y Hacienda pública de 1.<sup>o</sup> julio de 1911 y con sujeción al citado pliego de condiciones generales del Excmo. Ayuntamiento y el de economico-administrativas del mismo que se acompaña que en unión del presente y del de particulares que se formula la, regirán en la ejecución de las obras anulando el de particulares aquellas condiciones del de generales que estimen en justo con el mismo.

Art. 2.<sup>a</sup>. El contratista garantiza al Municipio contra toda reclamación de tercero, fundada en privilegios legales o derechos relacionados con los materiales y objetos que se empleen o utilicen para la construcción, obligandose asimismo al cumplimiento de las le-







29.

yes y disposiciones oficiales relacionadas con dichos elementos.

Art. 3º. El contratista o su representante debidamente autorizado y en su caso su Arquitecto particular, residirán en la localidad hasta la terminación de los edificios.

En caso de enfermedad o <sup>o</sup>anuncia ineludible del último, el Contratista le sustituirá, con otro Arquitecto, dando previo conocimiento a la Superioridad. Si cambia de Arquitecto particular el Contratista le notificará también previamente a la misma.

Art. 4º. El Exmo. Sr. Alcalde, previa autorización del Municipio podrá en cualquier tiempo rescindir el contrato por falta del Contratista en el cumplimiento de las condiciones estipuladas, haciendo uso tanto de las facultades que se confieren a la Administración en las condiciones generales, administrativas, facultativas y económicas del presente pliego, como de las que correspondan por las disposiciones legales vigentes.

Art. 5º. No se dispondrá la devolución del depósito definitivo de fianza hasta que esté aprobada la liquidación definitiva y se haya verificado la recepción general de las obras y queden asimismo extinguidas todas las obligaciones derivadas del contrato.

Art. 6º. El pliego de condiciones generales para la contratación de obras públicas aprobado por el Real decreto de 13 de marzo de 1903 se aplicará como supletorio en todos los casos imprevistos y en los no regulados en las condiciones de los pliegos citados.

Art. 7º. En la construcción de los edificios actuará el Exmo. Alcalde por sí o por persona o entidad que designe.

Tanto la recepción provisional como la definitiva de las obras se llevarán a cabo por la representación del Exmo. Señor Alcalde y el Arquitecto - Director.

El Exmo. Señor Alcalde o su representación podrán girar durante el curso de las obras las visitas de inspección que



Y en disposición oficial de relaciones con dichos

Art. 18. El contratista o su representante debidamente autorizado y en un caso en Argüeso particular, residirá en la localidad hasta la terminación de las obras.

En caso de enfermedad o ausencia involuntaria del mismo, el Contratista le sustituirá, con otro Argüeso, dando previo consentimiento a la Superintendencia. El cambio de Argüeso particular el Contratista lo notificará también previamente a la

Art. 19. El Excmo. Sr. Alcalde, previa autorización del Municipio por diez en cualquier tiempo renunciar el contrato por falta del Com- tratista en el cumplimiento de las condiciones estipuladas, pa- sando por tanto de las facultades que se confieren a la Admi- nistración en las condiciones generales, administrativas, finan- cieras y económicas del presente pliego, como de las que co- rresponden por las disposiciones legales vigentes.

Art. 20. No se abonará la devolución del depósito definitivo de fianza hasta que esté aprobada la liquidación definitiva y se ha- ya verificado la recepción general de las obras y quedan sin- tamente extinguidas todas las obligaciones derivadas del con- trato.

Art. 21. El pliego de condiciones generales para la contratación de obras públicas aprobado por el Real decreto de 13 de marzo de 1903 se aplicará como suplemento en todos los casos imprevi- dos y en los no regulados en las condiciones de los pliegos

Art. 22. En la construcción de las edificaciones estará el Excmo. Al- calde por sí o por persona o entidad que designe.

Tanto la recepción provisional como la definitiva de las obras se darán a cargo por la representación del Excmo. Señor Alcalde y el Argüeso - Director.

El Excmo. Señor Alcalde o su representante podrán girar durante el curso de las obras las visitas de inspección que







entran convenientes para celebrar el estado actual y con-

diciones en que se ejecuten .

Art. 2º En caso de ejecución de las mismas se procederá en consecuencia

previa la aprobación de algún estado especial no acordado en el

pliego de condiciones particulares.

En caso de ejecución de las mismas se procederá en consecuencia

previa la aprobación de algún estado especial no acordado en el

pliego de condiciones particulares.

En caso de ejecución de las mismas se procederá en consecuencia

previa la aprobación de algún estado especial no acordado en el

pliego de condiciones particulares.

En caso de ejecución de las mismas se procederá en consecuencia

previa la aprobación de algún estado especial no acordado en el

pliego de condiciones particulares.

En caso de ejecución de las mismas se procederá en consecuencia

previa la aprobación de algún estado especial no acordado en el

pliego de condiciones particulares.

En caso de ejecución de las mismas se procederá en consecuencia

previa la aprobación de algún estado especial no acordado en el

pliego de condiciones particulares.

En caso de ejecución de las mismas se procederá en consecuencia

previa la aprobación de algún estado especial no acordado en el

pliego de condiciones particulares.



# CONDICIONES PARTICULARES/

que ademas de las contenidas en los pliegos de Económico Administrativo y generales del Exmo. Ayuntamiento regiran en la ejecución de estas obras.

- Art. 1º. 1ª. La construcción de las obras dará principio en el plazo de quince días contado desde la fecha de la adjudicación del remate y terminará en el de seis meses contados desde el día en que principien las obras (en cada uno de los parques. )
- 2ª. El plazo de garantía para la recepción definitiva de las obras, se fijarán tres meses después de la provisional.
- 3ª. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones del contrato, llevará consigo la rescisión con pérdida definitiva de la fianza, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir el adjudicatario.
- 4ª. Aprobada la recepción y liquidación definitivas se devolverá la fianza al Contratista, después de haber justificado que no existe reclamación alguna contra él, por daños y perjuicios que son de su cuenta; por deudas de jornales o materiales o por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.
- 5ª. Queda obligado el Contratista a lo que dispone el Real Decreto de 20 de junio de 1902, expedido por la Presidencia del Consejo de Ministros sobre las condiciones que han de regir el contrato entre los obreros y el contratista, y a la Real Orden de 8 de junio del mismo año, en la que se dictan las reglas para la aplicación del indicado Real Decreto.
- 6ª. Queda también obligado el Contratista a observar las disposiciones de la Ley de 14 de febrero de 1907, sobre protección de la industria nacional. y del Reglamento para la ejecución de la Ley de 14 de febrero de 1908, que inserta la lista de los artículos que es dable acudir a producción extranjera en los servicios del Municipio.



CONDICIONES PARTICULARES

que ademas de las contenidas en los pliegos de Condiciones Admi-  
nistrativas y Generales del Excmo. Ayuntamiento regirán en la  
ejecución de estas obras.

Art. 1º. La construcción de las obras dará principio en el día  
en que se pague el primer pago de la suma de la adjudicación del  
trabajo y terminará en el día en que se pague el último de  
los que principian las obras (en cada uno de los pagos.)

2º. El plazo de garantía para la responsabilidad definitiva de las obras  
será, en todas las obras, de tres meses después de la provisional.

3º. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones del con-  
trato, llevará consigo la resolución con pérdida definitiva de la  
fianza, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pue-  
da incurrir el adjudicatario.

4º. Aprobada la resolución y liquidación definitiva se resolverá  
y se la fianza al Contratista, después de haber justificado que  
no existe reclamación alguna contra él por daños y perjuicios  
que son de su cuenta; por daños de jornales o materiales o por  
indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

5º. Queda obligado el Contratista a lo que dispone el Real De-  
creto de 20 de Junio de 1903, expedido por la Presidencia del  
Consejo de Ministros sobre las condiciones que han de regir  
el contrato entre los obreros y el contratista, y a la Real Or-  
den de 8 de Junio del mismo año, en la que se dictan las reglas  
para la ejecución del llamado Real Decreto.

6º. Queda también obligado el Contratista a observar las dispo-  
siciones de la Ley de 14 de Febrero de 1907, sobre profesiones  
de la Industria nacional, y del Reglamento para la ejecución de  
la Ley de 1908, que inserta la lista de los artesanos  
que es habilitados a producir en la industria en los servicios  
del Municipio.



La Dirección facultativa de las obras cuidará del cumplimiento estricto de las disposiciones contenidas en la ley y reglamentos citados.

7ª. Queda obligado el Contratista a asegurar contra incendios estas obras por el importe total de su oferta de adjudicación en compañía de reconocida solvencia, inscrita en el Registro formado por el Ministerio de Fomento en virtud de la ley de seguros que empezó a regir en 15 de noviembre de 1908. La póliza habrá de extenderse con la condición especial de que si bien el Contratista la suscribe con dicho carácter, es requisito indispensable que en caso de siniestro una vez valorada su cuantía, el importe íntegro de la indemnización ingrese en la caja del Excmo. Ayuntamiento para ir pagando según se ordene y a medida que se vaya realizando la reconstrucción de lo siniestrado, previa certificaciones facultativas, como los demás trabajos de la construcción.

El plazo del seguro será por el tiempo que duren las obras y siempre por la misma cantidad total si las obras no se terminasen en el plazo fijado.

==:~ ==:~==:~==:~==:~==:~==:~==



la Dirección facultativa de las obras cuidará del cumplimiento  
mismo extracto de las disposiciones contenidas en la ley y re-  
glamentos citados.  
74. Queda obligado el Contratista a asegurar contra incendio  
estas obras por el importe total de su cifra de adjudicación  
en compañía de reconocida solvencia, inscrita en el Registro  
formado por el Ministerio de Fomento en virtud de la ley de se-  
guros que deberá a regir en 15 de noviembre de 1900. La póliza  
habrá de extenderse con la condición especial de que el póliza  
Contratista la suscriba con dicho carácter, en duplicado indistincto  
salvo que en caso de siniestro sea vez favorable en garantía, el  
importe íntegro de la indemnización ingresará en la caja del Excmo.  
Ayuntamiento para ir pagando según se ordene y a medida que se  
vaya realizando la reconstrucción de lo siniestrado, previa ver-  
ificación facultativa, como los demás trabajos de la construc-  
ción.  
El plano del seguro será por el tiempo que durar las obras  
y siempre por la misma cantidad total al las obras no se termi-  
nen en el plazo fijado.



CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES Y SU MANO DE OBRA.-

ART. 22.- Los materiales correspondientes a los distintos ramos de la construcción que han de formar parte de la misma en esta obra se rán todos nuevos y de superior calidad reuniendo especialmente - las siguientes condiciones.

ART. 32.- CALES Y CEMENTOS.- A.- La cal común será crasa y en terron. Estará bien calcinada, exenta de cenizas, tierras y de toda mate<sup>ria</sup> extraña, se apagará por arpersion, separando el hueso con la zaranda y se ~~ejecutará~~ <sup>cepillará</sup> en las artesas.

B.- La cal hidráulica será de buena calidad, fraguará en el agua en un tiempo máximo de cuarenta minutos adquiriendo una dureza - tal que no pueda ser raspada por la uña, calidad análoga a la de Zumaya.

C.- Siempre que por las condiciones de su manipulación pueda sus tituirse la cal común por la hidráulica, en buenas condiciones - económicas, se empleará esta en los morteros ordinarios en los - sitios que disponga el Arquitecto.

D.- El cemento portland no tendrá substancias extrañas que lo im purifiquen, estará en buenas condiciones de empleo y será de fa- cil fraguado y completo endurecimiento. Fraguará dentro del agua antes de las cuatro horas y su resistencia será tal, que forman- do prismas con una mezcla compuesta de dos partes de arena por - una de cemento ofrezcan estos a los ocho dias de formados una re sistencia mínima a la traccion de diez kilogramos por centímetro cuadrado de superficie.

ART. 42.- ARENA.- La que se emplee en los materiales ordinarios será- de mina, angulosa, aspera al tacto y limpia de materiales extra- ños y principalmente de substancias terrosas.



CONDICIONES QUE DEBE REUNIR LOS MATERIALES Y SU MANEJO EN GENERAL.

ART. 22.- Los materiales correspondientes a los distintos ramos de la construcción que han de formar parte de la misma en esta obra se rán todos nuevos y de superior calidad reuniendo especialmente las siguientes condiciones.

ART. 23.- CEMENTOS Y CEMENTOS. - 1.- La cal comunda será crasa y en terrón. Estará bien calcinada, exenta de cenizas, tierras y de todo este tipo extraño, se separará por cribación, repavando el peso con la cantidad y se elevará en las artesas.

2.- La cal hidratada será de buena calidad, frascada en el agua en un tiempo máximo de cuarenta minutos adquiriendo una dureza tal que no pueda ser rasgada por la uña, calidad analoga a la de Euzkaya.

3.- Siempre que por las condiciones de su manipulación pueda ser triturada la cal comunda por la hidratación, en buenas condiciones secundarias, se empleará esta en los morteros ordinarios en las mismas que dispone el presupuesto.

4.- El cemento portland no tendrá impurezas extrañas que lo impurifiquen, estará en buenas condiciones de calidad y será de la-til frascado y completo envaseado, frascado tanto del agua antes de las cuatro horas y su resistencia será tal, que formen- no primas por una mezcla compuesta de dos partes de arena por una de cemento ofrezcan estos a los ocho días de formado una resis-tencia mínima a la tracción de diez kilogramos por centímetro cuadrado de superficie.

ART. 24.- ARENAS. - La que se emplee en los materiales ordinarios será de mina, gruesa, separa el fango y limpia de materias extra-ñas y principalmente de substancias ferrugineas.



15  
34

En los morteros hidráulicos, estucos y en el asiento de la cantería se usará la arena de río bien limpia. En todos los casos se cribará la arena por dobles zarandas cuyas mallas no excederán de 0.004 en cuadro para los morteros ordinarios y de 0.002 para los estucos.

ART. 5º.- **MORTEROS.**- El mortero ordinario se formará con dos partes de arena y una de cal en lechada. El mortero medianamente hidráulico con tres partes de mortero ordinario y una de cal hidráulica. El cemento se mezclará con una dos o tres partes de arena según las distintas obras que con él hayan de ejecutarse y que determinará el Arquitecto - Director.

ART. 6º.- **YESOS.**- El yeso, tanto blanco como negro, estará bien cocido pero no pasado de horno, perfectamente molido y cernido y sin la más pequeña cantidad de cenizas.

Se harán las pruebas necesarias antes de usarlo escogiendo de los sacos que designe el Director debiendo ser retirado todo el que no reúna condiciones buenas de plasticidad. Cuando aparezcan grietas en la obra ejecutada con el yeso, se picará esta y se hará de nuevo, ya provengan las grietas de la mala calidad del material ya de su deficiente mano de obra, el Arquitecto determinará la procedencia de éste material caso de no ser bueno el utilizado.

ART. 7º.- **AGUA.**- El agua para la fabricación de morteros y argamasa, será clara, insalobre y sin materia alguna terrosa.

ART. 8º.- **LADRILLO.**- Se usará el ladrillo recocho de primera y de las dimensiones que tiene ordinariamente. Habrán de ser de barro coddido arcilloso, bien batido y que no tenga más de un ocho por ciento de arena, no tendrán caliches ni materia alguna que sea extraña a su composición, tendrán color uniforme y estarán perfectamente cocidos de modo que produzcan sonido claro y agudo por la percusión. Estarán perfectamente cortados y calibrados siendo de paramentos planos y aristas vivas.

Se tolerará la recepción de medios ladrillos en proporción de un diez por ciento quedando excluidos en absoluto los tercios-



En los morteros hidráulicos, estucos y en el asiento de la  
cartera se usará la arena de río bien limpia. En todos los casos  
se cribará la arena por doble zaranda cuyas mallas no excederán  
de 0.004 en cuadro para los morteros ordinarios y de 0.002 para  
los estucos.

ART. 5.º - MORTEROS. - El mortero ordinario se formará con dos partes de  
arena y una de cal en lechada. El mortero medianamente hidráulico  
con tres partes de mortero ordinario y una de cal hidráulica. El  
cemento se mezclará con una dos o tres partes de arena según las  
distintas obras que con él hayan de ejecutarse y que determinará  
el Arquitecto - Director.

ART. 6.º - YESOS. - El yeso, tanto blanco como negro, estará bien cocido  
pero no pasado de horno, perfectamente molido y tamizado y sin la  
más pequeña cantidad de cenizas.

Se harán las pruebas necesarias antes de usarlos, verificándose  
de los sacos que designe el Director debiendo ser retirado todo  
el que no reúna condiciones buenas de plasticidad. Cuando aparez-  
can grietas en la obra ejecutada con el yeso, se picará esta y se  
hará de nuevo, ya provengan las grietas de la mala calidad del ma-  
terial ya de su deficiente mano de obra, el Arquitecto determina-  
rá la procedencia de este material caso de no ser bueno el utili-  
zado.

ART. 7.º - AGUA. - El agua para la fabricación de morteros y estucos,  
será clara, incolora y sin materias ajenas terribles.

ART. 8.º - LABORES. - Se usará el ladrillo recocho de prima y de las  
dimensiones que tiene ordinariamente. Habrá de ser de barro cotti-  
do arcilloso, bien frito y que no tenga más de un ojo por cien-  
to de arena, no tendrán caliche ni materia alguna que sea extra-  
ña a su composición, tendrán color uniforme y estarán perfectamente  
seco de modo que produzcan sonido claro y agudo por la per-  
cusión. Estarán perfectamente cortados y calibrados alzada de pa-  
ramentos planos y aristas vivas.

Se tolerará la recepción de medias ladrillos en proporción  
de un diez por ciento quedando excluidos en absoluto los torcidos.



y cuartos de ladrillo.

ART.- 9º **TEJA.**- Se usara la teja ordinaria o arabe de buen barro fino, bien cocida y moldeada sin caliches, coqueras, grietas ni imperfección de ningún género.

Será precisamente recocha de color uniforme, de superficie lisa, de sonido claro y resistencia tal que colocada en posición inversa en el suelo, soporte sin romperse un peso de ochenta kilogramos.

Toda la que no reuna estas condiciones se desechará.

ART. 10.- **BALDOSIN.**A El baldosin será de calidad análoga ~~ala~~ producido en Ariza, de primera, de barro fino, tamizado y prensado, estará perfectamente cocido sin caliches, vejigas ni barro, su dureza será tal que no se pulvericen al rozar uno con otro, y daran un sonido claro y agudo por la percusión. Sus paramentos serán perfectamente planos, las aristas vivas y el color uniforme.

B.- Los azulejos serán de primera clase, de superficies planas y aristas vivas, estarán bien cocidos y completamente cubiertos por el baño: Seran de color blanco, no admitiendo los que presenten tonalidades azuladas o rosáceas.

C.- El baldosin que se emplee en terrazas será de superior calidad, análogo al llamado catalán, siendo inalterable a los ácidos y completamente impermeable debiendo ofrecer además las condiciones de dureza y resistencia necesarias.

ART. 11.- **MOSAICOS.**- Los mosaicos hidráulicos incrustados serán de buena calidad y provendrán de fábrica acreditada.

El Arquitecto se reserva la facultad de hacer directamente la elección de estos materiales sobre catálogos.

ART. 12.- **CAÑOS DE BARRO.**- Los caños para subidas de humos serán de arcilla fina y perfectamente cocida debiendo ajustar exactamente en sus enchufes.

ART. 13.- **RASILLAS.**- Las rasillas para el forjado de pisos seran huecas de primera calidad y de fabrica acreditada.

ART. 14.- **PIEDRA Y MARMOL.**- La piedra para sillares, zocalos, peldaños solados y basas, será caliza dura, de grano duro y compacta de co



ART. 10. - Se vende la caja ordinaria o arca de buen parto fino y bien cocida y molida sin caliches, coqueles, grises ni impurezas de ningún género.

Se venden precisamente resaca de color uniforme, de superficie lisa, de sonido claro y resistente tal que colocada en posición invertida en el suelo, soporte sin temblor un peso de ochenta kilos.

Toda la que no reuna estas condiciones se desecha.

ART. 10. - Se vende la caja ordinaria o arca de buen parto fino y bien cocida y molida sin caliches, coqueles, grises ni impurezas de ningún género.

Se venden precisamente resaca de color uniforme, de superficie lisa, de sonido claro y resistente tal que colocada en posición invertida en el suelo, soporte sin temblor un peso de ochenta kilos.

Toda la que no reuna estas condiciones se desecha.

ART. 11. - Se vende la caja ordinaria o arca de buen parto fino y bien cocida y molida sin caliches, coqueles, grises ni impurezas de ningún género.

Se venden precisamente resaca de color uniforme, de superficie lisa, de sonido claro y resistente tal que colocada en posición invertida en el suelo, soporte sin temblor un peso de ochenta kilos.

Toda la que no reuna estas condiciones se desecha.

ART. 12. - Se vende la caja ordinaria o arca de buen parto fino y bien cocida y molida sin caliches, coqueles, grises ni impurezas de ningún género.

Se venden precisamente resaca de color uniforme, de superficie lisa, de sonido claro y resistente tal que colocada en posición invertida en el suelo, soporte sin temblor un peso de ochenta kilos.

Toda la que no reuna estas condiciones se desecha.

ART. 13. - Se vende la caja ordinaria o arca de buen parto fino y bien cocida y molida sin caliches, coqueles, grises ni impurezas de ningún género.

Se venden precisamente resaca de color uniforme, de superficie lisa, de sonido claro y resistente tal que colocada en posición invertida en el suelo, soporte sin temblor un peso de ochenta kilos.

Toda la que no reuna estas condiciones se desecha.

ART. 14. - Se vende la caja ordinaria o arca de buen parto fino y bien cocida y molida sin caliches, coqueles, grises ni impurezas de ningún género.

Se venden precisamente resaca de color uniforme, de superficie lisa, de sonido claro y resistente tal que colocada en posición invertida en el suelo, soporte sin temblor un peso de ochenta kilos.

Toda la que no reuna estas condiciones se desecha.



38 11

color uniforme, sin gabarros, coqueras ni desportillos y completamente cuajada.

La piedra blanca será caliza analoga a la de Novelda, será compacta, dura de grano fino, color uniforme, y sin pelos, coqueras ni desportillos. No se tolerarán piezas postizas ni plastecidos.

ART. 15.- **MADERA.**- Toda la que se emplee en la carpinteria será de buena clase y de marco suficiente, ligera, de fibra recta, poco resinosa, el color uniforme, sin vetas blanquecinas o pardas y sin nudos saltadizos o grandes trepas, excluyendose la que manifieste albura o sea repelosa, de fibra desigual o se halle hendida, torcida, venteadada y picada o carcomida.

ART. 16.- **HIERRO.**- A.- El hierro laminado o forjado será terso y sin hojas, bien unido, sin huecos, difícil de doblar y que no contenga materias extrañas interpuestas ni pequeñas grietas o hendiduras.

Las vigas de doble T se pesaran al recibirse en obra para comprobar si estan bien calibradas efectuandose con las mismas cuantas pruebas de resistencia disponga el Arquitecto - Director.

B.- El Hierro fundido sera gris, sin superficies rugosas, abolladuras, hoquedades, soluciones de continuidad, roturas ni desperfectos de ninguna especie. Las columnas se fundiran verticalmente y tambien los tubos.

ART. 170.- **PLOMO.**- El que se emplee en planchas o tubos, presentará superficies continuas sin picaduras ni hendiduras y sera de los numeros y dimensiones que determine el Arquitecto - Director.

ART. 181.- **ZINC.**- Sera de color blanco azulado, facil de trabajar cortar y enrollar, no presentando en su superficie grietas ni abolladuras. Se usará en cada caso de las dimensiones y espesores que determine el Arquitecto.

ART. 192.- Los cristales seran entrefinos bien limpios y tersos de espesor proporcionado al largo y ancho y sin alaveos en su superficie ni burbujas, aguas, vitrificaciones y toda otra falta que perjudique a sus buenos aspecto o sea causa de imperfeccion.

ART. 203.- **PINTURA.**- Los colores empleados seran de clase superior, esta



for unities, and together, according to the principles and conditions  
 of the...  
 La pizarra blanca será colada en la de Novales, será...  
 compuesta, para de grano fino, color uniforme, y sin bolos, coque...  
 y no de otros. No se tolerarán piezas con defectos ni...  
 de...  
 ART. 18. - Toda la que se emplee en la carpintería será de una...  
 de clase y de marca suficiente, libre de fibra, resaca, resaca...  
 en, el color uniforme, sin vetas blanquecinas o oscuras y sin nudos...  
 helados o grandes trozos, excluyendo la que mantiene alguna...  
 o sea repelida, de fibra desigual o se halla hendida, torcida, ven...  
 tando y picada o carbonada.  
 ART. 19. - El hierro laminado o forjado será de un...  
 de, bien unido, sin huecos, difícil de doblar y que no contenga...  
 materias extrañas interpuestas ni personas, resaca o heladuras.  
 Las vigas de álamo se pasarán al recibidor en esta parte con...  
 proper y están bien cubiertas efectivamente con las mismas...  
 las pruebas de resistencia de acuerdo al Art. 18. - Director.  
 El hierro forjado será de un...  
 de, de calidad, suficiente de resistencia, libre de defectos...  
 de la misma especie, sin columnas en travesaños verticales y...  
 también los tubos.  
 ART. 20. - El que se emplee en planchas o tubos, presentará en...  
 partes continuas sin fisuras ni heladuras y será de la...  
 con y dimensiones que determine el Art. 18. - Director.  
 ART. 21. - Será de color blanco mate, fácil de limpiar con...  
 tar y enrollar, no presentando en su superficie grietas ni...  
 duras. Se usará en cada caso de las dimensiones y espesores que de...  
 termine el Art. 18. - Director.  
 ART. 22. - Los cristales serán extraños bien limpios y libres de...  
 por proporción al largo y ancho y sin alfileres en su superficie...  
 ni burbujas, rasgos, vibraciones y toda otra falta que perjudi...  
 que a su transparencia o sea causa de molestias.  
 ART. 23. - Los colores serán de un...

ART



ran perfectamente molidos, y sin mezcla de substancias que lo impurifiquen.

Los aceites y barnices serán de primera calidad completamente puros, analogos a los de fabricacion inglesa.

ART. 214.- El Arquitecto se reserva el derecho de obligar al Contratista a emplear materiales de procedencia determinada siempre que a su juicio lo exijan las circunstancias de la obra, o bien por que merezcan mas confianza en sus resultados.

Asimismo se reserva la facultad de dessechar aquellos que no reunan las condiciones exigidas por la buena practica de la construccion aunque no se haya hecho mencion especial de los mismos - en este pliegp.

=====



van perfectamente justificados, y sin necesidad de substanciar nada lo demuestran.

Los aceites y harinas según de primera calidad completamente se purgan, analizados a los de fabricación inglesa.

ART. 21.º - El Ayuntamiento se reserva el derecho de obligar al Contratista

a cumplir materiales de procedencia determinada siempre que a juicio de estos se exijan las circunstancias de la obra, o bien por que merezcan mas confianza en sus resultados.

Asimismo se reserva la facultad de desaprobar aquellos que no reúnan las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción aunque no se haya hecho mención especial de los mismos en este pliego.

-----



CONDICIONES PARTICULARES PARA LOS EDIFICIOS DEL SERVICIO DE LIM-  
PIEZAS NECESARIOS PARA EL ~~COMPLEMENTO~~ Y MODIFICACION DE LOS  
EXISTENTES/ EN EL

P A R Q U E   N O R T E .

DEMOLICIONES

-----

Art. 22.- En este hay las demoliciones del actual Garage pabellon  
de entrada, otro pabellon inmediato al,garage y un cobertizo.

Las demoliciones se haran según la buena practica aconseja  
acumulando los materiales aprovechables en sitios que serán seña-  
lados por el Arquitecto Director de acuerdo con el Sr. Director  
del servicio, a fin de que no impidan la circulación e interrumpan  
el servicio.

Estos materiales que no han de ser utilizados en la nuevas cons-  
trucciones habran de ser retirados a la mayor brevedad y siempre  
antes de la fecha de recepción de la obra en cuyo día no habrá den-  
tro del Parque otros materiales o andamios que los autorizados en  
otros artículos de este pliego.

Tanto los escombros como las tierras de desmotes y vacia-  
dos sera evacuados fuera del parque inmediatamente, no sirviendo  
de pretesto para su demora la carencia de carruajes o otra causa  
no prevista en artículos anteriores.

NUEVAS CONSTRUCCIONES

Art.23. PUERTA DE ENTRADA Y PABELLON DE SERVICIOS: Una vez demolidas las  
pequeñas construcciones existentes y sacada la valla se procede-  
rá al replanteo de la construccion en conformidad con lo dispues-



25 NOV 1959



to en otros artículos de este pliego.

25 -A-. Conservándose el muro medianero para su utilización, sera picado y llagueado su paramento hasta quedar el ladrillo desprovisto de todo revoco o guarnecido, Los cimientos se bajarán hasta la profundidad necesaria de dos metros a contar de la rasante del paso de carrueges. Si por no hallar terreno firme a esa profundidad hubiera de seguir el vaciado, el contratista lo hará, al mismo -- precio de contrata un metro más y pasando de esta profundidad se aumentará el precio en un 10 % hasta los 5 metros.

26 -B-. Si a los 5 metros no se encontrase aun el firme, se acordará por el Arquitecto y Comisión representativa del Municipio con el Contratista la forma de realizarlo y precio. A este fin cuando se llegue al fondo de los dos metros harán uno o mas pozos de registro para orientarse sobre la profundidad general del firme. Hasta los dos metros sea cualquiera las honduras de los pozos, si se -- precisaran estos, se hará zanja corrida.

27 -C-. El relleno de zanjas se hará por tongadas de 20 c/m. de espesor, echando el hormigón bien mezclado y preparado en tablero -- (nunca en cuevo curado) para que no retenga agua, apisionándolo hasta que rebose el mortero. La cantería que la puerta y pabellón -- llevan en zócalo será de una sola hilada cuyas piedras serán cuajadas sin faltas que obliguen a acuñar mas de cinco centímetros -- en el punto que estoma mas bagante. Se labrará perfectamente.

28 -D-. Delante de la puerta y en el sitio que se marque oportuna--- mente, se colocarán los dos salvarruedas que se quiten de la subida al muelle que se desmonta.

29 -E-. Sobre la cantería se elevaran en fachadas exteriores los muros decorados que se aprecian en los planos de alzado con los espesores marcados en las plantas. Se harán los vuelos retallos, y cuanta decoración aparece, a cuyo efecto se darán los detalles -- que precisen. Se tendrá especial cuidado al levantar la fábrica -- de conserva los plomos de cantos de pilastras, guarniciones, llagas del ladrillo y vivosde los colocados diagonalmente en los tableros de picos. En los arcos se cuidará así mismo de que las lla



to en otros edificios de este pliego.

A- Construcción de un muro medianero para su utilización, será el caso y llegados en su momento hasta el labrillo desprovisto de todo revoco o barnizado. Los cimientos se bajarán hasta la profundidad necesaria de dos metros a contar de la rasante del paño de carreteras. Si por no hallar terreno firme a esa profundidad hubiere de seguir el vaciado, el contratista lo hará, al mismo precio de contrato un metro más y pasando de esta profundidad se aumentará el precio en un 10 % hasta los 5 metros.

B- Si a los 5 metros no se encontrase aun el firme, se acordará por el Arquitecto y Comisión representativa del Municipio con el Contratista la forma de realizarlo y precio. A este fin cuando se llegue al fondo de los dos metros harán uno o mas pozos de registro para orientarse sobre la profundidad General del firme. Hasta los dos metros sea cualquiera las honduras de los pozos, si se precisaran estos, se hará tanta corrida.

C- El relleno de zanjas se hará por tongadas de 20 c/m. de espesor, echando el hormigón bien mezclado y preparado en tablero nunca en cuero crudo para que no retenga agua, espionándolo hasta que repose el mortero. La cantaría que se puse y pabillos llevan en abaco será de una sola hilada cuyas piedras serán cubiertas sin juntas que obliguen a acortar mas de cinco centímetros en el punto que actúan mas débiles. Se labrarán perfectamente.

D- Delante de la puerta y en el sitio que se marque oportunamente, se colocarán los dos salverones que se quitan de la embudo al mueble que se desmonta.

E- Sobre la cantaría se elevarán en fachadas exteriores los muros decorados que se ejecutará en los planos de alzado con los espesores marcados en las plantas. Se harán los muros retallados y ornata decorados a su efecto se darán los detalles que precisen. Se tendrá especial cuidado al levantar la fábrica de conservar los plomos de juntas de pilares, cornisamentos, las cas del labrillo y vivos de los balcones diagonalmente en los tallos de piques. En los arcos se cuidará al mismo de que las



40

gas del ladrillo coincidan con el radio del arco. Los antepechos de piedra se enlecharan con cemento. Sobre las cabezas decorativas de pilastra se pondrán tejas que se recibirán con cemento, - tanto las de canal como las de cobija.

9 -P.- La fachada interior y trasdós de la puerta se decorará en armonia con las exteriores pero con sencillo dibujo, los tableros de picos serán fabrica lisa, y en la del pabellon no se haran pilasstras, nada más huecos impostas y comisa.

El resto de la construcción no merece repetir lo ya dicho 9 en otras partes de este pliego. Además de que en la memoria y -- presupuesto se especifica.

Art. 24. Porche numero 1.- Por ser el situado contiguo a la medianería de recha, que se aprovecha, seta será limpiada en su paramento, como se especifica en el caso análogo del pabellón de servicios, - como la actual rasante del terreno ha de ser rebajada, dejando - al descubierto la parte del cimiento se rozará este en toda la - linea, con 0'28 c/m. de fondo y 1.-- m. de altura, a fin de establecer un zócalo atizonado en el muro de un pié de espesor, construido con ladrillo recocho y mortero de cemento. se establecerán llaves bastantes proximas con el fin de hacer lo mas perfecto posible, la trabazon del zocalo nuevo con el muro viejo. Sobre éstemuro que será reparado convenientemente, según se detalla en el presupuesto, cargarán los pares de armadura. Se hará - un friso de cemento de dos metros de altura. Los soportes estarán formados por una viga de doble T, con placa de asiento y esquadras para el ensamble de las carreras, sobre estas cargarán - directamente los pares unidas por piezas de palastro acodilladas en forma. Los pares y carreras serán de vigas de doble T. Sobre los pares se establecerá cargando directamente sobre ellos un tablero de ladrillo hueco sobre el que se tendrá un enfoscado de mortero de cemento y arena de rio de 2 c/m. de espesor, que servirá de cama para el asiento del pavimento que servirá de cubierta , constituido por baldosin rojo fuerte (del llamado catalán o análogo) sentado con cemento y arena del rio. El baldosin se co-



gas del ladrillo coincidan con el radio del arco. Los antepechos de piedra se enlancharan con cemento. Sobre las cabezas decorativas de pilastre se pondrán tejas que se recibirán con cemento, tanto las de canal como las de colada.

5.- La fachada interior y trasera de la puerta se decorará en armonía con las exteriores pero con sencillo dibujo. Los techos de plomo serán lisos, y en la del pabellón no se harán pilastres, nada más huecos impostas y cornisas.

El resto de la construcción no merece repetir lo ya dicho y en otras partes de este pliego. Además de que en la memoria y presupuesto se especifica.

Art. 24. Fomento número 1.- Por ser el alzado contrario a la medietad de techo, que se aprovecha, esta será ligada en su paramento, como se especifica en el caso análogo del pabellón de servicios, como la se val presente del terreno ha de ser rebajada, dejando al rescaldo la parte del aliento se rozará este en toda la línea, con 0.25 c/m. de fondo y 1.- m. de altura, a fin de este plicar un socalo alzado en el muro de un pie de espesor, con trazo con ladrillo resacho y mortero de cemento. se establece-- rán llaves bastantes próximas con el fin de hacer lo mas perfecto posible, la trabazón del socalo nuevo con el muro viejo. Se pre-estimaré que será reparado convenientemente, según se detalla en el presupuesto, cargará los pares de armadura. Se hará un friso de cemento de dos metros de altura. Los reportes estarán formados por una viga de doble T, con placa de asiento y se cargará para el ensamble de las carreras, sobre estas cargarán directamente los pares unidos por placas de paísta acolladas en forma. Los pares y carreras serán de vigas de doble T. Sobre los pares se establecerá cargando directamente sobre ellos un piso de ladrillo hueco sobre el que se tendrá un entresado de mortero de cemento y arena de río de 3 c/m. de espesor, que servirá de cama para el asiento del pavimento que servirá de cubilete, constituido por baldosa roja fuerte (del llamado catalán o andaluz) acastado con cemento y arena del río. El baldosa se co-

Art.25

Art.26



41  
locará a traba.

En la línea de los soportes se colocará un encintado de piedra granítica, que sirva para límite del pavimento interior del porche, que será de asfalto fundido. tendido en dos capas superpuestas de 2 c/m. de espesor cada una, sobre un hormigón de piedra partida, cemento y arena.

Art.25 **PORCHE numero 2.** La construcción es análoga a la del número 1 no difiriendo de aquella sino que en este el muro de testero es nuevo, de fábrica de ladrillo con mortero de cemento.

Art.26 Reformas en los pabellones subsistentes.- Estos que son los que se aprecia en los planos del pliego número 3, se derriba la parte alta, marcada en color amarillo, reconstruyéndose en la forma marcada en el mismo plano con ladrillo recocho al descubierto y mortero de cemento en forma de piñón escalonado, con los vuelos que aparecen en el dibujo.

-A.- La parte del paramento de fachada comprendida entre el zócalo y esta reconstrucción, será rozada hasta la profundidad de 0'14 c/m. a fin de levantar este paramento frenteado de nuevo,-- para trabazon de lo nuevo con lo viejo se harán llaves de ladrillo de 0'28 de tizón. Esta fábrica que con la parte reconstruida ha de formar un todo nuevo deberá ir efectuada con gran esmero,-- Si para salvar los huecos precisara colocar dinteles, estos serán de vigas de hierro de doble T del perfil necesario y para evitar tener que hacer falsos arcos, se harán unas jambas y dinteles resaltados sobre la fábrica 2 c/m. los que así como las guarniciones se constuirán con mortero de cemento.

-B. Los zócalos de estos pabellones que excepto en el primero - que es revestido de cemento, son de piedra en mal estado de conservación se revestirán con mortero de cemento con arena de río. Como este enfoscado no se sostendrá sobre la piedra se hará sobre esta una malla de alambre recocado sujeto a clavos introducidos fuertemente en las juntas de las piedras entre sí y entre esta y la primera hilada de ladrillo. En el pabellón que no tiene zócalo de piedra se picará el actual y desllagará perfectamente el ladrillo para dejarle limpio del revestido viejo.



locará a través.  
En la línea de los reportes se colocará un anclaje de pie-  
dra granítica, que sirva para limitar el pavimento interior del-  
porche, que será de espesor limitado, teniendo en los capes super-  
puestas de 2 c/m. de espesor cada una, sobre un hormigón de pie-  
dra partida, cemento y arena.  
Art. 25. En la construcción se aplicará a la del número 1 no  
diferenciando de aquella sino que en este el muro de testero se une  
al de fábrica de ladrillo con mortero de cemento.  
Art. 26. Reformas en los pabellones existentes. - Estos que son los que  
se aprueban en los planes del pliego número 3, se derriba la par-  
te alta, marcada con color amarillo, reconstruyéndose en la for-  
ma marcada en el mismo plano con ladrillo rojizo al descubierto  
y mortero de cemento en forma de pila encastada, con los que  
los que aparecen en el dibujo.  
Art. 27. La parte del paramento de fachada comprendida entre el ado-  
que y esta reconstrucción, será rasada hasta la profundidad de 0  
0'14 c/m. a fin de levantar este paramento formando de nuevo, --  
para trabazón de lo nuevo con lo viejo se harán llaves de ladi-  
llo de 0'25 de lado. Esta fábrica que con la parte reconstruida  
ha de formar un todo nuevo deberá ir ejecutada con gran esmero, --  
si para salvar los huecos precedere colocar dinteles, estos serán  
de vigas de hierro de doble T del perfil necesario y para evitar  
tener que hacer falsas arcos, se harán unas jampas y dinteles re-  
solados sobre la fábrica 2 c/m. los que así como las guarnicio-  
nes se construirán con mortero de cemento.  
Art. 28. Los adosados de estos pabellones que excepto en el primero  
que se revestirá de cemento, son de piedra en mal estado de con-  
servación se revestirán con mortero de cemento con arena de río.  
Como este adosado no se sustentará sobre la piedra se hará so-  
bre esta una malla de alambre recocido sujeto a clavos introduci-  
dos fuertemente en las juntas de las piedras entre sí y entre es-  
ta y la primera hilada de ladrillo. En el pabellón que no tiene  
adosado de piedra se colocará el soler y deslizará perfectamente  
el ladrillo para dejarlo limpio del revestido viejo.



42

-C.- Sobre este muro ya limpio y la malla de alambre se hará el enfoscado y sobre este el tendido de cemento con arena de río, bruñiéndolo y despiezándolo en sillares.

-D.- Si precisara para hacer el derribo y reconstrucción de la parte alta, establecer algún apeo que sostenga la armadura, se ejecutará este de acuerdo con las instrucciones del Arquitecto-Director.

Art. 27.- El patio que hoy aparece abierto se cerrará con muro estableciendo una puerta de acceso al interior. Tanto la fachada de este patio como las existentes que cierran los demás se coronarán con una albardilla de dibujo análogo al de los piñones. Los paramentos interiores de los pabellones, se parchearán los guarnecidos desde un metro de altura, así como los techos, tendiéndolos con yeso blanco lavado a aguas. El zócalo en una altura de un metro se picará perfectamente y desllagará el ladrillo a fin de que agarre bien el enfoscado de cemento, sobre este se hará un tendido bruñido de cemento; los pies derechos en la parte del zócalo de cemento se revestirán con chapa agujereada o claveteada y en el resto entomizándolos sobre claveteado de tabaques.

Art. 28.- El pabellón de dependencias se construirá análogamente haciendo en la medianería, cuyo muro se aprovecha, la misma operación de picado desllagado, y revestimientos que en el pabellón de servicios. La fachada se levantará con ladrillo rococho al descubierto decorándola con los arcos y vuelos indicados en el plano. En los huecos de puertas grandes se le colocará al centro -- (salvando el frenteado del arco) un dintel de viga doble T). No se hará cielo raso horizontal más que en el local "Despacho de mayoresales". El resto servirá de cielo raso el tablero de ladrillo de cubierta.

Art. 29.- Todo los paramentos interiores irán guarnecidos y blanqueados pintándose con color lavable el despacho de mayoresales, el departamento de baños llevará un friso de cemento de dos metros de altura en todos sus paramentos de muros y tabiques.







Art.30. Los pavimentos serán los indicados en presupuesto debiendo colocar los rastreles del entarimado sobre puntos o citarillas de ladrillo con mortero de yeso o sobre estacas perfectamente clavadas en el terreno y sobre estas los rastreles.

Art.31 Los baños consistirán en una pila de hierro esmaltado por el interior del tamaño corriente con sus grifos y demás accesorios. Las duchas consistirán en un tubo de latón provisto de al cachofa regadera y de llaves de paso. En previsión del establecimiento de un calentador de agua se harán las instalaciones de grifos para agua fría y caliente.

El pavimento de este departamento tendrá una ligera pendiente a un sumidero que se colocará en sitio conveniente para recoger las aguas vertidas.

Art.32. En los huecos antepechados de ventana así como en los montantes de los talleres se pondrán rejillas de sencillo dibujo para seguridad de estos.

Art.33. Entre este pabellón y el siguiente de los antiguos utilizando el pequeño patio, se establecerá un servicio de evacuatorio consistente en dos W.C. y un urinario corrido. No se cubrirá de este patio mas que con un ligero tejadillo a la superficie correspondiente a los evacuatorios.

Art.34. Para evacuación de aguas del pabellón de servicios se construirá una atargua que acometa a la actual en el centro del patio, y del patinillo de evacuatorios otra que acometerá a la misma.

Art.35 En el sitio que hoy ocupa el muelle se pavimentará con asfalto fundido en dos capas sobre hormigón.

Art.36 Para la limpieza de carruages y baldeo se instalará en cada uno de los proches cuatro llaves bocas de riego.

Art.37 Se harán todas las instalaciones de agua que precise y que se detallan en el presupuesto para cumplimentar todos los servicios.

Madrid 30 de mayo de 1925.

El Arquitecto.

*L. S. Ullrich*

Ayuntamiento de Madrid



Comisión para

Art. 30. Los pavimentos serán los indicados en presupuesto  
a  
citación sobre puntos  
de la obra por el arquitecto.

Art. 31. Los baños consistirán en una pile de hierro esmaltado por  
el interior del tamaño corriente con sus grifos y demás accesorios  
ricos. Las duchas consistirán en un tubo de latón provisto de al  
cachete regulador y de llaves de paso. En provisión del estable-  
cimiento de un calentador de agua se harán las instalaciones de  
grifos para agua fría y caliente.

El pavimento de este departamento tendrá una ligera pendiente  
hacia el sumidero que se colocará en sitio conveniente para reco-  
ger las aguas vertidas.

Art. 32. En los huecos antepuestos de ventanas así como en los mon-  
tantes de las salidas se pondrán rejas de hierro alforja para  
seguridad de estos.

Art. 33. Entre este pabellón y el siguiente de los antiguos utili-  
zando el pequeño patio, se establecerá un servicio de evacuato-  
rio consistente en dos W.C. y un urinario corrido. No se cubri-  
rá de este patio mas que con un ligero tejadillo a la superficie  
correspondiente a los evacuatorios.

Art. 34. Para evacuación de aguas del pabellón de servicios se con-  
struirá una atarjea que acometa a la actual en el centro del pa-  
tio, y del patinillo de evacuatorios otra que acometerá a la  
misma.

Art. 35. En el sitio que hoy ocupa el mueble se pavimentará con as-  
falto también en los pasos sobre hormigón.

Art. 36. Para la limpieza de carruajes y coches se instalará en co-  
de uno de los patios cuatro llaves fijas de riego.

Art. 37. Se harán todas las instalaciones de agua que precise y que  
se detallan en el presupuesto para cumplimiento de los ser-

Madrid 30 de mayo de 1935.  
El Arquitecto.









AYUNTAMIENTO DE MADRID

SECRETARÍA

Negociado 3.º (Policía urbana)



De orden del excelentísimo señor Al-  
calde, se servirá usted concurrir a esta  
Secretaría, por sí o por persona que ten-  
ga su representación legal, el día <sup>2</sup>

del actual, de 10 a 1 de  
su mañana, para reintegrar

excepte obras del Parque  
Norte de Limpieza con  
papel Pagos al Estado  
sellos municipales

Excepte { 10 pts.  
2'75 "  
1 "

" " provinciales

10 pt. del Estado de 3pts  
municipal de 0'75 "

90'30 pts. timbres provinciales

Madrid, 27 de mayo  
de 1926

EL SECRETARIO,



Sr. D.

Mod. 131.





44

CONDICIONES económico administrativas para la subasta en pública licitación  
y por pliegos cerrados de obras de reforma y ampliación del  
Parque Norte del Servicio de Limpieza.

1.<sup>a</sup> La subasta se verificará con todas las formalidades establecidas en el artículo 18 del Real decreto e Instrucción de 24 de Mayo de 1903, para la contratación de servicios provinciales y municipales, el día 30 de Octubre de 1932, a las once, simultáneamente en la Casa Consistorial Casa de la Villa n.º 1 y en la Dirección General de Abmon. bajo la presidencia del Sr. Don Juan Concejale en quien al efecto delegue, asistiendo también al acto en el primer sitio otro Sr. Concejale designado por el Ayuntamiento, y en ambos, uno de los señores Notarios del ilustre Colegio de esta capital.

2.<sup>a</sup> Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la subasta, se hallarán de manifiesto en la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las horas de diez a dos, todos los días no feriados que medien hasta el del remate.

3.<sup>a</sup> El precio tipo para esta subasta será el de cuatro en el Cuadro de precios unido al pliego de condiciones facultativo y la partida por donde ha de satisfacerse esta obligación figura consignada en el Presupuesto de extramuros de 1933.

4.<sup>a</sup> Los licitadores que concurren a esta subasta habrán de consignar en la Caja general de Depósitos, la fianza provisional de 15.409,46 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe total de la misma, pudiendo verificarlo en metálico o en cualquiera de los valores o signos que determina el artículo 12 de la Instrucción antes citada, computándose éstos en la forma que se establece en el artículo 13 de la misma Instrucción.

5.<sup>a</sup> Las proposiciones para optar a esta subasta se presentarán en el Negociado de Subastas de la Secretaría (primera Casa Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al en que aparezca inserto el correspondiente anuncio en la Gaceta de Madrid hasta el anterior en que aquélla haya de tener lugar y durante las horas de las diez a las tres de la mañana a la tarde de la mañana de la tarde.

y en la forma y modo que se expresa en el artículo 18 del Real decreto de 24 de Mayo de 1903.

6.<sup>a</sup> El rematante no podrá ceder ni traspasar los derechos que nazcan del remate, pues queda prohibida terminantemente la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al Ayuntamiento concede el artículo 25 de la Instrucción de 24 de Mayo de 1903, para la contratación de servicios provinciales y municipales.



7.<sup>a</sup> El licitador a cuyo favor quede el remate, se obliga a concurrir a las Casas Consistoriales el día y hora que se le señale, a otorgar la correspondiente escritura, entregando el documento que acredite haber consignado como fianza definitiva en la Caja general de Depósitos la cantidad de 30.818,95 pesetas, para garantir el cumplimiento de este contrato, pudiendo también verificarlo en metálico o en los valores o signos admitidos en las fianzas provisionales, que serán computados igualmente que en aquéllas.

8.<sup>a</sup> Si el rematante no prestase la fianza definitiva, o no concurriera al otorgamiento de la escritura, o no llenase las condiciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá por rescindido el contrato a perjuicio del mismo rematante, con los efectos del artículo 24 de la repetida Instrucción.

9.<sup>a</sup> El hecho de presentar una proposición para la subasta, constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si se creyese perjudicado por el mismo. El Excmo. Ayuntamiento sólo queda obligado por la adjudicación definitiva.

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede el artículo 34 de la Instrucción de 24 de mayo de 1903, ya mencionada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la duración del mismo, por faltas del rematante a cualquiera de las condiciones estipuladas.

11. El contratista no podrá pedir aumento o disminución del precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la causa que alegue, porque éste tendrá lugar a riesgo y ventura.

12. El contratista, para todos los incidentes a que pudiera dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, y expresamente se somete a los Tribunales de esta Corte.

13. El contratista queda obligado a satisfacer los gastos de escritura, sus copias y demás que origine la subasta, así como el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid, presentando al efecto, antes de formalizar la escritura o acta de remate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el mencionado importe. También queda obligado el contratista a satisfacer a la Hacienda pública el importe de los derechos reales, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución o impuesto, a cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escritura de adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de los plazos legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excmo. Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del contrato.

14. Todo licitador que concurriese a la subasta en representación de otro o de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la escritura de mandato, o sea del poder o documento que justifique de modo legal la personalidad del licitador para gestionar a nombre y en representación de su poderdante, cuyo documento o poder ha de haber sido previamente y a su costa, bastantado por cualquiera de los señores Letrados consistoriales.

15. Las proposiciones para optar a esta subasta, deberán ser extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 8.<sup>a</sup>, y los resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debidamente reintegrados con un sello municipal de diez pesetas, especial de subastas, por cada 500 pesetas o fracción de ellas, según lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si a cualquiera de aquéllos faltase el todo o parte del indicado reintegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, reteniéndose su resguardo en caso de negarse a satisfacerlo, hasta tanto que lo verifique o se le descuenta el importe de la falta de la fianza provisional o de la definitiva, caso de que se le adjudicase el remate.

16. Terminado el contrato, y previa certificación del Arquitecto Municipal corresponsable visada por el Excmo. Sr. Alcalde Presidente en que conste haber cumplido las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades exigibles, se devolverá la fianza al rematante.



17. El rematante queda obligado a realizar el correspondiente contrato con los obreros que hayan de ocuparse en esta obra, en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la duración del mismo, los requisitos para su denuncia o suspensión, el número de horas de trabajo y el precio del jornal.

18. El presente contrato se entenderá sujeto a la observancia de la ley de Protección a la producción nacional de 14 de febrero de 1907, y en su virtud, solamente serán admitidas las proposiciones en que se ofrezcan artículos o efectos de producción nacional, salvo en los casos que autorice la relación de excepciones que se publica anualmente, en cumplimiento del artículo 2.º de dicha ley.

Igualmente quedará sujeto este contrato al reglamento para la ejecución de la misma ley, aprobado por Real decreto de 23 de febrero de 1908, con las adiciones de 25 de julio de 1908 y 12 de marzo de 1909, y especialmente en cuanto afecte a lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 y primer párrafo del 17 que a continuación se insertan, del expresado reglamento.

Art. 13. Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o proposición admisible, una subasta o un concurso sobre materia reservada a la producción nacional, se podrá admitir concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o el segundo concurso que se convoque, con sujeción al mismo pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.

Art. 14. En la segunda subasta o en el segundo concurso, previsto por el artículo anterior, los productos nacionales serán preferidos en concurrencia, con los productos extranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del 10 por 100 del precio que señale la proposición más módica. Siempre que el contrato comprenda productos incluidos en la relación vigente y productos que no lo estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones, los agruparán y valorarán por separado. En tales contratos, la preferencia del producto nacional establecido por el párrafo precedente, cuando éste fuera aplicable, cesará, si la proposición por ella favorecida, resulta onerosa en más del 10 por 100, computado sobre el menor precio de los productos no figurados en dicha relación.

Art. 15. En todo caso, las proposiciones han de expresar los precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del proponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros gastos que se ocasionen para efectuar la entrega según las condiciones del contrato.

Art. 17. Las Autoridades y los funcionarios de la Administración que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras públicas, deberán cuidar de que, copias literales de tales contratos sean comunicadas inmediatamente después de celebrarlos, en cualquier forma (directa, concurso o subasta) a la Comisión protectora de la producción nacional.

Madrid, 2 de *Junio* de 1923.

El Secretario,

*En Comisión 5.ª  
2.ª citación  
Aprobados.*

*Madrid 7 Julio 1923.*

*El Presidente,*

**DILIGENCIA.**— Por la presente se hace constar que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 de la Instrucción de 24 de *enero* de 1903, ha sido anunciada esta subasta durante el término de *veinte días en que contra la misma se haya formulado reclamación alguna*.

Madrid, 16 de *Agosto* de 1923.

El Oficial del Negociado,

V.º B.º  
*El Secretario,*

*El Oficial Mayor,*

*Diego Tallon*

*Fran.º Lissillier*



## MODELO DE PROPOSICIÓN

que deberá extenderse en papel timbrado del Estado de la clase *B.<sup>a</sup>*, y al presentarse llevar escrito en el sobre lo siguiente: PROPOSICIÓN PARA OPTAR A LA SUBASTA DE *obras en el Par-*

*que Monte de Impresas*

D. \_\_\_\_\_, que vive \_\_\_\_\_, enterado de las condiciones de la subasta en pública licitación *para contratar las obras de reforma y ampliación del Parque Monte del servicio de Impresas de la festa Capital*

anunciada en la *Gaceta de Madrid* y en el *Boletín oficial* de la provincia en los días \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, conforme en un todo con las mismas, se compromete a tomar a su cargo dichos *obras* con estricta sujeción a ellas. (Aquí la proposición en esta forma: por los precios tipos o con la baja de \_\_\_\_\_ tanto por ciento—en letra—en los precios tipos.)

Madrid, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 192 \_\_\_\_\_

(Firma del proponente.)





AYUNTAMIENTO DE MADRID

SECRETARÍA

NEGOCIADO

Comisión 5ª

2ª citación

Señores:

Canales

Cubero

y Cortés

Muro

Rojas

Ortiz

Palomero

Excelentísimo Ayuntamiento

Consignada en el Presupuesto aprobado por la Junta Municipal y sancionado por el Excmo. Sr. Gobernador Civil en diez y nueve y treinta de Abril último, la cantidad de 308.189,35 pesetas para obras de reforma y ampliación del Parque Norte del servicio de limpiezas, se han formulado por el Sr. Arquitecto correspondiente los planos, presupuesto y pliego de condiciones facultativas, así como la Secretaría ha procedido a la redacción del pliego de las económico-administrativas, que han de regir en la correspondiente subasta para ejecución de las referidas obras; la Comisión que suscribe tiene el honor de proponer a V. E. que, encontrándolos conformes con lo prevenido en el R. D. e Instrucción para la contratación de servicios públicos, de 24 de Enero de 1905, se sirva aprobarlos, para que, de acuerdo con los mismos, se celebre la oportuna subasta, cuya aplicación y cuantía se fija al Ayuntamiento de Madrid de este

la redacción del pliego de las económico-administrativas, que han de regir en la correspondiente subasta para ejecución de las referidas obras; la Comisión que suscribe tiene el honor de proponer a V. E. que, encontrándolos conformes con lo prevenido en el R. D. e Instrucción para la contratación de servicios públicos, de 24 de Enero de 1905, se sirva aprobarlos, para que, de acuerdo con los mismos, se celebre la oportuna subasta, cuya aplicación y cuantía se fija al Ayuntamiento de Madrid de este



dictamen.

V. E. no obstante, resolviera, como  
siempre lo más procedente,

Madrid 7 de Julio de 1923.

José Carreras

Manuel Chabre

Manuel Chabre  
José Carreras

MADRID 13 JULIO 1923

EN SU AYUNTAMIENTO

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA

Como propone la Comisión  
El Secretario del Excmo. Ayuntamiento

Chabre

13-julio-923

Cumplase lo acordado por el Excmo. Ayun-  
tamiento

P. R.

Subasta













# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## SECRETARÍA

Esta Excma. Corporación ha acordado, en sesión de 13 de el corriente  
aprobar los pliegos de condiciones de la subasta que intenta celebrar para contratar la ejecución de obras de reforma y ampliación del Parque Norte del Servicio de Limpieza

Los expresados pliegos de condiciones se hallarán de manifiesto en la Secretaría del excelentísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), en las horas de diez de la mañana a dos de la tarde, durante los veinte días siguientes al en que este anuncio aparezca inserto en el *Boletín oficial* de la provincia, dentro de cuyo plazo podrán presentarse cuantas reclamaciones sean procedentes contra dicha subasta, en la inteligencia de que, transcurridos los veinte días antes mencionados, no habrá ya lugar a reclamación alguna y se tendrán por desechadas cuantas en este caso se presenten.

Lo que se anuncia al público en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 del Real decreto e Instrucción de 22 de Mayo de 1923, para la contratación de servicios provinciales y municipales.

Madrid, 18 de Julio de 1923,

El Secretario,

*Ma.*  
*Botinis*  
*Cablon*



AYUNTAMIENTO DE MADRID

SECRETARIA

En el Ayuntamiento de Madrid, a ... de ... de ...  
Yo, el Sr. ...  
El Sr. ...

En el Ayuntamiento de Madrid, a ... de ... de ...  
Yo, el Sr. ...  
El Sr. ...

En el Ayuntamiento de Madrid, a ... de ... de ...  
Yo, el Sr. ...  
El Sr. ...

Mr. ...  
...



Julio



8-449 Núm. 550

BOLETIN OFICIAL  
DE LA  
PROVINCIA DE MADRID

ADMINISTRACIÓN  
Nº 3, entresuelo dcha.

Tengo el honor de remitir a  
V. S. el número de este pe-  
riódico oficial en que se pu-  
blica un anuncio de ese Cen-  
tro referente a *Previsión de*  
*las obras de reforma y am-  
pliación del Parque El Retiro*  
*del servicio de limpieza*

n ~~36~~ pts.

significándole que los dere-  
chos de inserción son los que  
se expresan al margen, y le  
agradeceré me avise el momen-  
to oportuno para hacer efec-  
tiva esa cantidad.

Dios guarde a V. S. muchos  
años.

Madrid 23 de Julio  
de 1923

El Administrador,

*J. Barrio*

Sr. *Ayuntamiento de Madrid*







# BOLETIN OFICIAL

## DE LA PROVINCIA DE MADRID

### ADVERTENCIA IMPORTANTE

Las leyes, órdenes y anuncios que hayan de insertarse en los BOLETINES OFICIALES se han de mandar al Jefe político respectivo, por cuyo conducto se pasarán a los editores de las mencionadas periódicos.

(Real orden de 5 de abril de 1855)

Se publica todos los días, excepto los domingos

OFICINAS, PELIGROS, 3, entresuelo derecha.  
TELÉFONO 2.931 — APARTADO 326  
DE DIEZ A DOCE Y DE TRES A SEIS

### PRECIO DE SUSCRIPCION

Centros oficiales de Madrid.—Llevado a domicilio, al mes, 3 pesetas; trimestre, 9; semestre, 18, y un año 36.

Oficiales fuera de Madrid.—Trimestre, 12 pesetas; semestre, 24, y un año 48.

Particulares.—En esta Capital, llevado a domicilio, 12 pesetas trimestre; 24 al semestre, y 48 al año, y fuera de ella, 15 al trimestre; 30 al semestre, y 60 al año.

Se admiten suscripciones en la Administración del BOLETIN, calle de Peligros, 3, entresuelo derecha.—Fuera de esta Capital, directamente por medio de carta a la Administración con inclusión del importe del tiempo de abono en letra de fácil cobro.

### TARIFA DE INSERCIONES

Anuncios procedentes de la Excelentísima  
Diputación provincial, línea o fracción... 0'50 pesetas  
Idem judiciales, línea o fracción... 1'00 —  
Idem oficiales ídem ídem... 0'30 —  
Idem particulares... 1'50 —

Número suelto, 50 céntimos.

A particulares, 60 céntimos.

### Parte oficial

#### PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII (q. D. g.), Su Majestad la Reina Doña Victoria Eugenia, y SS AA. RR. el Príncipe de Asturias e Infantes continúan sin novedad en su importante salud.

De igual beneficio disfrutan las demás personas de la Augusta Real familia.

### Gobierno Civil

#### Jefatura de Obras públicas.

##### Fomento.—Ferrocarriles.

A los efectos reglamentarios procedentes, se inserta en el presente BOLETIN OFICIAL la siguiente Real orden comunicada a este Gobierno civil con fecha 13 de junio próximo pasado, por la que se autoriza a la Sociedad anónima «Unión Eléctrica Madrileña», domiciliada en esta Corte, en la Avenida del Conde de Peñalver, núm. 25, para instalar un contador en una tubería de conducción de agua para los servicios de gasificación industrial en el Cerro de la Plata.

Madrid, 9 de julio de 1923.—El Gobernador, Navarro Reverter.

##### REAL ORDEN QUE SE CITA:

Ministerio de Fomento.—Dirección general de Obras públicas.—Ferrocarriles.—Explotación.—Excelentísimo señor: Examinado el expediente instruido en ese Gobierno a instancia de D. Valentín Ruiz Senén, Consejero y Director gerente de la Sociedad anónima «Unión Eléctrica Madrileña», solicitando autorización para instalar un contador en una tubería de conducción de agua para los servicios de gasificación industrial en el Cerro de la Plata.

Vistos los informes emitidos por la

Compañía de Madrid a Zargaza y a Alicante, tercera División de ferrocarriles y por ese Gobierno civil,

S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto por esta Dirección general, se ha servido disponer se autorice a la Sociedad anónima «Unión Eléctrica Madrileña» para instalar un contador en una tubería de conducción de agua para los servicios de gasificación industrial en el Cerro de la Plata, con sujeción a las prescripciones de la Real orden de 17 de febrero de 1908, fijando en tres meses el plazo a que se refiere la III de las mismas.

Lo que de orden del Sr. Ministro participo a V. E. para su conocimiento, el de la Sociedad concesionaria y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13 de junio de 1923.—El Director general, P. O., Valenciano.—Sr. Gobernador civil de la provincia de Madrid.

Es copia:

El Ingeniero Jefe,

Albacete.

(A.—684)

A los efectos reglamentarios procedentes, se inserta en el presente BOLETIN OFICIAL la siguiente Real orden comunicada a este Gobierno civil con fecha 13 de junio próximo pasado, por la que se autoriza a la Sociedad «Fomento de Obras y Construcciones», domiciliada en esta Corte, en la calle de Alcalá, 73, para ejecutar las obras necesarias para instalar una máquina machacadora en la estación de Colmenar Viejo, de la Compañía Madrileña de Urbanización.

Madrid, 3 de julio de 1923.—El Gobernador, Navarro Reverter.

##### REAL ORDEN QUE SE CITA:

Ministerio de Fomento.—Dirección general de Obras públicas.—Ferrocarriles.—Explotación.—Excelentísimo señor: Examinado el expediente instruido en este Gobierno civil a instancia de la Sociedad «Fomento de Obras

y Construcciones» solicitando autorización para instalar una máquina machacadora para piedra en la estación de Colmenar Viejo, de la Compañía Madrileña de Urbanización.

Vistos los informes emitidos por la Compañía del ferrocarril, tercera División y por ese Gobierno civil,

S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto por esta Dirección general, se ha servido disponer se autorice a la Sociedad «Fomento de Obras y Construcciones» para ejecutar las obras necesarias e instalar la máquina machacadora que tiene solicitada con sujeción a las prescripciones de la Real orden de 17 de febrero de 1908, señalando en un año el plazo a que se refiere la III de las mismas y además la particular siguiente:

El emplazamiento de la máquina machacadora será en el patio exterior de la estación y en el lugar que se determinará previamente a la instalación de aquélla, a cuyo efecto se presentará el oportuno plano del emplazamiento por la Sociedad concesionaria que se someterá a la aprobación de la tercera División de ferrocarriles, así como el contrato que se ha de celebrar entre la Sociedad concesionaria y la Compañía del ferrocarril para regular la explotación de la servidumbre que se concede.

Lo que de orden del señor Ministro de Fomento comunico a V. E. para su conocimiento, el de la Sociedad concesionaria y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13 de junio de 1923.—El Director general, P. O., Valenciano.—Excelentísimo señor Gobernador civil de Madrid.

Es copia:

El Ingeniero Jefe,

Albacete.

(A.—687)

Carreteras.

Habiéndose participado a este Gobierno civil por la Jefatura de Obras

públicas de esta provincia que han sido recibidas y terminadas las obras de acopios de piedra machacada para conservación del firme, incluso su empleo en recargos de los kilómetros 3 y 4 de la carretera de tercer orden de Cogolludo a Torreleguna por Torrebeñena, he acordado, de conformidad con lo prevenido por Real orden de 3 de agosto de 1910, publicada en la Gaceta de Madrid correspondiente al día 22 del propio mes, que por los Alcaldes de los términos municipales de Cogolludo, Torrebeñena y Torreleguna, se remita a la expresada Jefatura de Obras públicas la certificación de que trata la citada Real orden, en un plazo que no excederá de treinta días, pasado el cual se entenderá que no se ha formulado reclamación alguna contra el contratista de las mencionadas obras D. Gabriel Lucas Quintas.

Madrid, 11 de julio de 1923.—El Gobernador, Navarro Reverter.

(A.—691)

Habiéndose participado a este Gobierno civil por la Jefatura de Obras públicas de esta provincia que han sido recibidas y terminadas las obras de acopios de piedra machacada para conservación del firme, incluso su empleo en recargos de los kilómetros 1 y 4 de la carretera de tercer orden de la de Madrid a Francia por la Junquera a Mejorada del Campo por San Fernando, he acordado, de conformidad con lo prevenido por Real orden de tres de agosto de mil novecientos diez, publicada en la Gaceta correspondiente al día veintidós del propio mes, que por los Alcaldes de los términos municipales de Coslada, San Fernando, Vicálvaro y Rivas de Jarama, se remita a la expresada Jefatura de Obras públicas la certificación de que trata la citada Real orden, en un plazo que no excederá de treinta días, pasado el cual se entenderá que no se ha formulado reclamación alguna con-



tra el contratista de las mencionadas obras D. Félix Morales Gómez.

Madrid, veinte de junio de mil novecientos veintitrés.—El Gobernador, J. Navarro Reverter.

(A.—689)

Habiéndose participado a este Gobierno civil por la Jefatura de Obras públicas de esta provincia que han sido terminadas y recibidas las obras de reparación, de explanación y firme de los kilómetros 13 al 18 de la carretera de tercer orden de Ajalvir a Estremera, he acordado, de conformidad con lo prevenido por Real orden de 3 de agosto de 1910, publicada en la *Gaceta* correspondiente al día 22 del propio mes, que por el Alcalde del término municipal de Loeches se remita a la expresada Jefatura de Obras públicas la certificación de que trata la citada Real orden, en un plazo que no excederá de treinta días, pasado el cual se entenderá que no se ha formulado reclamación alguna contra el contratista de las mencionadas obras D. Gregorio Torres Vicente.

Madrid, 20 de julio de 1923.—El Gobernador, Navarro Reverter.

(A.—690)

## Diputación Provincial DE MADRID

*Sección de Fomento.—Negociado 1.º*

La Diputación provincial, en sesión de 28 de junio último, ha acordado contratar en pública subasta las obras de acopio y machaqueo de piedra para la carretera de Loeches a Pozuelo del Rey por Torres y caminos vecinales de Torres a los Hueros, Torres a la de Loeches y Alcalá de Henares a Meco (trozo segundo), con arreglo al presupuesto y pliegos de condiciones facultativas y económicas, que se hallan de manifiesto en las oficinas de esta Corporación, Sección y Negociado arriba expresados, hasta el día anterior al de la celebración de la subasta, admitiéndose los depósitos que se constituyan en la Depositaria provincial hasta las once treinta del día señalado para la licitación.

La subasta se celebrará, con arreglo a la Instrucción de 24 de enero de 1905, el día 10 de agosto próximo, a las doce de la mañana, en la Casa-Palacio de la Diputación, calle de Fomento, número 2, bajo la presidencia del excelentísimo señor Gobernador civil o del Diputado provincial en quien al efecto delegue, y el que designe la Corporación.

Servirán de tipo para la subasta los precios fijados en el presupuesto, cuyo importe se calcula en 6.670 pesetas.

La licitación se verificará por medio de pliegos cerrados, con arreglo al artículo 17 de la citada Instrucción, y las proposiciones se presentarán en el acto de la subasta, extendidas en papel de una peseta, o sea de 11.ª clase, la cédula personal del proponente.

nente y el documento que acredite haber consignado en la Caja Central de Depósitos o en la de esta Corporación el 5 por 100 del importe del presupuesto de contrata, cuyo 5 por 100 asciende a 333 pesetas 50 céntimos, en metálico o su equivalencia en efectos públicos al precio medio de la cotización oficial del día anterior al en que se constituya. También se admitirán como fianza, con arreglo a lo establecido en el Real decreto de 24 de enero de 1905, los créditos reconocidos y liquidados a favor de los acreedores directos de la Corporación, siempre que estén consignados en sus presupuestos aprobados y sean dichos acreedores los que hayan de tomar parte en la subasta.

El licitador a quien fuere adjudicado el remate ampliará dicha garantía hasta el 10 por 100, o sean 667 pesetas.

El importe a que ascienda dicho servicio, con arreglo al resultado de la subasta, se satisfará al contratista en la forma que se fija en los pliegos de condiciones.

Las proposiciones, recibos de depósitos provisionales y fianzas definitivas, deberán proveerse del timbre que determina la base primera del arbitrio establecido por la Corporación.

Madrid, 21 de julio de 1923.—El Jefe de la Sección, Román de Oro.

### Modelo de proposición.

D. N. N., vecino de..., que habita en..., enterado del anuncio inserto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y de las condiciones, presupuestos y demás antecedentes, con arreglo a las cuales se saca a pública subasta las obras de acopio y machaqueo de piedra para la carretera de Loeches a Pozuelo del Rey por Torres y caminos vecinales de Torres a los Hueros, Torres a la de Loeches y Alcalá de Henares a Meco (trozo segundo), se comprometo a tomar a su cargo dicho servicio, con estricta sujeción a las condiciones fijadas, por la cantidad de...

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo o mejorando lisa y llanamente el tipo fijado; pero advirtiendo que será desechada toda proposición que no exprese escrita en letra la cantidad en pesetas y céntimos).

(Fecha y firma del proponente.)

Conforme: El Presidente, Alfonso Díaz Agero.—El Diputado Secretario, José de la Fuente.



La Diputación provincial, en sesión de 28 de junio último, ha acordado contratar en pública subasta las obras de acopio y machaqueo de piedra para la carretera de Manzanares el Real a la de la Granja y Galapagar a la estación de Torreldones, con arreglo al presupuesto y pliegos de condiciones facultativas y económicas, que se hallan de manifiesto en las oficinas de esta Corporación, Sección y Negociado arriba expresados, hasta el día anterior al de la celebración de la subasta, admitiéndose los depósitos que se constituyan

en la Depositaria provincial hasta las once treinta del día señalado para la licitación.

La subasta se celebrará, con arreglo a la Instrucción de 24 de enero de 1905, el día 10 de agosto próximo, a las doce de la mañana, en la Casa-Palacio de la Diputación, calle de Fomento, número 2, bajo la presidencia del excelentísimo señor Gobernador civil o del Diputado provincial en quien al efecto delegue, y el que designe la Corporación.

Servirán de tipo para la subasta los precios fijados en el presupuesto, cuyo importe se calcula en 14.618'19 pesetas.

La licitación se verificará por medio de pliegos cerrados, con arreglo al artículo 17 de la citada Instrucción, y las proposiciones se presentarán en el acto de la subasta, extendidas en papel de una peseta, o sea de 11.ª clase, la cédula personal del proponente y el documento que acredite haber consignado en la Caja Central de Depósitos o en la de esta Corporación el 5 por 100 del importe del presupuesto de contrata, cuyo 5 por 100 asciende a 730'91 pesetas, en metálico o su equivalencia en efectos públicos al precio medio de la cotización oficial del día anterior al en que se constituya. También se admitirán como fianza, con arreglo a lo establecido en el Real decreto de 24 de enero de 1905, los créditos reconocidos y liquidados a favor de los acreedores directos de la Corporación, siempre que estén consignados en sus presupuestos aprobados y sean dichos acreedores los que hayan de tomar parte en la subasta.

El licitador a quien fuere adjudicado el remate ampliará dicha garantía hasta el 10 por 100, o sean 1.461'82 pesetas.

El importe a que ascienda dicho servicio, con arreglo al resultado de la subasta, se satisfará al contratista en la forma que se fija en los pliegos de condiciones.

Las proposiciones, recibos de depósitos provisionales y fianzas definitivas, deberán proveerse del timbre que determina la base primera del arbitrio establecido por la Corporación.

Madrid, 21 de julio de 1923.

El Jefe de la Sección,  
Román de Oro.

### Modelo de proposición.

Don N. N., vecino de..., que habita en..., enterado del anuncio inserto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, y de las condiciones, presupuestos y demás antecedentes con arreglo a las cuales se saca a pública subasta las obras de acopio y machaqueo de piedra para las carreteras de Manzanares el Real a la de la Granja y Galapagar a la estación de Torreldones, se comprometo a tomar a su cargo dicho servicio, con estricta sujeción a las condiciones fijadas, por la cantidad de...

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo o mejorando lisa y llanamente el tipo fijado; pero advirtiendo que será desechada toda proposición

que no exprese escrita en letra la cantidad en pesetas y céntimos.)

(Fecha y firma del proponente)

Conforme: El Presidente, Alfonso Díaz Agero.—El Diputado Secretario, José de la Fuente



La Diputación provincial, en sesión de 28 de junio último, ha acordado contratar en pública subasta las obras de acopio y machaqueo de piedra para las carreteras de Colmenar Viejo a Manzanares y Colmenar Viejo a Torreldones, con arreglo al presupuesto y pliegos de condiciones facultativas y económicas, que se hallan de manifiesto en las oficinas de esta Corporación, Sección y Negociado arriba expresados, hasta el día anterior al de la celebración de la subasta, admitiéndose los depósitos que se constituyan en la Depositaria provincial hasta las once treinta del día señalado para la licitación.

La subasta se celebrará, con arreglo a la Instrucción de 24 de enero de 1905, el día 10 de agosto próximo, a las doce de la mañana, en la Casa-Palacio de la Diputación, calle de Fomento, número 2, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Gobernador civil o del Diputado provincial en quien al efecto delegue, y el que designe la Corporación.

Servirán de tipo para la subasta los precios fijados en el presupuesto, cuyo importe se calcula en 13.963'86 pesetas.

La licitación se verificará por medio de pliegos cerrados, con arreglo al artículo 17 de la citada Instrucción, y las proposiciones se presentarán en el acto de la subasta, extendidas en papel de una peseta, o sea de 11.ª clase, la cédula personal del proponente y el documento que acredite haber consignado en la Caja Central de Depósitos o en la de esta Corporación el 5 por 100 del importe del presupuesto de contrata, cuyo 5 por 100 asciende a 698'19 pesetas, en metálico o su equivalencia en efectos públicos al precio medio de la cotización oficial del día anterior al en que se constituya. También se admitirán como fianza, con arreglo a lo establecido en el Real decreto de 24 de enero de 1905, los créditos reconocidos y liquidados a favor de los acreedores directos de la Corporación, siempre que estén consignados en sus presupuestos aprobados y sean dichos acreedores los que hayan de tomar parte en la subasta.

El licitador a quien fuere adjudicado el remate ampliará dicha garantía hasta el 10 por 100, o sean 1.396'39 pesetas.

El importe a que ascienda dicho servicio, con arreglo al resultado de la subasta, se satisfará al contratista en la forma que se fija en los pliegos de condiciones.

Las proposiciones, recibos de depósitos provisionales y fianzas definitivas, deberán proveerse del timbre que



determina la base primera del arbitrio establecido por la Corporación.

Madrid, 21 de julio de 1923.

El Jefe de la Sección,  
Román de Oro.

*Modelo de proposición.*

Don N. N., vecino de ..., que habita en ..., enterado del anuncio inserto en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, y de las condiciones, presupuestos y demás antecedentes con arreglo a las cuales se saca a pública subasta las obras de acopio y machaqueo de piedra para la carretera de Colmenar Viejo a Manzanares y Colmenar Viejo a Torreledones, se compromete a tomar a su cargo dicho servicio, con estricta sujeción a las condiciones fijadas, por la cantidad de ...

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo o mejorando lisa y llanamente el tipo fijado; pero advirtiendo que será desechada toda proposición que no exprese escrita en letra la cantidad en pesetas y céntimos.)

(Fecha y firma del proponente.)

Conforme: El Presidente, Alfonso Díaz Agero.—El Diputado Secretario, José de la Fuente.

La Diputación provincial, en sesión de 28 de junio último, ha acordado contratar en pública subasta las obras para variante y defensa del arroyo de Arganda en el kilómetro 2800 de la carretera provincial de la general de Valencia a la de Ambite por Campo Real, con arreglo al presupuesto y pliegos de condiciones facultativas y económicas, que se hallan de manifiesto en las oficinas de esta Corporación, Sección y Negociado arriba expresados, hasta el día anterior al de la celebración de la subasta, admitiéndose los depósitos que se constituyan en la Depositaria provincial hasta las once treinta del día señalado para la licitación.

La subasta se celebrará, con arreglo a la Instrucción de 24 de enero de 1905, el día 10 de agosto próximo, a las doce de la mañana, en la Casa-Palacio de la Diputación, calle de Fomento, núm. 2, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Gobernador civil o del Diputado provincial en quien al efecto delegue, y el que designe la Corporación.

Servirán de tipo para la subasta los precios fijados en el presupuesto, cuyo importe se calcula en 9.494'90 pesetas.

La licitación se verificará por medio de pliegos cerrados, con arreglo al artículo 17 de la citada Instrucción, y las proposiciones se presentarán en el acto de la subasta, extendidas en papel de una peseta, o sea de 11.ª clase, la cuala personal del proponente y el documento que acredite haber consignado en la Caja Central de Depósitos o en la de esta Corporación el 5 por 100 del importe del presupuesto de contrata, cuyo 5 por 100 asciende a 474'74 pesetas, en metálico o su equivalencia en efectos públicos al precio medio de la cotización oficial

del día anterior al que se constituya. También se admitirán como fianza, con arreglo a lo establecido en el Real decreto de 24 de enero de 1905, los créditos reconocidos y liquidados a favor de los acreedores directos de la Corporación, siempre que estén consignados en sus presupuestos aprobados y sean dichos acreedores los que hayan de tomar parte en la subasta.

El licitador a quien fuere adjudicado el remate ampliará dicha garantía hasta el 10 por 100, o sean 949'49 pesetas.

El importe a que ascienda dicho servicio, con arreglo al resultado de la subasta, se satisfará al contratista en la forma que se fija en los pliegos de condiciones.

Las proposiciones, recibos de depósitos provisionales y fianzas definitivas, deberán presentarse del timbre que determina la base primera del arbitrio establecido por la Corporación.

Madrid, 21 de julio de 1923.

El Jefe de la Sección,  
Román de Oro.

*Modelo de proposición.*

Don N. N., vecino de ..., que habita en ..., enterado del anuncio inserto en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, y de las condiciones, presupuestos y demás antecedentes con arreglo a las cuales se saca a pública subasta las obras para variante y defensa del arroyo de Arganda en el kilómetro 2800 de la carretera provincial de la general de Valencia a la de Ambite por Campo Real, se compromete a tomar a su cargo dicho servicio, con estricta sujeción a las condiciones fijadas, por la cantidad de ...

(Aquí la proposición que se haga, admitiendo o mejorando lisa y llanamente el tipo fijado; pero advirtiendo que será desechada toda proposición que no exprese escrita en letra la cantidad en pesetas y céntimos.)

(Fecha y firma del proponente.)

Conforme: El Presidente, Alfonso Díaz Agero.—El Diputado Secretario, José de la Fuente.

**PROVIDENCIAS JUDICIALES**

Juzgados de primera instancia

**HOSPICIO**

El Juzgado de primera instancia del distrito del Hospicio de esta Corte, en la demanda de juicio declarativo de mayor cuantía interpuesta por el Procurador D. Gregorio Fernández Vocos, en nombre de la Sociedad anónima «Belga del Monte del Panlax», contra D. Francisco, doña Josefa, D. Juan, D. Enrique y doña Fermína Hernández Ferrer, como herederos de su padre D. Juan Hernández Sánchez, acreedor hipotecario éste por tres mil pesetas de principal, respecto de la casa calle de la Alameda, número nueve, y como herederos también de su madre doña Josefa Ferrer González en la parte que al fallecimiento de la misma les fué adjudicada de la her-

redada por ella de su marido el don Juan Hernández Sánchez, y el primero de ellos, además, como adquirente de su hermano D. Leonardo, D. Isaac Pacheco Aguado y D. Antonio de la Lastra Rojas, de la parte que como heredera del D. Juan Hernández Sánchez correspondió a la esposa de éste y al fallecimiento de la misma se adjudicó a su hijo el D. Leonardo, contra D. Antonio Carmelo, doña Trinidad Asunción y D. Antonio Camilo de la Lastra y Hernández, como herederos de su madre doña Trinidad Hernández Ferrer, que lo fué de su padre D. Juan Hernández Sánchez y de su madre doña Josefa Ferrer González en la parte que al fallecimiento de la misma le fué adjudicada de la heredad por por ella de su marido el D. Juan Hernández, D. Joaquín Salcedo Poveda, por su derecho propio, y el señor Abogado del Estado, sobre cancelación de gravámenes que afectan a la casa calle de la Alameda, número nueve, y en su consecuencia y afirmándose por la parte actora que ignoraba si en la actualidad vivían aquellos demandados y en el supuesto de que hubieran fallecido quienes sean sus herederos, así como el domicilio de aquéllos o de éstos, a excepción hecha del señor Abogado del Estado, se les emplazó a todos los demandados en el concepto expresado por medio de edictos que se fijaron en el sitio público de costumbre e insertaron en la Gaceta de esta Corte y BOLETIN OFICIAL de esta provincia, a fin de que dentro del término de nueve días comparecieran en autos personándose en forma, y como transcurriera el expresado término sin que compareciera ninguno de ellos, se ha acordado declararlos en rebeldía y que se les haga un segundo llamamiento por edictos señalándoles para que comparezcan el término de cinco días, cuyos edictos, igual que los anteriores, se fijará uno en el sitio público de costumbre e insertándose otros en los mencionados periódicos oficiales.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de esta provincia, expido la presente en Madrid, a diez de julio de mil novecientos veintitrés.

El Secretario,  
P. S.,  
Bonifacio Juárez.  
(A.—685)

En virtud de providencia dictada por el señor Juez de primera instancia del distrito del Hospicio de esta Corte, se saca a la venta en pública subasta: Una casa en construcción sita en Madrid, y su calle del General Alvarez de Castro, número nueve, que constará de sótanos, siete plantas o pisos, sobabanco y un patio; linda: por su frente al Este, en línea de veintidós metros cincuenta centímetros, con la expresada calle de Alvarez de Castro; por la izquierda entrando al Sur, en línea de catorce metros treinta centímetros, con solar de la misma pro-

cedencia, hoy casa número siete de la misma calle del General Alvarez de Castro; propiedad que era de D. Santiago Nieto; por la derecha al Norte, en línea de catorce metros, con el resto del terreno de donde se segregó el que ocupa esta finca, propiedad de doña Elcisa Lahera Iriarte, y por el fondo a Oeste, en línea de veintidós metros cincuenta centímetros, con otra parcela de la misma procedencia o solar de la propiedad de D. Santiago Nieto. Comprende una superficie de trescientos cuatro metros y doscientos veintidós centímetros cuadrados, equivalentes a tres mil novecientos diez y ocho pies y cuarenta y dos décimos cuadrado.

Para cuyo acto, que tendrá lugar en la Sala-audiencia de este Juzgado, se ha señalado el día veintidós de agosto próximo, a las once de su mañana, bajo el tipo de cuatrocientas cincuenta mil pesetas fijado en la escritura de préstamo, haciéndose presente que no se admitirá postura menor a dicho tipo; que los licitadores, para tomar parte en el remate, deberán consignar previamente en la mesa del Juzgado el diez por ciento de aquella suma, sin cuyo requisito no serán admitidos; que los autos y la certificación del Registro a que se refiere la regla cuarta estarán de manifiesto en la Secretaría; que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación, y que las cargas o gravámenes anteriores y las preferentes, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Madrid, diez y nueve de julio de mil novecientos veintitrés.

El Secretario,  
P. S.,  
Bonifacio Juárez.  
V.º B.º  
El Sr. Juez,  
Arcadio Conde.  
(A.—684)

**UNIVERSIDAD**

El Juzgado de primera instancia del distrito de la Universidad de esta Corte, en los autos de jurisdicción voluntaria instados por doña Carolina Alsina Alvarez sobre depósito de su persona, he dictado la siguiente

*Providencia:*

Juez, señor Antrás.—Madrid, doce de julio de mil novecientos veintitrés. Intímese a D. Paulino Penedo Galpe que no moleste a su esposa doña Carolina Alsina Alvarez ni al depositario D. Javier Penedo Alsina, bajo apercibimiento de lo que haya lugar, y hágase saber a la doña Carolina, que si dentro de un mes no acredita haber intentado la demanda de divorcio, quedará sin efecto el depósito y será



restituida a poder de su marido, si éste lo solicita, y desconociéndose el domicilio del último, notifíquesele esta providencia por medio de cédula que se fijará en el sitio de costumbre e insertará en el BOLETIN OFICIAL de esta provincia. Así lo manda y firma S. S. doy fe.—A. Antrás.—Ante mí, P. S. Fernando García Mora.

Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de esta provincia, autorizo la presente en Madrid, a doce de julio de mil novecientos veintitrés.

El Secretario,  
P. S.

Fernando García Mora.  
(A.—685)

#### COLMENAR VIEJO

Don Manuel Díaz Merry e Iñiguez, Juez de primera instancia del partido de Colmenar Viejo,

Hago saber: Que D. Francisco Pereira Bote, mayor de edad, casado, profesor, vecino de Chamartín de la Rosa, ha promovido ante este Juzgado expediente de dominio conforme al artículo cuatrocientos de la ley Hipotecaria respecto de la siguiente

Fincas:

Una tierra en término de Chamartín de la Rosa, denominada «Junto a Munioio», al sitio de la carretera de Chamartín a Madrid, su cabida una hectárea siete áreas catorce centáreas; linda: por Norte, con otra de doña María Guillon, vecina de Chamartín; Este y Sur, con tierra de herederos de D. Juan Farelo, cuyos nombres y domicilios se ignoran, y Oeste, con la carretera de Chamartín a Madrid o al Hipódromo.

Dicha finca la adquirió el D. Francisco por compra a doña María Guillon y Povedano, representada por su esposo D. César Donoso y Montesinos en escritura de dos de octubre de mil novecientos diez y siete ante el Notario de Madrid D. Anastasio Herrero.

Y se convoca a las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscripción de dominio solicitada para que en el término de ciento ochenta días siguientes a la inserción de este edicto por tres veces en el BOLETIN OFICIAL de esta provincia, comparezcan si quieren alegar su derecho ante este Juzgado ofreciendo las pruebas que crean convenientes; apercibidos que, de no hacerlo, les parará el perjuicio que hubiera lugar en derecho.

Dado en Colmenar Viejo, a trece de julio de mil novecientos veintitrés.  
Diego Sánchez.

Manuel Díaz Merry.

(A.—688)

#### CHINCHON

En virtud de lo dispuesto por el señor Juez de instrucción de este partido, en providencia de esta fecha dictada en sumario sobre lesiones de Juan Galiano Roda, a consecuencia de haber sido atropellado por el automóvil que guiaba Gonzalo Bernardino Gallego, hecho que tuvo lugar la tar-

de del día 3 de junio último, frente a la puerta del jardín de la Isla en la carretera de Madrid, término de Aranjuez, se cita a las personas que ocupaban el automóvil, matrícula A. 720, a su paso por aquel sitio, para que dentro del término de ocho días, contados desde el siguiente al de la publicación de este edicto en la Gaceta de Madrid y BOLETIN OFICIAL de esta provincia, comparezcan en el Juzgado correspondiente de la población donde se encuentren, con objeto de prestar declaración acerca de cómo ocurrió el suceso, y si es cierto que el automóvil que ocupaban rompió marcha sin avisar, frente a la referida puerta, al mismo tiempo que iba a pasar al que ocasionó el atropello; bajo apercibimiento de que, si no lo verifican, serán declarados incurso en multa de 25 pesetas con que se les condena, sin perjuicio de adoptar otras determinaciones, a fin de obligarles a efectuar dicha comparecencia.

Chinchón, 4 de julio de 1923.

El Secretario,  
Juan Escanellas.

V.º B.º

El Juez de Instrucción,  
José Castelló.  
(Núm. 1.889) (B.—1.186)

#### UTRERA

En virtud de lo mandado por el señor Juez de instrucción de este partido, en providencia dictada por ante mí, con fecha de hoy, se cita al denunciado José García Rodríguez, que dijo vivir en Madrid, en la calle de Rodas, números 18 y 20, a fin de que en el término de diez días, contados desde la inserción de la presente en el BOLETIN OFICIAL de dicha provincia, comparezca en este Juzgado, sito en la calle de Sánchez Silva, 3, a declarar en sumario por esta; previéndole que, de no comparecer, le parará el perjuicio a que haya lugar.

Utrera, 11 de julio de 1923.

El Secretario,  
Pionisio Parra.  
(Núm. 1.944) (B.—1.220)

#### Ayuntamiento de Madrid

Secretaría.

Esta Excm. Corporación ha acordado, en sesión de 13 del corriente, aprobar los pliegos de condiciones de la subasta que intenta celebrar para contratar el suministro de 8.400 pares de calcetines de algodón para los acogidos en los Colegios de Nuestra Señora de la Paloma.

Los expresados pliegos de condiciones se hallarán de manifiesto en la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento (Negociado de Subastas), en las horas de diez de la mañana a dos de la tarde, durante los diez días siguientes al en que este anuncio aparezca inserto en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, dentro de cuyo plazo podrán presentarse cuantas reclamaciones sean procedentes contra dicha subasta; en la inteligencia de que, transcurridos los

diez días antes mencionados, no habrá ya lugar a reclamación alguna y se tendrán por desechadas cuantas en este caso se presenten.

Lo que se anuncia al público en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 del Real decreto e Instrucción de 22 de mayo de 1923, para la contratación de servicios provinciales y municipales.

Madrid, 18 de julio de 1923.

El Secretario,  
F. Ruano.  
(E.—447)

Esta Excm. Corporación ha acordado, en sesión de 13 del corriente, aprobar los pliegos de condiciones de la subasta que intenta celebrar para contratar el suministro de suela, calcuta y vaquetería para el calzado de los acogidos en el primer departamento de los Colegios de Nuestra Señora de la Paloma, y Escuela Albergue de niños abandonados.

Los expresados pliegos de condiciones se hallarán de manifiesto en la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento (Negociado de Subastas), en las horas de diez de la mañana a dos de la tarde, durante los diez días siguientes al en que este anuncio aparezca inserto en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, dentro de cuyo plazo podrán presentarse cuantas reclamaciones sean procedentes contra dicha subasta; en la inteligencia de que, transcurridos los diez días antes mencionados, no habrá ya lugar a reclamación alguna y se tendrán por desechadas cuantas en este caso se presenten.

Lo que se anuncia al público en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 del Real decreto e Instrucción de 22 de mayo de 1923, para la contratación de servicios provinciales y municipales.

Madrid, 18 de julio de 1923.

El Secretario,  
F. Ruano.  
(E.—448)

Esta Excm. Corporación ha acordado, en sesión de 13 del corriente, aprobar los pliegos de condiciones de la subasta que intenta celebrar para contratar la ejecución de obras de reforma y ampliación del Parque Norte del Servicio de Limpiezas.

Los expresados pliegos de condiciones se hallarán de manifiesto en la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento (Negociado de Subastas), en las horas de diez de la mañana a dos de la tarde, durante los veinte días siguientes al en que este anuncio aparezca inserto en el BOLETIN OFICIAL de la provincia, dentro de cuyo plazo podrán presentarse cuantas reclamaciones sean procedentes contra dicha subasta; en la inteligencia de que, transcurridos los veinte días antes mencionados, no habrá ya lugar a reclamación alguna y se tendrán por desechadas cuantas en este caso se presenten.

Lo que se anuncia al público en cumplimiento a lo dispuesto en el ar-

tículo 29 del Real decreto e Instrucción de 22 de mayo de 1923, para la contratación de servicios provinciales y municipales.

Madrid, 18 de julio de 1923.

El Secretario,  
F. Ruano.  
(E.—449)

#### Distrito Forestal de Madrid

Anuncio de subasta.

El día 16 de agosto del corriente año, a las doce de su mañana, tendrá lugar en las Casas Consistoriales de San Martín de Valdeiglesias la subasta extraordinaria de 74.831 metros cúbicos de madera procedentes de 209 trozos de pinos derribados por los vientos en el monte núm. 51 del catálogo, denominado Novancil y agregados, Las Ceberras y Vallelorenzo, de los propios de dicho pueblo, y cuyas maderas se hallan recogidas y depositadas en el citado Ayuntamiento; siendo el tipo de tasación de 2.619'10 pesetas, sirviendo de base el pliego de condiciones que obra en el referido Ayuntamiento de San Martín.

Lo que se anuncia en este periódico oficial para conocimiento del público en general.

Madrid, 18 de julio de 1923.

El Ingeniero Jefe,  
Vicente Lajera.  
(E.—445)

#### ADMINISTRACION

DEL

#### CORREO CENTRAL

#### ANUNCIO

Debiendo celebrarse subasta para contratar el transporte diario de ida y vuelta de la correspondencia entre la oficina del Ramo de Villa del Prado y la de Escarabajosa, sirviendo a Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real, en automóvil, bajo el tipo máximo de 3.800 pesetas anuales y demás condiciones del pliego que se halla de manifiesto al público en la Administración del Correo Central y Estafeta de Cadalso de los Vidrios, con arreglo a lo preceptuado en el Título II del Reglamento vigente para el régimen y servicios de Correos y modificaciones establecidas por el Real decreto de 21 de marzo de 1907 y la ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.º de julio de 1911, se advierte al público que se admitirán las proposiciones extendidas en papel timbrado de la clase 8.º que se presenten en dichas Administración del Correo Central y Estafeta de Cadalso de los Vidrios hasta el día 6 de agosto próximo inclusive, a las diez y siete horas, y que la apertura de pliegos tendrá lugar el día 11 del mismo mes, a las once horas, ante el señor Jefe de la Sección primera en la Dirección general.

Madrid, 16 de julio de 1923.

El Administrador del Correo Central,  
Firmado.  
(Núm. 1.981) (E.—455)

IMPRESA PROVINCIAL.—Fuentes Val de



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## SECRETARÍA



Esta Excm. Corporación ha acordado, en sesión de 13 del corriente  
aprobar los pliegos de condiciones de la subasta que intenta celebrar para contratar la ejecu-  
ción de obras de reforma y ampliación del Parque  
Norte del servicio de Limpieza.

Los expresados pliegos de condiciones se hallarán de manifiesto en la Secretaría del excelentísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), en las horas de diez de la mañana a dos de la tarde, duran-  
te los veinte días siguientes al en que este anuncio aparezca inserto en el *Boletín oficial* de la  
provincia, dentro de cuyo plazo podrán presentarse cuantas reclamaciones sean procedentes contra  
dicha subasta, en la inteligencia de que, transcurridos los veinte días antes men-  
cionados, no habrá ya lugar a reclamación alguna y se tendrán por desechadas cuantas en este caso  
se presenten.

Lo que se anuncia al público en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 del Real decreto e  
Instrucción de 29 de ~~Marzo~~ de 1903, para la contratación de servicios provinciales y municipales.

Madrid, 18 de Julio de 1923.

El Secretario,



AYUNTAMIENTO DE MADRID  
16 AGO. 1923  
REGISTRO GRAL



de del día 3 de junio último, frente a la puerta del jardín de la Isla en la carretera de Madrid, término de Aranjuez, se cita a las personas que ocupaban el automóvil, matrícula A. 720, a su paso por aquel sitio, para que dentro del término de ocho días, contados desde el siguiente al de la publicación de este edicto en la *Gaceta de Madrid* y *BOLETIN OFICIAL* de esta provincia, comparezcan en el Juzgado correspondiente de la población donde se encuentren, con objeto de prestar declaración acerca de cómo ocurrió el suceso, y si es cierto que el automóvil que ocupaban rompió marcha sin avisar, frente a la referida puerta, al mismo tiempo que iba a pasar al que ocasionó el atropello; bajo apercibimiento de que, si no lo verifican, serán declarados incurso en multa de 25 pesetas con que se les conmina, sin perjuicio de adoptar otras determinaciones, a fin de obligarles a efectuar dicha comparecencia.

Chinchón, 4 de julio de 1923.

El Secretario,

Juan Escanellas.

V.º B.º

El Juez de instrucción,

José Castelló.

(Núm. 1.889)

(B.—1.186)

#### UTRERA

En virtud de lo mandado por el señor Juez de instrucción de este partido, en providencia dictada por ante mí, con fecha de hoy, se cita al denunciado José García Rodríguez, que dijo vivir en Madrid, en la calle de Rodas, números 18 y 20, a fin de que en el término de diez días, contados desde la inserción de la presente en el *BOLETIN OFICIAL* de dicha provincia, comparezca en este Juzgado, sito en la calle de Sánchez Silva, 3, a declarar en sumario por estafa; previniéndole que, de no comparecer, le parará el perjuicio a que haya lugar.

Utrera, 11 de julio de 1923.

El Secretario,

Dionisio Parra.

(Núm. 1.944)

(B.—1.200)

### Ayuntamiento de Madrid

Secretaría.

Esta Excm. Corporación ha acordado, en sesión de 13 del corriente, aprobar los pliegos de condiciones de la subasta que intenta celebrar para contratar el suministro de 8.400 pares de calcetines de algodón para los aco-

diez días antes mencionados, no habrá ya lugar a reclamación alguna y se tendrán por desechadas cuantas en este caso se presenten.

Lo que se anuncia al público en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 del Real decreto e Instrucción de 22 de mayo de 1923, para la contratación de servicios provinciales y municipales.

Madrid, 18 de julio de 1923.

El Secretario,

F. Ruano.

(E.—447)

Esta Excm. Corporación ha acordado, en sesión de 13 del corriente, aprobar los pliegos de condiciones de la subasta que intenta celebrar para contratar el suministro de suela, calcuta y vaquetilla para el calzado de los acogidos en el primer departamento de los Colegios de Nuestra Señora de la Paloma, y Escuela Albergue de niños abandonados.

Los expresados pliegos de condiciones se hallarán de manifiesto en la Secretaría del Excm. Ayuntamiento (Negociado de Subastas), en las horas de diez de la mañana a dos de la tarde, durante los diez días siguientes al en que este anuncio aparezca inserto en el *BOLETIN OFICIAL* de la provincia, dentro de cuyo plazo podrán presentarse cuantas reclamaciones sean procedentes contra dicha subasta; en la inteligencia de que, transcurridos los diez días antes mencionados, no habrá ya lugar a reclamación alguna y se tendrán por desechadas cuantas en este caso se presenten.

Lo que se anuncia al público en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 del Real decreto e Instrucción de 22 de mayo de 1923, para la contratación de servicios provinciales y municipales.

Madrid, 18 de julio de 1923.

El Secretario,

F. Ruano.

(E.—448)

Esta Excm. Corporación ha acordado, en sesión de 13 del corriente, aprobar los pliegos de condiciones de la subasta que intenta celebrar para contratar la ejecución de obras de reforma y ampliación del Parque Norte del Servicio de Limpiezas.

Los expresados pliegos de condiciones se hallarán de manifiesto en la Secretaría del Excm. Ayuntamiento (Negociado de Subastas), en las horas

Título 29 del Real decreto e Instrucción de 22 de mayo de 1923, para la contratación de servicios provinciales y municipales.

Madrid, 18 de julio de 1923.

El Secretario,

F. Ruano.

(E.—449)

### Distrito Forestal de Madrid

Anuncio de subasta.

El día 16 de agosto del corriente año, a las doce de su mañana, tendrá lugar en las Casas Consistoriales de San Martín de Valleiglesias la subasta extraordinaria de 74.831 metros cúbicos de madera procedentes de 209 trozos de pinos derribados por los vientos en el monte núm. 51 del catálogo, denominado Novancil y agregados, Las Cabrerías y Vallelorenzo, de los propios de dicho pueblo, y cuyas maderas se hallan recogidas y depositadas en el citado Ayuntamiento; siendo el tipo de tasación de 2.619'10 pesetas, sirviendo de base el pliego de condiciones que obra en el referido Ayuntamiento de San Martín.

Lo que se anuncia en este periódico oficial para conocimiento del público en general.

Madrid, 18 de julio de 1923.

El Ingeniero Jefe,

Vicente Lajara.

(E.—445)

### ADMINISTRACION

DEL

### CORREO CENTRAL

#### ANUNCIO

Debiendo celebrarse subasta para contratar el transporte diario de ida y vuelta de la correspondencia entre la oficina del Ramo de Villa del Prado y la de Escarabajosa, sirviendo a Cadalso de los Vidrios y Rozas de Puerto Real, en automóvil, bajo el tipo máximo de 3.800 pesetas anuales y demás condiciones del pliego que se halla de manifiesto al público en la Administración del Correo Central y Estafeta de Cadalso de los Vidrios, con arreglo a lo preceptuado en el Título II del Reglamento vigente para el régimen y servicios de Correos y modificaciones establecidas por el Real decreto de 21 de marzo de 1907 y la ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.º de julio de 1911, se advierte al público que se admitirán las proposiciones extendidas en papel timbrado de la clase 8.ª que se presenten en dicha Administración del Co-



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## SECRETARÍA



Esta Excma. Corporación ha acordado, en sesión de 13 de la corriente  
aprobar los pliegos de condiciones de la subasta que intenta celebrar para contratar la ejecu-  
ción de obras de reforma y ampliación del Parque  
Norte del servicio de Limpieza.

Los expresados pliegos de condiciones se hallarán de manifiesto en la Secretaría del excelentísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), en las horas de diez de la mañana a dos de la tarde, duran-  
te los veinte días siguientes al en que este anuncio aparezca inserto en el *Boletín oficial* de la  
provincia, dentro de cuyo plazo podrán presentarse cuantas reclamaciones sean procedentes contra  
dicha subasta, en la inteligencia de que, transcurridos los veinte días antes men-  
cionados, no habrá ya lugar a reclamación alguna y se tendrán por desechadas cuantas en este caso  
se presenten.

Lo que se anuncia al público en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 del Real decreto e  
Instrucción de 22 de Mayo de 1903, para la contratación de servicios provinciales y municipales.

Madrid, 18 de Julio de 1923.

El Secretario,



AYUNTAMIENTO DE MADRID  
16 AGO. 1923  
REGISTRO GERAL









AYUNTAMIENTO DE MADRID

PRESIDENCIA

Excmo. Señor:

En cumplimiento á lo dispuesto en los artículos 7.º, 16 y 29 de la Instrucción de 22 de ~~Mayo~~ de 1923, 15 del Real decreto de 15 de ~~Noviembre de 1909~~ y 1.º del de 9 de ~~Mayo de 1911~~, sobre contratación de servicios provinciales y municipales, y con el fin de que V. E. se digne elevarlo á la Dirección general de Administración, tengo la honra de remitirle el adjunto anuncio para la subasta de

Obras de reforma y ampliación en el Parque Noche de esta Capital

acordada por este Excmo. Ayuntamiento en sesión del día 13 de julio último, cuyo extremo se justifica con la certificación expedida por la Secretaria, que igualmente adjunta se acompaña.

Dios guarde á V. E. muchos años.

Madrid 8 de ~~septiembre~~  
de 1923.

J. A. del Sr. Alcalde  
El 1.º Ciente -  
Faustino Prioli

mo, Sr. Gobernador civil de la provincia.





AYUNTAMIENTO DE MADRID

SECRETARIA

YUN





AYUNTAMIENTO DE MADRID

SECRETARÍA

NEGOCIADO

Subastas.

Dn Diego Ayllón y Belver, Oficial Mayor  
y Secretario accidental del Excmo. Ayuntamiento  
de esta N. H. Villa.

Certifico: Que en la sesión celebrada  
por el Excmo. Ayuntamiento en sesión de 13  
de julio último fueron aprobados, en la forma  
en que aparecen en el anuncio que adjunto se  
acompaña el pliego de condiciones facultativas  
formuladas por el Arquitecto Municipal D. Leopoldo  
Fraile Ulles y el de las económico-administrativas  
redactadas por esta Secretaría para contratar obras  
de reforma y ampliación en el Parque Norte  
de Limpieza de esta Capital.

Y para que conste y surta sus efectos en la di-  
rección General de Admón. expido la presente visada  
por el Excmo. Sr. Alcalde y sellada con el de las armas  
de Madrid en sus Casas Comunes a ocho de  
septiembre de mil novecientos veintitres = Diego Ayllón  
Pg. 26. P. A. del Sr. Alcalde = El Sr. Secretario = Francisco  
Nicolini. El Alcalde-Presidente = J. Ramón Jimeno

Ita.









GOBIERNO DE LA PROVINCIA

DE  
MADRID

SECRETARÍA

Sección 2.ª

Negociado 2.º

Número 265



*Subastas.*

Excmo. Sr.:

Por la Dirección general de Administración se me comunica, con fecha 22 del que ~~curs~~ lo siguiente:

«Esta Dirección general ha acordado señalar para la celebración de la subasta *doble y simultánea* que intenta el Ayuntamiento de esta Corte para contratar las obras de ampliación y reformas en el Parque Forestal de Guipúzcoa por el tipo de Puntos 308.189'35

el día 30 de *Setiembre* próximo y hora de las *once* del mismo; remitiéndose con esta fecha el anuncio a la Gaceta para su inserción.»

Lo que transcribo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 26 de *Setiembre* de 1923



*[Firma manuscrita]*

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta Capital.







# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## SECRETARÍA

Esta Excm. Corporación ha acordado, en sesión de 13 de Julio último, *aumentar subasta pública para contratar obras de reforma y ampliación en el Parque Norte de Simples, con excepción a los pliegos de condiciones redactados al efecto y presupuesto de 308,189,50 pes.*

Los licitadores, que podrán presentarse por sí o por otra persona o Sociedad, con poder en estos últimos casos, bastantado por alguno de los Sres. Letrados consistoriales, consignarán previamente, como fianza provisional, la cantidad de *15.409,46* pesetas en la Caja general de Depósitos, acompañando a los respectivos resguardos los sellos correspondientes al arbitrio municipal establecido, y el rematante la definitiva de *30.818,75* pesetas, que le será devuelta a la terminación del contrato, previa la certificación correspondiente.

La subasta se verificará el día *30* de *Diciembre* de 19*23*, a las *once* en la *11* Casa Consistorial, *Plaza de la Villa, 4, y en la Dirección General de Subastas* del Excmo. Sr. Alcalde o de quien al efecto delegue; y con las formalidades establecidas en el Real decreto de 24 de Mayo de 19*23*, y las proposiciones para la misma se presentarán en el Negociado de Subastas de la Secretaría, en los días hábiles, desde el siguiente al en que aparezca inserto este anuncio en *la Gaceta de Madrid* hasta el anterior en que ha de verificarse, durante las horas de *las diez a las trece* de la

Los pliegos de condiciones y demás antecedentes relativos a esta subasta, se hallarán de manifiesto en esta Secretaría (Negociado de Subastas), durante las horas de *diez* a *dos* todos los días no feriados que medien hasta el del remate.

En los referidos pliegos de condiciones se consigna la obligación que contrae el rematante de realizar con los obreros que ocupe en la obra, el contrato prevenido en el Real decreto de 20 de junio de 1902.

El importe total de esta subasta será satisfecho al rematante *con cargo al Presupuesto extraordinario de 1923*

Anunciada esta subasta durante el plazo de *quinete* días, y en la forma que establece el art. 29 de la Instrucción de 24 de Mayo de 19*23*, *no se formuló contra la misma reclamación alguna*

Lo que se anuncia al público para su conocimiento.

Madrid, *29* de *Septiembre* de 19*23*

*P. J. del H. Secretario,*

*El Oficial Mayor*  
*Diego Anglón*

### MODELO DE PROPOSICIÓN

(que deberá extenderse en papel timbrado del Estado de la clase 8.<sup>a</sup>, y al presentarse llevar escrito en el sobre lo siguiente: PROPOSICIÓN PARA OPTAR A LA SUBASTA DE *Obras en el Parque Norte de Simples.*

D. *que vive*  
enterado de las condiciones de la subasta en pública licitación *para contratar obras de reforma y ampliación en el Parque Norte del Servicio de Simples de la Capital*

anunciada en la Gaceta de Madrid y en el Boletín oficial de la provincia en los días *de* y *de* conforme en un todo con las mismas, se comprometo a tomar a su cargo *dichas obras* con estricta sujeción a ellas, por (aquí la proposición en esta forma: los precios tipos o con la baja de—tanto por ciento, en letra—en los precios tipos).

Fecha y firma del proponente.

(Para subastas mayores de 25.000 pesetas).



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

SECRETARIA

En la ciudad de Madrid, a los 14 de Julio de 1904.  
Yo, el Secretario, por el Ayuntamiento de Madrid, he acordado y he acordado que se acuerde lo siguiente:

1.º Que se acuerde que se acuerde lo siguiente:  
2.º Que se acuerde que se acuerde lo siguiente:  
3.º Que se acuerde que se acuerde lo siguiente:  
4.º Que se acuerde que se acuerde lo siguiente:  
5.º Que se acuerde que se acuerde lo siguiente:

6.º Que se acuerde que se acuerde lo siguiente:  
7.º Que se acuerde que se acuerde lo siguiente:  
8.º Que se acuerde que se acuerde lo siguiente:  
9.º Que se acuerde que se acuerde lo siguiente:  
10.º Que se acuerde que se acuerde lo siguiente:

11.º Que se acuerde que se acuerde lo siguiente:  
12.º Que se acuerde que se acuerde lo siguiente:  
13.º Que se acuerde que se acuerde lo siguiente:  
14.º Que se acuerde que se acuerde lo siguiente:  
15.º Que se acuerde que se acuerde lo siguiente:

16.º Que se acuerde que se acuerde lo siguiente:  
17.º Que se acuerde que se acuerde lo siguiente:  
18.º Que se acuerde que se acuerde lo siguiente:  
19.º Que se acuerde que se acuerde lo siguiente:  
20.º Que se acuerde que se acuerde lo siguiente:





MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

DIRECCIÓN - ADMINISTRACIÓN

DE LA

GACETA DE MADRID

ANUNCIOS

Derechos de inserción - 2023 - pesetas

céntimos.

56.

Excmo. Señor

En la GACETA de hoy  
se ha publicado el anuncio relativo a la  
licitación de las obras  
de reforma y amplia-  
ción en el Parque  
de Limpieza de es-  
ta Corte

Lo participo a V. S. para su conocimiento, ha-  
ciéndole presente que los derechos de inserción  
que figuran al margen son los que debe abonar el  
contratista a esta Administración, a cuyo fin le  
exigirá esa oficina el recibo del pago cuando en-  
tregue las copias de la escritura del contrato, se-  
gún lo dispuesto en la Real orden de 20 de Sep-  
tiembre de 1875, inserta en la GACETA el 30 de  
dicho mes y año.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 4 de Octubre de 1923.

El Director-Administrador,

Excmo. Sr. Alcalde de Madrid



Ga

SA DE MADRID. — COTIZACIÓN OFICIAL DEL 3 DE OCTUBRE DE 1920



VALORES DEL ESTADO			CAMBIOS DE HOY		VALORES DE SOCIEDADES		CAMBIO DE HOY	
4 POR 100 PERPETUO INTERIOR			0/0		ACCIONES		Desembolado	
(22 de Agosto 1919.)					Paseas		0/0	
Al contado.								
Serie F, de 50.000 pesetas nominales			2-10-923	69,60	Banco de España.....	500	576,00	
> E, de 25.000 >			2-10-923	69,60	Compañía Arrend.ª de Tabacos.....	500	241,00	
> D, de 12.500 >			1-10-923	69,90	Banco Hipotecario de España.....	500		
> C, de 5.000 >			18-5-923	69,90, 80 y 85	Banco de Castilla.....	250	174,00	
> B, de 2.500 >			1-10-923	69,90, 80 y 90	Banco Hispano-Americano.....	500	146,00	
> A, de 500 >			28-9-923	70,90 y 80	Banco Español de Crédito.....	250		
> G, de 100 >			28-9-923	69,90	Unión Española de Explosivos.....	100		
> H, de 200 >			2-10-923	69,90	Sociedad Gral. Azu. (Preferentes).....	500		
En diferentes series.....			2-10-923	69,90 y 80	carera España..... Ordinarias.....	500		
4 POR 100 PERPETUO EXTERIOR			2-10-923		Alcos Hornos de Vizcaya.....	500	36,00	
Estampillado.			2-10-923		Ferrocarriles M. Z. A.....	475	315 y 314	ptas. fd.
Serie F, de 24.000 pesetas nominales			2-10-923	83,80	Idem Norte de España.....	475	316	fd.
> E, de 12.000 >			2-10-923	83,80	B.º Español del Río de la Plata.....	100 pesos	226 y 225	fd.
> D, de 6.000 >			2-10-923	83,80	OBLIGACIONES			
> C, de 4.000 >			28-9-923	83,80	Bonos del Banco de España.....	500		
> B, de 2.000 >			2-10-923	83,80	Cédulas del Banco Hipotecario.....	500	83,25	
> A, de 1.000 >			2-10-923	83,80	Idem id. id.....	500	98,50	
> G, de 100 >			2-10-923	83,80	Idem id. id.....	500	110,00	
> H, de 200 >			2-10-923	83,80	Sociedad Gral. Azuc.ª España.....	500		
En diferentes series.....			2-10-923	83,80	F. C. M. Z. A., Va..... Serie A.....	500		
4 POR 100 AMORTIZABLE			22-6-923	77,75	Idadolid a Ariza..... B.....	500		
Serie E, de 25.000 pesetas nominales			27-8-923	70,50	Idem Norte de España..... 1.ª serie.....	500		
> D, de 12.500 >			20-1-923	63,50	Idem id. id..... 2.ª serie.....	500		
> C, de 5.000 >			28-5-922	58,25	Idem id. id..... 3.ª serie.....	500		
> B, de 2.500 >			18-5-921	53,00	Idem id. id..... 4.ª serie.....	500		
> A, de 500 >			18-11-920	52,00	Idem id. id..... 5.ª serie.....	500		
En diferentes series.....			20-1-923	53,50	Ayuntamiento de Madrid.			
5 POR 100 AMORTIZABLE			2-10-923	84,00	Obligaciones.....	500	84,00	
Serie F, de 50.000 pesetas nominales			24-9-923	95,75	Expropiaciones del Interior.....	500		
> E, de 25.000 >			21-9-923	89,50	Empréstito "Villa Madrid" 1914.....	500		
> D, de 12.500 >			2-10-923	87,75	Idem id. 1918.....	500		
> C, de 5.000 >			23-4-923	92,00	Cédulas del Ensanche.....	500	87,75	
> B, de 2.500 >					CAMBIO SOBRE EL EXTRANJERO			
> A, de 500 >					PARÍS, a la vista cheque, 50.000 francos a			
En diferentes series.....					43,70 pesetas por 100 francos.—200.000 a 43,65.			
5 POR 100 AMORTIZABLE					LONDRES, a la vista, cheque, 5.000 libras a			
EMISIÓN DE 1917					33,50 pesetas una.—2.000 a 33,45.—2.000 a 33,42.			
Serie F, de 50.000 pesetas nominales					2.000 a 33,40.			
> E, de 25.000 >					NEW YORK, a la vista, cheque, 10.000 dollars			
> D, de 12.500 >					7,34 uno.			
> C, de 5.000 >								
> B, de 2.500 >								
> A, de 500 >								
En diferentes series.....								



## OPOSICIONES

*Tribunal para juzgar en turno libre las oposiciones a las Cátedras de Geografía económica, vacantes en las Escuelas periciales de Comercio de Jerez de la Frontera, Murcia y Cartagena.*

Para dar cumplimiento a lo que se dispone por la Real orden circular del Directorio, fecha 1.º del corriente, se anula el anuncio de convocatoria inserto en la GACETA.

Madrid, 3 de Octubre de 1923.—  
Ricardo Bartolomé y Más.

## SUBASTAS

### GRACIA Y JUSTICIA

#### DIRECCION GENERAL DE PRISIONES

Por Real orden fecha 28 del corriente mes, se suspende la subasta anunciada en la GACETA DE MADRID para contratar las obras de reforma y ampliación de la Prisión de partido de Ordenes, y cuya celebración estaba anunciada para el día 15 del próximo mes de Octubre. Lo que se anuncia para conocimiento del público.

Madrid, 28 de Septiembre de 1923.  
El Director general interino, M. de Bellunze.

### GOBERNACION

#### DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS

Sección 1.ª—Negociado 3.º

##### CORREOS

Debiendo procederse a la celebración de subasta para contratar el transporte de la correspondencia pública en automóvil, entre las oficinas del Ramo de Cuenca y Priego (55,500 kilómetros) bajo el tipo máximo de 11.000 pesetas anuales y demás condiciones del pliego que está de manifiesto en la Administración principal de Cuenca y en la oficina de Priego con arreglo a lo preceptuado en el capítulo primero del título segundo del Reglamento para el régimen y servicio del Ramo de Correos y modificaciones introducidas por Real decreto de 21 de Marzo de 1907, se advierte al público que se admitirán las proposiciones, extendidas en papel timbrado de undécima clase, que se presenten en las antedichas Administraciones, previo cumplimiento de lo preceptuado en la Real orden del Ministerio de Hacienda de 7 de Octubre de 1904 hasta el día 22 de Octubre próximo inclusive, a las diez y siete horas, y que la apertura de pliegos tendrá lugar en la Administración principal de Cuenca el día 27 del mismo

mes a las once horas.

Madrid, 29 de Septiembre de 1923.  
El Director general interino, J. Moreno.

#### Modelo de proposición

D. ..., natural de ..., vecino de ..., según cédula personal número ..., se obliga a desempeñar la conducción del correo diario desde ... a ... y viceversa, por el precio de (en letra) pesetas ... anuales, con arreglo a las condiciones contenidas en el pliego aprobado por la Dirección general. Y para seguridad de esta proposición acompaño a ella por separado la cédula personal y la carta de pago que acredita haber depositado en ... fianza de ... pesetas.

(Fecha y firma del interesado.)

S—1994

Debiendo procederse a la celebración de subasta para contratar el transporte de la correspondencia pública en automóvil, entre la estación férrea de Villa del Prado y la oficina del Ramo de Cadalso de los Vidrios (19 kilómetros), bajo el tipo máximo de 3.000 pesetas anuales y demás condiciones del pliego que está de manifiesto en la Administración del Correo Central y en la oficina de Cadalso de los Vidrios, con arreglo a lo preceptuado en el capítulo primero del título segundo del Reglamento para el régimen y servicio del Ramo de Correos y modificaciones introducidas por Real decreto de 21 de Marzo de 1907, se advierte al público que se admitirán las proposiciones, extendidas en papel timbrado de undécima clase, que se presenten en las antedichas Administraciones, previo cumplimiento de lo preceptuado en la Real orden del Ministerio de Hacienda de 7 de Octubre de 1904 hasta el día 22 de Octubre próximo inclusive, a las diez y siete horas, y que la apertura de pliegos tendrá lugar en la Administración Correo Central el día 27 del mismo mes a las once horas.

Madrid, 29 de Septiembre de 1923.  
El Director general interino, J. Moreno.

#### Modelo de proposición.

D. ..., natural de ..., vecino de ..., según cédula personal número ..., se obliga a desempeñar la conducción del correo diario desde ... a ... y viceversa, por el precio de ... (en letra) ... pesetas anuales con arreglo a las condiciones contenidas en el pliego aprobado por la Dirección general. Y para seguridad de esta proposición acompaño a ella por separado la cédula personal y la carta de pago que acredita haber depositado en ... fianza de ... pesetas.

(Fecha y firma del interesado.)

S—1995

Debiendo procederse a la celebración de subasta para contratar el transporte de la correspondencia pública en automóvil, entre la oficina del Ramo de Hellín y la de Yeste, sirviendo a Issa, Elche de la Sierra y Peñarubia (60 kilómetros), bajo el

tipo máximo de 7.990 pesetas anuales y demás condiciones del pliego que está de manifiesto en la Administración principal de Albacete, oficinas de Hellín y Yeste, con arreglo a lo preceptuado en el capítulo primero del título segundo del Reglamento para el régimen y servicio del Ramo de Correos y modificaciones introducidas por Real decreto de 21 de Marzo de 1907, se advierte al público que se admitirán las proposiciones, extendidas en papel timbrado de undécima clase, que se presenten en las antedichas Administraciones, previo cumplimiento de lo preceptuado en la Real orden del Ministerio de Hacienda de 7 de Octubre de 1904 hasta el día 26 de Octubre próximo inclusive, a las diez y siete horas, y que la apertura de pliegos tendrá lugar en la Administración principal de Albacete el día 31 del mismo mes, a las once horas.

Madrid, 29 de Septiembre de 1923.  
El Director general interino, J. Moreno.

#### Modelo de proposición.

D. ..., natural de ..., vecino de ..., según cédula personal número ..., se obliga a desempeñar la conducción del correo diario desde ... a ... y viceversa, por el precio de ... (en letra) ... pesetas anuales con arreglo a las condiciones contenidas en el pliego aprobado por la Dirección general. Y para seguridad de esta proposición acompaño a ella por separado la cédula personal y la carta de pago que acredita haber depositado en ... fianza de ... pesetas.

(Fecha y firma del interesado.)

S—1996

Debiendo procederse a la celebración de subasta para contratar el transporte de la correspondencia pública en automóvil, entre las oficinas del Ramo de Santa Cruz de la Palma y Los Llanos (56 kilómetros), bajo el tipo máximo de 11.900 pesetas anuales y demás condiciones del pliego que está de manifiesto en las oficinas del Ramo de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y Los Llanos, con arreglo a lo preceptuado en el capítulo primero del título segundo del Reglamento para el régimen y servicio del Ramo de Correos y modificaciones introducidas por Real decreto de 21 de Marzo de 1907, se advierte al público que se admitirán las proposiciones, extendidas en papel timbrado de undécima clase, que se presenten en las antedichas Administraciones, previo cumplimiento de lo preceptuado en la Real orden del Ministerio de Hacienda de 7 de Octubre de 1904 hasta el día 26 de Octubre próximo inclusive, a las diez y siete horas, y que la apertura de pliegos tendrá lugar en la Administración principal de Santa Cruz de Tenerife el día 31 del mismo mes a las once horas.

Madrid, 29 de Septiembre de 1923.  
El Director general interino, J. Moreno.

#### Modelo de proposición.

D. ..., natural de ..., vecino de ...



según cédula personal número ..., se obliga a desempeñar la conducción del correo diario desde ... a ... y viceversa, por el precio de (en letra) pesetas ... anuales, con arreglo a las condiciones contenidas en el pliego aprobado por la Dirección general. Y para seguridad de esta proposición acompaño a ella por separado la cédula personal y la carta de pago que acredita haber depositado en ... fianza de ... pesetas.

(Fecha y firma del interesado.)  
S—1997

Debiendo procederse a la celebración de subasta para contratar el transporte de la correspondencia pública en carruaje entre la oficina de Calatayud y su estación férrea, bajo el tipo máximo de 1.520 pesetas anuales y demás condiciones del pliego que está de manifiesto en la Administración principal de Zaragoza y Estafeta de Calatayud, con arreglo a lo preceptuado en el capítulo 1.º del título 2.º del Reglamento para el régimen y servicio del Ramo de Correos y modificaciones introducidas por Real decreto de 21 de Marzo de 1907, se advierte al público que se admitirán las proposiciones, extendidas en papel timbrado de undécima clase que se presenten en las antedichas Administraciones, previo cumplimiento de lo preceptuado en la Real orden del Ministerio de Hacienda de 7 de Octubre de 1904 hasta el día 25 de Octubre próximo, inclusive, a las diecisiete horas, y que la apertura de pliegos tendrá lugar en la Administración de Zaragoza el día 30 de Octubre próximo a las once horas.

Madrid, 29 de Septiembre de 1923. — El Director general interino, J. Moreno.

*Modelo de proposición.*

Don..., natural de..., vecino de..., según cédula personal número..., se obliga a desempeñar la conducción del correo diario desde... a... y viceversa, por el precio de... (en letra) pesetas anuales con arreglo a las condiciones contenidas en el pliego aprobado por la Dirección general. Y para seguridad de esta proposición acompaño a ella por separado la cédula personal y la carta de pago que acredita haber depositado en... fianza de... pesetas.

(Fecha y firma del interesado.)  
S—2000

Debiendo procederse a la celebración de subasta para contratar el transporte de la correspondencia pública en carruaje de cuatro ruedas entre la oficina del Ramo de Villafranca del Bierzo y su estación férrea, bajo el tipo máximo de 1.000 pesetas anuales y demás condiciones del pliego que está de manifiesto en las oficinas del Ramo de León y Villafranca del Bierzo, con arreglo a lo preceptuado en el capítulo 1.º del título 2.º del Reglamento para el régimen y servicio del Ramo de Correos y modificaciones introducidas por Real decreto de 21 de Marzo de 1907, se advierte al público que se admitirán las proposiciones, extendidas en papel timbrado de undécima clase que se presenten en las antedichas Administraciones, previo cumplimiento de lo preceptuado en la Real orden del Ministerio de Hacienda de 7 de Octubre de 1904 hasta el día 25 de Octubre próximo, inclusive, a las diecisiete horas, y que la apertura de pliegos tendrá lugar en la Administración de Zaragoza el día 30 de Octubre próximo a las once horas.

pítulo 1.º del título 2.º del Reglamento para el régimen y servicio del Ramo de Correos y modificaciones introducidas por Real decreto de 21 de Marzo de 1907, se advierte al público que se admitirán las proposiciones, extendidas en papel timbrado de undécima clase que se presenten en las antedichas Administraciones, previo cumplimiento de lo preceptuado en la Real orden del Ministerio de Hacienda de 7 de Octubre de 1904 hasta el día 26 de Octubre próximo, inclusive, a las diecisiete horas, y que la apertura de pliegos tendrá lugar en la Administración de León el día 31 del mismo mes, a las once horas.

Madrid, 29 de Septiembre de 1923. — El Director general interino, J. Moreno.

*Modelo de proposición.*

Don..., natural de..., vecino de..., según cédula personal número..., se obliga a desempeñar la conducción del correo diario desde... a... y viceversa, por el precio de... (en letra) pesetas anuales con arreglo a las condiciones contenidas en el pliego aprobado por la Dirección general. Y para seguridad de esta proposición acompaño a ella por separado la cédula personal y la carta de pago que acredita haber depositado en... fianza de... pesetas.

(Fecha y firma del interesado.)  
S—2001

**AYUNTAMIENTO DE MADRID**

Esta Excm. Corporación, en sesión de 13 de Julio último, ha acordado anunciar subasta pública para contratar obras de reforma y ampliación en el Parque Norte de Limpiezas, de esta capital, con sujeción a los siguientes pliegos de condiciones:

**Facultativas.**

**CONDICIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS**

**Artículo 1.º**

La construcción de los edificios de nueva planta, con destino al servicio de Limpiezas de este Parque, se llevarán a efecto con arreglo a las condiciones generales formuladas por la Junta consultiva municipal, y admitidas por el Ayuntamiento en 1921, verificándose la adjudicación con arreglo a lo dispuesto en la ley de Contabilidad y Hacienda pública de 1.º de Julio de 1911, y con sujeción al citado pliego de condiciones generales del excelentísimo Ayuntamiento y el de económico-administrativas del mismo que se acompaña, que, en unión del presente y del de particulares que se formula, regirá en la ejecución de las obras, anulando el de particulares aquellas condiciones del de generales que estimen en justo con el mismo.

**Artículo 2.º**

El contratista garantiza al Muni-

pio contra toda reclamación de tercero, fundada en privilegios legales o derechos relacionados con los materiales y objetos que se empleen o utilicen para la construcción, obligándose asimismo al cumplimiento de las leyes y disposiciones oficiales relacionadas con dichos elementos.

**Artículo 3.º**

El contratista o su representante, debidamente autorizado, y en su caso el Arquitecto particular, residirán en la localidad hasta la terminación de los edificios.

En caso de enfermedad o ausencia ineludible del último, el contratista lo sustituirá con otro Arquitecto, dando previo conocimiento a la Superioridad. Si cambia de Arquitecto particular, el contratista lo notificará también previamente a la misma.

**Artículo 4.º**

El Excmo. Sr. Alcalde, previa autorización del Municipio, podrá en cualquier tiempo rescindir el contrato por falta del contratista en el cumplimiento de las condiciones estipuladas, haciendo uso, tanto de las facultades que se confieren a la Administración en las condiciones generales, administrativas, facultativas y económicas del presente pliego, como de las que correspondan por las disposiciones legales vigentes.

**Artículo 5.º**

No se dispondrá la devolución del depósito definitivo de fianza hasta que esté aprobada la liquidación definitiva y se haya verificado la recepción general de las obras y queden asimismo extinguidas todas las obligaciones derivadas del contrato.

**Artículo 6.º**

El pliego de condiciones generales para la contratación de obras públicas, aprobado por Real decreto de 13 de Marzo de 1923, se aplicará como supletorio en todos los casos imprevisos y en los no regulados en las condiciones de los pliegos citados.

**Artículo 7.º**

En la construcción de los edificios actuará el Excmo. Sr. Alcalde, por él o por persona o entidad que designe.

Tanto la recepción provisional como la definitiva de las obras, se llevarán a cabo por la representación del excelentísimo Sr. Alcalde y el Arquitecto director.

El Excmo. Sr. Alcalde o su representación, podrán girar, durante el curso de las obras, las visitas de inspección que estimen convenientes para cerciorarse del estado, marcha y condiciones en que se ejecuten.

**Artículo 8.º**

Si para la ejecución de determinados trabajos se considerase precisa la adopción de algún sistema especial, se marcará en el pliego de condiciones particulares.



*Condiciones particulares que, además de las contenidas en los pliegos de económico-administrativos y generales del Excmo. Ayuntamiento, regirán en la ejecución de estas obras.*

#### Artículo 1.º

1.º La construcción de las obras dará principio en el plazo de quince días, contados desde la fecha de la adjudicación del remate, y terminará en el de seis meses, contados desde el día en que principien las obras (en cada uno de los Parques).

2.º El plazo de garantía para la recepción definitiva de las obras se fijará en tres meses después de la provisional.

3.º El incumplimiento de cualquiera de las condiciones del contrato llevará consigo la rescisión, con pérdida definitiva de la fianza, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir el adjudicatario.

4.º Aprobada la recepción y liquidación definitiva, se devolverá la fianza al contratista después de haber justificado que no existe reclamación alguna contra él por daños y perjuicios, que son de su cuenta; por deudas de jornales o materiales o por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

5.º Queda obligado el contratista a lo que dispone el Real decreto de 20 de Junio de 1902, expedido por la Presidencia del Consejo de Ministros, sobre las condiciones que han de regular el contrato entre los obreros y el contratista, y a la Real orden de 8 de Junio del mismo año, en la que se dictan las reglas para la aplicación del indicado Real decreto.

6.º Queda también obligado el contratista a observar las disposiciones de la ley de 14 de Febrero de 1907, sobre protección de las industrias nacional y del Reglamento para su ejecución de 23 de Febrero de 1908, que inserta las listas de los artículos que es dable acudir a producción extranjera en los servicios del Municipio.

La Dirección facultativa de la obra cuidará del cumplimiento estricto de las disposiciones contenidas en la ley y Reglamento citados.

7.º Queda obligado el contratista a asegurar contra incendios estas obras por el importe total de su cifra de adjudicación en Compañía de reconocida solvencia, inscrita en el Registro formado por el Ministerio de Fomento, en virtud de la ley de Seguros, que empezó a regir en 15 de Noviembre de 1908. La póliza habrá de extenderse con la condición especial de que, si bien el contratista la suscribe con dicho carácter, es requisito indispensable que en caso de siniestro, una vez valorada su cuantía, el importe íntegro de la indemnización ingrese en la Caja del Excmo. Ayuntamiento para ir pagando según se ordene y a medida que se vaya realizando la reconstrucción de lo siniestrado, previas certificaciones facultativas, como los demás trabajos de la reconstrucción.

El plazo de seguro será por el tiempo que duren las obras, y siempre por la misma cantidad total si las obras no se terminasen en el plazo fijado.

#### Artículo 2.º

*Condiciones que deben reunir los materiales y su mano de obra.*—Los materiales correspondientes a las distintas zonas de la construcción que han de formar parte de la misma en esta obra, serán todos nuevos y de superior calidad, reuniendo especialmente las siguientes condiciones:

#### Artículo 3.º

*Calces y cementos.*—A) La cal común será crasa y en terrón. Estará bien calcinada, exenta de cenizas, tierras y de toda materia extraña; se apagará por aspersión, separando el hueso con la zaranda y se reposará en las aristas.

B) La cal hidráulica será de buena calidad; fraguará en el agua en un tiempo máximo de cuarenta minutos, adquiriendo una dureza tal que no pueda ser raspada por la uña, calidad análoga a la de Zumaya.

C) Siempre que por las condiciones de su manipulación pueda sustituirse la cal común por la hidráulica, en buenas condiciones económicas, se empleará ésta en los morteros ordinarios en los sitios que disponga el Arquitecto.

D) El cemento portland no tendrá substancias extrañas que lo impurifiquen, estará en buenas condiciones de empleo y será de fácil fraguado y completo endurecimiento. Fraguará dentro del agua antes de las cuatro horas y su resistencia será tal, que formando prismas con una mezcla compuesta de dos partes de arena por una parte de cemento ofrezcan éstos a los ocho días de formados una resistencia mínima a la tracción de diez kilogramos por centímetro cuadrado de superficie.

#### Artículo 4.º

*Arena.*—La que se emplee en los materiales ordinarios será de mina, angulosa, áspera al tacto y limpia de materiales extraños, y principalmente de substancias terrosas.

En los morteros hidráulicos, estucos y en el asiento de la cantería se usará la arena de río bien limpia. En todos los casos se cribará la arena por dobles zarandas, cuyas mallas no excederá de 0,004 en cuadro para los morteros ordinarios y de 0,002 para los estucos.

#### Artículo 5.º

*Morteros.*—El mortero ordinario se formará con dos partes de arena y una de cal en lechada. El mortero, medianamente hidráulico, con tres partes de mortero ordinario y una de cal hidráulica. El cemento se mezclará con una, dos o tres partes de arena, según las distintas obras que con él hayan de ejecutarse y que determinará el Arquitecto director.

#### Artículo 6.º

*Yesos.*—El yeso, tanto blanco como negro, estará bien cocido pero no pasado de horno, perfectamente molido y cernido y sin la más pequeña cantidad de cenizas.

Se harán las pruebas necesarias antes de usarlo, escogiéndole de los sacos que designe el Director, debiendo ser retirado todo el que no reúna condiciones buenas de plasticidad. Cuando aparezcan grietas en la obra ejecutada con el yeso, se picará ésta y se hará de nuevo, ya provengan las grietas de la mala calidad del material ya de su deficiente mano de obra, el Arquitecto determinará la procedencia de este material caso de no ser bueno el utilizado.

#### Artículo 7.º

*Agua.*—El agua para la fabricación de morteros y argamasa será clara, sin salobre y sin materia alguna terrosa.

#### Artículo 8.º

*Ladrillo.*—Se usará el ladrillo recto de primera y de las dimensiones que tiene ordinariamente. Habrá de ser de barro cocido, arcilloso, bien batido y que no tenga más de un 8 por 100 de arena; no tendrán caliches ni materia alguna que sea extraña a su composición, tendrán color uniforme y estarán perfectamente cocidos de modo que produzcan sonido claro y agudo por la percusión. Estarán perfectamente cortados y calibrados, siendo de paramentos planos y aristas vivas.

Se tolerará la recepción de medios ladrillos en proporción de un 10 por 100, quedando excluidos en absoluto los tercios y cuartos de ladrillo.

#### Artículo 9.º

*Teja.*—Se usará la teja ordinaria o árabe, de buen barro fino, bien cocida y moldeada, sin caliches, coqueas, grietas ni imperfección de ningún género.

Será precisamente recocha, de color uniforme, de superficie lisa, de sonido claro y resistencia tal que, colocada en posición inversa en el suelo, soporte sin romperse un peso de ochenta kilogramos.

Toda la que no reúna estas condiciones se desechará.

#### Artículo 10.

*Baldosín.*—A) El baldosín será de calidad análoga al producido en Ariza, de primera, de barro fino, tamizado y prensado; estará perfectamente cocido, sin caliches, vejigas ni harros, su dureza será tal que no se pulvericen al rozar uno con otro, y darán un sonido claro y agudo por la percusión. Sus paramentos serán perfectamente planos, las aristas vivas y el color uniforme.

B) Los azulejos serán de primera clase, de superficies planas y aristas vivas; estarán bien cocidos y completamente cubiertos por el baño; serán de color blanco, no admitiéndose los que presenten tonalidades azuladas o rosáceas.

C) El baldosín que se emplee en terrazas será de superior calidad, análogo al llamado catalán, siendo inalterable a los ácidos y completamente impermeable, debiendo ofrecer además las condiciones de dureza y resistencia necesarias.



## Artículo 11.

**Mosaicos.**—Los mosaicos hidráulicos incrustados serán de buena calidad y provendrán de fábrica acreditada.

El Arquitecto se reserva la facultad de hacer directamente la elección de estos materiales sobre catálogos.

## Artículo 12.

**Caños de barro.**—Los caños para subidas de humos serán de arcilla fina y perfectamente cocida, deiendo ajustarse exactamente en sus enchufes.

## Artículo 13.

**Rasillas.**—Las rasillas para el forjado de pisos serán huecas, de primera calidad y de fábrica acreditada.

## Artículo 14.

**Piedra y mármol.**—La piedra para sillares, zócalos, peldaños, solados y basas, será caliza dura, de grano duro y compacto, de color uniforme, sin garbarros, coqueas ni desportillos y completamente cuajada.

La piedra blanca será caliza, análoga a la de Novelda, será compacta, dura, de grano fino, color uniforme y sin pelos, coqueas ni desportillos. No se tolerarán piezas postizas ni plastecidos.

## Artículo 15.

**Madera.**—Toda la que se emplee en la carpintería será de buena clase y de marco suficiente, ligera, de fibra recta, poco resinosa, el color uniforme, sin vetas blanquecinas o pardas y sin nudos salladizos o grandes trepas, excluyéndose la que manifieste albura o sea repelosa, de fibra desigual o se halle hendida, torcida, ventada y picada o carcomida.

## Artículo 16.

**Hierro.**—A) El hierro laminado o forjado será terso y sin hojas, bien unido, sin huecos, difícil de doblar y que no contenga materias extrañas, interpuetas ni pequeñas grietas o hendiduras.

Las vigas de doble T se pesarán al recibirse en obra, para comprobar si están bien calibradas, efectuándose con las mismas cuantas pruebas de resistencia disponga el Arquitecto director.

B) El hierro fundido será gris, sin superficies rugosas, abolladuras, oquedades, soluciones de continuidad, roturas ni desperfectos de ninguna especie. Las columnas se fundirán verticalmente y también los tubos.

## Artículo 17.

**Plomo.**—El que se emplee en planchas o tubos presentará superficies continuas, sin picaduras ni hendiduras, y será de los números y dimensiones que determine el Arquitecto director.

## Artículo 18.

**Zinc.**—Será de color blanco azulado, fácil de trabajar, cortar y enro-

llar, no presentando en su superficie grietas ni abolladuras. Se usará en cada caso de las dimensiones y espesores que determine el Arquitecto.

## Artículo 19.

Los cristales serán entrefinos, bien limpios y tersos, de espesor proporcionado al largo y ancho y sin alaveos en su superficie, ni burbujas, aguas, vitrificaciones y toda otra falta que perjudique a su buen aspecto o sea causa de imperfección.

## Artículo 20.

**Pintura.**—Los colores empleados serán de clase superior, estarán perfectamente molidos y sin mezcla de sustancias que lo impurifiquen.

Los aceites y barnices serán de primera calidad, completamente puros, análogos a los de fabricación inglesa.

## Artículo 21.

El Arquitecto se reserva el derecho de obligar al contratista a emplear materiales de procedencia determinada, siempre que a su juicio lo exijan las circunstancias de la obra, o bien porque merezcan más confianza en sus resultados.

Al mismo tiempo se reserva la facultad de desear aquellos que no reúnan las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción, aunque no se haya hecho mención especial de los mismos en este pliego.

## DEMOLICIONES

## Artículo 22

En éste hay las demoliciones del actual garage, pabellón de entrada, otro pabellón inmediato al garage y un cobertizo.

Las demoliciones se harán según la buena práctica aconseja, acumulando los materiales aprovechables en sitios que serán señalados por el Arquitecto-Director, de acuerdo con el Sr. Director del servicio, a fin de que no impidan la circulación e interrumpen el servicio.

Estos materiales, que no han de ser utilizados en las nuevas construcciones, habrán de ser retirados a la mayor brevedad, y siempre antes de la fecha de recepción de la obra, en cuyo día no habrá dentro del parque otros materiales o andamios que los autorizados en otros artículos de este pliego.

Tanto los escombros, como las tierras de desmontes y vaciados, serán evacuados fuera del parque inmediatamente, no sirviendo de pretexto para su demora la carencia de carruajes u otra causa no prevista en artículos anteriores.

## NUEVAS CONSTRUCCIONES

## Artículo 23.

**Puerta de entrada y pabellón de servicios.**—Una vez demolidas las pequeñas construcciones existentes y sacada la valla, se procederá al replanteo de la construcción en conformidad con

lo dispuesto en otros artículos de este pliego.

A) Conservándose el muro medianero para su utilización, será picado y llagueado su paramento, hasta quedar el ladrillo desprovisto de todo revoco o guarnecido. Los cimientos se bajarán hasta la profundidad necesaria de dos metros, a contar de la rasante del paso de carruajes. Si por no hallar terreno firme a esa profundidad hubiera de seguir el vaciado, el contratista lo hará al mismo precio de contrata un metro más, y pasando de esta profundidad se aumentará el precio en un 10 por 100 hasta los cinco metros.

B) Si a los cinco metros no se encontrase aún el firme, se acordará por el Arquitecto y Comisión representativa del Municipio con el contratista la forma de realizarlo y precio. A este fin, cuando se llegue al fondo de los dos metros harán uno o más pozos de registro, para orientarse sobre la profundidad general del firme. Hasta los dos metros, sea cualquiera las honduras de los pozos, si se precisaran éstos, se hará zanja corrida.

C) El relleno de zanjas se hará por tongadas de 20 centímetros de espesor, echando el hormigón bien mezclado y preparado en tablero (nunca en cuero cerrado), para que no retenga agua, apisonándolo hasta que rebese el mortero. La cantería que la puerta y pabellón llevan en zócalo será de una sola hilada, sin faltas que obliguen a acuar más de cinco centímetros en el punto que esté más bajo. Se labrará perfectamente.

D) Delante de la puerta, y en el sitio que se marque oportunamente, se colocarán los dos salvarruedas que se quiten de la subida al muelle que se desmonte.

E) Sobre la cantería se elevarán en fachadas exteriores los muros decorados que se aprecian en los planos de alzado, con los espesores marcados en las plantas. Se harán los vuelos, retales y cuanta decoración aparezca, a cuyo efecto se darán los detalles que precisen. Se tendrá especial cuidado al levantar la fábrica de conservar los plomos de canchales de pilstras, guarniciones, llagas del ladrillo y vivos de los colocados diagonalmente en los tableros de picos. En los arcos se cuidará asimismo de que las llagas del ladrillo coincidan con el radio del arco. Los antepechos de piedra se enlucharán con cemento. Sobre las cabezas decorativas de pilastra se pondrán tejas, que se recibirán con cemento, tanto las de canal como las de cobiña.

F) La fachada interior y trasdós de la puerta se decorará en armonía con las exteriores, pero con sencillo dibujo: los tableros de picos serán fábrica lisa, y en la del pabellón no se harán pilastras, nada más que huecos, impostas y cornisa.

El resto de la construcción no merece repetir lo ya dicho en otras partes de este pliego. Además de que en la Memoria y presupuesto se especifica.

## Artículo 24.

**Porche número 1.**—Por ser el situa-



do contiguo a la medianería derecha, que se aprovecha, ésta se limpiará en su paramento, como se especifica en el caso análogo del pabellón de servicio; como la actual rasante del terreno ha de ser rebajada, dejando al descubierto la parte del cimiento, se rozará éste en toda la línea con 0,28 metros de fondo y un metro de altura, a fin de establecer un zócalo atizonado en el muro de un pie de espesor, construido con ladrillo recocho y mortero de cemento; se establecerán llaves bastante próximas, con el fin de hacer lo más perfecta posible la trabazón del zócalo nuevo con el muro viejo. Sobre este muro, que será reparado convenientemente, según se detalla en el presupuesto, cargarán los pares de armadura. Se hará un friso de cemento de dos metros de altura. Los soportes estarán formados por una viga de doble T, con placa de asiento y escuadras para el ensanche de las carreras; sobre éstas cargarán directamente los pares, unidas por piezas de palastro acodilladas en forma. Los pares y carreras serán de viga de doble T. Sobre los pares se establecerá, cargando directamente sobre ellos, un tablero de ladrillo hueco, sobre el que se tenderá un enfoscado de mortero de cemento y arena de río de dos centímetros de espesor, que servirá de cama para el asiento del pavimento que servirá de cubierta, constituido por baldosín rojo fuerte (del llamado catalán o análogo), senado con cemento y arena del río. El baldosín se colocará a trabas.

En la línea de los soportes se colocará un encintado de piedra granítica, que sirva para límite del pavimento interior del porche, que será de asfalto fundido, tendido en dos capas superpuestas de dos centímetros de espesor cada una, sobre un hormigón de piedra partida, cemento y arena.

#### Artículo 25.

Dorche número 2.—La construcción es análoga a la del número 1, no diferenciando de aquella sino que en éste el muro de testero es nuevo, de fábrica de ladrillo, con mortero de cemento.

#### Artículo 26.

**Reformas en los pabellones subsistentes.**—Estos, que son los que se aprecia en los planos del pliego número 3, se derriba la parte alta, marcada con color amarillo, reconstruyéndose en la forma marcada en el mismo plano, con ladrillo recocho al descubierto y mortero de cemento en forma de piñón escalonado, con los vuelos que aparecen en el dibujo.

A) La parte del paramento de fachada, comprendida entre el zócalo y esta reconstrucción, será rozada hasta la profundidad de 0,44 metros, a fin de levantar este paramento frentado de nuevo; para trabazón de lo nuevo con lo viejo se harán llaves de ladrillo de 0,28 de tizon. Esta fábrica, que con la parte reconstruida ha de formar un todo nuevo, deberá ir efectuada con gran esmero. Si para salvar los huecos precisara colocar dinteles, éstos serán de vigas de hierro de doble T, del perfil necesario, y para evitar tener que hacer falsos ar-

cos se harán unas jambas y dinteles, resalados sobre la fábrica, de dos centímetros, los que, así como las guarniciones, se construirán con mortero de cemento.

B) Los zócalos de estos pabellones, que excepto en el primero, que es revestido de cemento, son de piedra en mal estado de conservación, se revestirán con mortero de cemento con arena de río. Como este enfoscado no se sostendrá sobre la piedra, se hará sobre ésta una malla de alambre recocho, sujeto a clavos intraducidos fuertemente en las juntas de las piedras entre sí, y entre éstas y la primera hilada de ladrillo. En el pabellón que no tiene zócalo de piedra se picará el actual y deslagará perfectamente el ladrillo, para dejarle limpio del revestido viejo.

C) Sobre este muro, ya limpio, y la malla de alambre, se hará el enfoscado, y sobre éste el tendido de cemento con arena de río, bruñéndolo y despiezándolo en sillares.

D) Si precisare para hacer el derribo y reconstrucción de la parte alta establecer algún apeo que sostenga la armadura, se ejecutará éste de acuerdo con las instrucciones del Arquitecto director.

#### Artículo 27.

El patio que hoy aparece abierto se cerrará con muro, estableciendo una puerta de acceso al interior. Tanto la fachada de este patio, como las existentes que cierran los demás, se coronarán con una albardilla de dibujo análogo al de los piñones. Los paramentos interiores de los pabellones se parchearán los guarnecidos desde un metro de altura, así como los techos, tendiéndolos con yeso blanco lavado a aguas. El zócalo, en una altura de un metro, se picará perfectamente y deslagará el ladrillo, a fin de que agarre bien el enfoscado de cemento; sobre éste se hará un tendido bruñido de cemento; los pies derechos en la parte del zócalo de cemento se revestirán con chapas agujerada o claveteada, y en el resto entonizándolos sobre claveteado de tabiques.

#### Artículo 28.

El pabellón de dependencias se construirá análogamente, haciendo en la medianería, cuyo muro se aprovecha, la misma operación de picado, deslagado y revestimientos que en el pabellón de servicios. La fachada se levantará con ladrillo recocho al descubierto, decorándola con los arcos y vuelos indicados en el plano. En los huecos de puertas grandes se le colocará al centro (salvando el franteado del arco) un dintel de viga doble T. No se hará cielo raso horizontal más que en el local "despacho de mayores". El resto servirá de cielo raso el tablero de ladrillo de cubierta.

#### Artículo 29.

Todos los paramentos interiores irán guarnecidos y blanqueados, pintándose con color lavable el despacho de mayores; el departamento de baños llevará un friso de cemento de

dos metros de altura en todos sus paramentos de muros y tabiques.

#### Artículo 30.

Los pavimentos serán los indicados en presupuesto, debiendo colocar los rastreles del entarimado sobre puntos o citarillas de ladrillo con mortero de yeso, o sobre estacas perfectamente clavadas en el terreno, y sobre éstas los rastreles.

#### Artículo 31.

Los baños consistirán en una pila de hierro, esmaltado por el interior, del tamaño corriente, con sus dos grifos y demás accesorios. Las duchas consistirán en un tubo de latón provisto de alcachofa, regadera y de llaves de paso. En previsión del establecimiento de un calentador de agua se harán las instalaciones de grifos para agua fría y caliente.

El pavimento de este departamento tendrá una ligera pendiente a un sumidero, que se colocará en sitio conveniente, para recoger las aguas vertidas.

#### Artículo 32.

En los huecos antepechados de ventana, así como en los montantes de los talleres, se pondrán rejas de sencillo dibujo para seguridad de éstos.

#### Artículo 33.

Entre este pabellón y el siguiente de los antiguos, utilizando el pequeño patio, se establecerá un servicio de evacuatorio, consistente en dos W-C y un urinario corrido. No se cubrirá de este patio más que con un ligero tejadillo a la superficie correspondiente a los evacuatorios.

#### Artículo 34.

Para evacuación de aguas del pabellón de servicios se construirá una atarjea que acometa a la actual en el centro del patio, y del patinillo de evacuatorios otra que acometerá a la misma.

#### Artículo 35.

En el sitio que hoy ocupa el muelle se pavimentará con asfalto fundido en dos capas sobre hormigón.

#### Artículo 36.

Para la limpieza de carruajes y baldeo se instalará en cada uno de los porches cuatro llaves bocas de riego.

#### Artículo 37.

Se harán todas las instalaciones de agua que precise, y que se detallan en el presupuesto, para cumplimentar todos los servicios.

Madrid, 30 de Mayo de 1923.—El Arquitecto, L. J. Ullé.

#### PRESUPUESTO

##### PUERTA Y PABELLÓN DE SERVICIOS

##### Vaciados y albañilería.

105,82 metros cúbicos de apertura de zanjas para cimientos de muros del



abellón y puerta.—Precio de la unidad, 6,75 pesetas; importe, 714,28 pesetas.  
105,82 metros cúbicos de matizado de zanja con hormigón de piedra partida y mortero de cemento.—Precio de la unidad, 35,00 pesetas; importe, 3.703,70.  
83,40 metros cúbicos de fábrica de ladrillo recocho con mortero de cemento en muros de la puerta, levantada al descubierta, con pilas, impostas, etc.—Precio de la unidad, 90,00 pesetas; importe, 7.506,00 pesetas.  
88,42 metros cúbicos de ídem íd. con ídem de ídem en fachada de pabellón, pilas y demás decoración por huecos.—Precio de la unidad, 90,00 pesetas; importe, 7.957,80 pesetas.  
27,52 metros cúbicos de ídem de ídem íd. con ídem de íd. en fachada interior del pabellón, también al descubierta, huecos por vuelos y retablos.—Precio de la unidad, 80,00 pesetas; importe, 2.201,60 pesetas.  
77,89 metros cúbicos de ídem de ídem íd. con ídem de íd. en muros de traviesas y medianería en principal (en planta baja se aprovecha la existente).—Precio de la unidad, 70,00 pesetas; importe, 5.452,30 pesetas.  
153,22 metros cuadrados de tabique de panderete, en división de habitaciones, con ladrillo pintón y mortero de yeso.—Precio de la unidad, 4,50 pesetas; importe, 711,90 pesetas.  
106,64 metros cuadrados de tablero de rasilla, con mortero de yeso, en alarantado de (cielo raso) armadura.—Precio de la unidad, 4,50 pesetas; importe, 479,83 pesetas.  
86,00 metros cuadrados de forjado de rasilla con tablero y revoltón, mortero de yeso.—Precio de la unidad, 7,00 pesetas; importe, 602,00 pesetas.  
119,52 metros cuadrados de tablero de ladrillo hueco, con mortero de yeso, sobre pares.—Precio de la unidad, 6,50 pesetas; importe, 776,88 pesetas.  
119,52 metros cuadrados de guarnecido con mortero de cemento sobre el anterior.—Precio de la unidad, 3,50 pesetas; importe, 418,32 pesetas.  
902,00 metros cuadrados de ídem con ídem de yeso negro, en lienzo de muros y tabiques.—Precio de la unidad, 2,25 pesetas; importe, 2.029,50 pesetas.  
205,54 metros cuadrados de ídem con ídem de ídem íd. en techos.—Precio de la unidad, 2,50 pesetas; importe, 513,85 pesetas.  
902,00 metros cuadrados de tendido con yeso blanco, en lienzo de muros y tabiques.—Precio de la unidad, 1,25 pesetas; importe, 1.127,50 pesetas.  
205,54 metros cuadrados de ídem con ídem íd. en techos.—Precio de la unidad, 1,75 pesetas; importe, 359,70 pesetas.  
48,00 metros lineales de subidas de humos con caños de barro para chimenea, con sus remates.—Precio de la unidad, 4,50 pesetas; importe, 216,00 pesetas.  
24,70 metros lineales de cama de lima, con mortero de yeso negro.—Precio de la unidad, 5,00 pesetas; importe, 123,50 pesetas.  
11 cercos recibidos y sacado de guarniciones.—Precio de la unidad, 15,00 pesetas; importe, 165,00 pesetas.  
13 cercos de traviesa y sencillos,

ídem íd.—Precio de la unidad, 5,00 pesetas; importe, 65,00 pesetas.  
Total de albanilería y vaciados, pesetas 35.124,80.

*Pocería.*

10,00 metros lineales de alcantarilla de 0,70 por 0,42 de luces y 0,14 de espesor, en acometida.—Precio de la unidad, 55,00 pesetas; importe, 550,00 pesetas.  
5,20 metros lineales de atarjea de 0,28 por 0,14 en derivaciones.—Precio de la unidad, 23,00 pesetas; importe, 119,60 pesetas.  
1,50 metros lineales de pozo de registro de 0,70 luces.—Precio de la unidad, 60,00 pesetas; importe, 90,00 pesetas.  
Total de pocería, 759,60 pesetas.

*Cantería.*

5,50 metros lineales de batiente de piedra berroqueña en puerta de ingreso al Parque.—Precio de la unidad, 50,00 pesetas; importe, 275,00 pesetas.  
4,62 metros cúbicos de cantera granítica en sillares apilistrados en ídem de ídem al ídem.—Precio de la unidad, 400,00 pesetas; importe, 1.848,00 pesetas.  
13,56 metros cúbicos de ídem íd. en ídem íd. y chafalnados en fachada del pabellón.—Precio de la unidad, 510,00 pesetas; importe, 6.915,60 pesetas.  
1,44 metros cúbicos de cantería caliza en antepechos de huecos.—Precio de la unidad, 500,00 pesetas; importe, 720,00 pesetas.  
1 lápida de mármol de 4,00 por 0,90 con inscripción grabada, 1.000 pesetas.  
Total de cantería, 10.758,60 pesetas.

*Herrería y cerrajería.*

2.342,48 kilogramos de hierro laminado en vigas I, del perfil número 16, para pisos.—Precio de la unidad, 0,68 pesetas; importe, 1.592,89 pesetas.  
1.601,76 kilogramos de ídem íd. en ídem I del ídem número 14, en tirantes.—Precio de la unidad, 0,70 pesetas; importe, 1.121,23 pesetas.  
2.452,84 kilogramos de ídem íd. en ídem I del ídem número 16, en pares de armadura.—Precio de la unidad, 0,70 pesetas; importe, 1.716,99 pesetas.  
735,00 kilogramos de ídem forjado en puertas de ingreso al Parque.—Precio de la unidad, 3,00 pesetas; importe, 2.205,00 pesetas.  
665,60 kilogramos de hierro forjado en rejas de ventana de planta baja.—Precio de la unidad, 3,50 pesetas; importe, 2.329,60 pesetas.  
360,00 kilogramos de ídem íd. en barandilla de escalera.—Precio de la unidad, 3,50 pesetas; importe, 1.260,00 pesetas.  
40,00 kilogramos de ídem íd. en rejas de la puerta exterior de portería.—Precio de la unidad, 3,00 pesetas; importe, 120,00 pesetas.  
Total de herrería, 10.345,71 pesetas.

*Carpintería de taller.*

3,48 metros cuadrados de carpintería en puerta de entrada al pabellón, moldada, resallada por su cara, enra-

sada por trasdós, de dos hojas.—Precio de la unidad, 125,00 pesetas; importe, 435,00 pesetas.

3,48 metros cuadrados de ídem en ídem de íd. de portería, ídem íd. por su ídem, con reja en sustitución de tableros y bastidor interior para vidriera.—Precio de la unidad, 85,00 pesetas; importe, 295,80 pesetas.

17,80 metros cuadrados de ídem en postigos de paso, moldados a uno y medio haces.—Precio de la unidad, 50,00 pesetas; importe, 890,00 pesetas.

3,52 metros cuadrados de ídem en ídem de W. C. ídem a un haz.—Precio de la unidad, 35,00 pesetas; importe, 123,20 pesetas.

16,64 metros cuadrados de ídem en huecos antepechados, de vidriera solamente, con montante de medio punto, en fachada.—Precio de la unidad, 60,00 pesetas; importe, 998,40 pesetas.

7,68 metros cuadrados de ídem en ídem íd. con vidriera y ventana, en fachada, planta principal.—Precio de la unidad, 60,00 pesetas; importe, 460,80 pesetas.

1,92 metros cuadrados de ídem en ídem íd. vidriera sola en despacho Jefe de Sección, en bajo.—Precio de la unidad, 45,00 pesetas; importe, 86,40 pesetas.

3,84 metros cuadrados de ídem en ídem íd., vidriera y ventana en fachada de principal.—Precio de la unidad, 60,00 pesetas; importe, 230,40 pesetas.

1,92 metros cuadrados de ídem en ídem íd. a patio principal.—Precio de la unidad, 45,00 pesetas; importe, 86,40 pesetas.

3,50 metros cuadrados de puerta de dos hojas en entrada oficina del principal, moldada a uno y medio haces.—Precio de la unidad, 60,00; importe, 210,00 pesetas.

2,24 metros cuadrados de carpintería en huecos antepechados de vidriera sola, en lavabo y W. C. de principal.—Precio de la unidad, 45,00 pesetas; importe, 100,80 pesetas.

1,60 metros cuadrados de ídem en ídem íd. de ídem sola, con taquilla en Pagaduría.—Precio de la unidad, 65,00 pesetas; importe, 104,00 pesetas.

15,09 metros lineales de banco con respaldo, en sala de espera.—Precio de la unidad, 8,00 pesetas; importe, 120,00 pesetas.

Total de carpintería de taller, pesetas 4.441,20.

*Pavimentos y frisos.*

63,52 metros cuadrados de pavimento continuo de cemento ranurado sobre hormigón de 10 centímetros.—Precio de la unidad, 13,50 pesetas; importe, 857,79 pesetas.

7,29 ídem de íd. de loseta hidráulica, senlada con cemento en W. C. y lavabo del principal.—Precio de la unidad, 13,00 pesetas; importe, 94,77 pesetas.

52,13 ídem de ídem de entarimado de pino rojo de 1 por 4, colocado en liso, en bajo.—Precio de la unidad, 11,00 pesetas; importe, 573,43 pesetas.

83,62 ídem de ídem de ídem de ídem ídem de 1 por 4, ídem íd. en principal.—Precio de la unidad, 11,00 pesetas; importe, 919,82 pesetas.







la unidad, 35,00 pesetas; importe, pesetas 175,00.

3,00 metros lineales de pozo registro de 0,70 de luces.—Precio de la unidad, 60,00 pesetas; importe, 180,00 pesetas.

Suma total, 1.242,50 pesetas.

#### Cantería.

10,60 metros lineales de batientes de piedra herroqueña en puertas.—Precio de la unidad, 40,00 pesetas; importe, 424,00 pesetas.

Total, 424,00 pesetas.

#### Herrería y cerrajería.

5.464,20 kilogramos de acero laminado en vigas I del perfil número 16 para tirantes.—Precio de la unidad, 0,70 pesetas; importe, 3.824,94 pesetas.

7.883,20 kilogramos de idem id. en idem I del idem número 20 para pares.—Precio de la unidad, 0,70 pesetas; importe, 5.518,24 pesetas.

213,40 kilogramos de hierro forjado en rejas de ventanas y montantes.—Precio de la unidad, 2,50 pesetas; importe, 533,50 pesetas.

Total, 9.876,68 pesetas.

#### Pavimentos y frisos.

22,00 metros cuadrados de entarimado de pino rojo de 1 por 4, enrasado sobre puntos de ladrillo.—Precio de la unidad, 11,00 pesetas; importe, 242,00 pesetas.

106,15 metros cuadrados de pavimento continuo de cemento ranurado, sobre hormigón de 10 centímetros de espesor.—Precio de la unidad, 13,50 pesetas; importe, 1.433,03 pesetas.

96,25 metros cuadrados de idem de adoquín porfídico o basáltico sobre hormigón, en taller de carretero y fragua.—Precio de la unidad, 25,00 pesetas; importe, 2.406,25 pesetas.

115,75 metros cuadrados de friso de cemento bruñido sobre enfoscado de igual materia.—Precio de la unidad, 8,00 pesetas; importe, 926,00 pesetas.

Total, 5.007,28 pesetas.

#### Carpintería de taller.

32,93 metros cuadrados de carpintería en puertas y postigos de entrada, armadura y tableros de gruesos crecidos.—Precio de la unidad, 85,00 pesetas; importe, 2.799,05 pesetas.

8,40 metros cuadrados de idem en postigos interiores, moldados a un haz.—Precio de la unidad, 35,00 pesetas; importe, 294,00 pesetas.

7,44 metros cuadrados de idem en huecos antepechados, con vidriera solamente.—Precio de la unidad, 45,00 pesetas; importe, 334,80 pesetas.

Total, 3.427,85 pesetas.

#### Pintura.

82,66 metros cuadrados de pintura al óleo, con dos manos de color sobre la de imprimación en puertas y postigos.—Precio de la unidad, 4,00 pesetas; importe, 330,64 pesetas.

14,88 metros cuadrados de idem al idem, con dos idem de idem sobre la de idem en vidrieras y montantes.—

Precio de la unidad, 3,00 pesetas; importe, 44,64 pesetas.

10,31 metros cuadrados de idem al idem con dos idem de idem sobre la de minio en rejas de ventanas y montantes.—Precio de la unidad, 3,00 pesetas; importe, 30,93 pesetas.

84,90 metros cuadrados de pintura lavable en lienzos y techos del despacho de mayoresales.—Precio de la unidad, 0,60 pesetas; importe, 50,94 pesetas.

Total, 457,15 pesetas.

#### Fontanería.

34,00 metros lineales de lima de zinc del 12 y 0,42 de desarrollo.—Precio de la unidad, 12,00 pesetas; importe, 408,00 pesetas.

8,00 metros lineales de bajadas de hierro fundido de 10 centímetros para aguas pluviales.—Precio de la unidad, 12,00 pesetas; importe, 96,00 pesetas.

4 baños de hierro esmaltado, con sus accesorios de grifos, válvula, rebotadero etc., en metal.—Precio de la unidad, 250,00 pesetas; importe, pesetas 1.000,00 pesetas.

2 duchas con caña, alcachofa y llaves de metal.—Precio de la unidad, 70,00 pesetas; importe, 140,00 pesetas.

2 aparatos W. C., completos, con taza turca, de hierro esmaltado, depósito y tubo de descarga, etc.—Precio de la unidad, 130,00; importe, pesetas 260,00.

3 metros lineales de canales de grés para urinarios.—Precio de la unidad, 15,00 pesetas; importe, 45,00 pesetas.

1 depósito de descarga automática, con tubería de hierro galvanizado para limpieza de la canal del urinario, pesetas 50,00.

10 metros lineales tubería de plomo de 20 por 5 milímetros.—Precio de la unidad, 8,50 pesetas; importe, 85,00 pesetas.

6 metros lineales tubería de plomo de 10 por 5 centímetros.—Precio de la unidad, 5 pesetas; importe, 30 pesetas.

9,25 metros de cristal sencillo, colocado en huecos de luz.—Precio de la unidad, 20,20 pesetas; importe, 184,50 pesetas.

1 llave de paso Cadet de 20 centímetros, 9,00 pesetas.

1 llave de paso Cadet de 10 centímetros, 4,50 pesetas.

Total, 2.312,00 pesetas.

#### Varios.

Herrajes de colgar y seguridad, 201,00 pesetas.

Instalación de alumbrado eléctrico, con 14 lámparas, 22,50; importe, 315 pesetas.

Total, 516 pesetas

#### Resumen.

Importe del presupuesto de albañilería y vaciado, 17.691,15 pesetas.

Idem id. id. de pozería, 1.242,50 pesetas.

Idem id. id. de cantería, 424 pesetas.

Idem id. id. de herrería y cerrajería, 9.876,68 pesetas.

Idem id. id. de pavimentos y pisos, 5.007,28 pesetas.

Idem id. id. de carpintería de taller, 3.427,85 pesetas.

Idem id. id. de pintura, 457,15 pesetas.

Idem id. id. de zinc, fontanería y cristal, 2.312 pesetas.

Idem id. id. de varios, 516 pesetas.

Suma total, 40.594,61 pesetas.

Asciende el presupuesto de ejecución material a la suma de *cuarenta mil novecientas cincuenta y cuatro pesetas con sesenta y un céntimos*.

Madrid, Mayo de 1921.—El Arquitecto, L. J. Ullé.

#### PORCHE PARA CARRUAJES

#### Número 1.

#### Albañilería y vaciados.

22,00 metros de vaciado en copas para cimientós de soportes.—Precio de la unidad, 6,75 pesetas; importe, 148,50 pesetas.

13,44 metros de idem en zanja para cimientós de muros laterales.—Precio de la unidad, 6,75 pesetas; importe, 90,72 pesetas.

35,44 metros de relleno de cimientós, con hormigón de piedra partida y mortero de cemento.—Precio de la unidad, 35,00 pesetas; importe, pesetas 1.314,40.

9,92 metros de fábrica de ladrillo recocho, con mortero de cemento en muros laterales.—Precio de la unidad, 70,00 pesetas; importe, 694,40 pesetas.

482,40 metros de tablero de ladrillo hueco, sobre pares, para cubierta.—Precio de la unidad, 6,50 pesetas; importe, 3.135,60 pesetas.

482,40 metros de guarnecido de 2 centímetros de espesor con mortero de cemento, sobre el tablero anterior.—Precio de la unidad, 3,50 pesetas; importe, 1.688,40 pesetas.

482,40 metros de idem con idem de yeso negro, en cielo raso.—Precio de la unidad, 2,50 pesetas; importe, pesetas 1.206,25.

318,00 metros de idem con idem de idem id., en lienzos.—Precio de la unidad, 2,25 pesetas; importe, pesetas 715,50.

318,00 metros de tendido con yeso blanco, en lienzos.—Precio de la unidad, 1,25 pesetas; importe, 397,50 pesetas.

482,50 metros de idem con yeso blanco, en cielo raso.—Precio de la unidad, 1,75 pesetas; importe, pesetas. 844,38.

168,00 metros de piso de cemento bruñido sobre enfoscado del mismo material.—Precio de la unidad, 8,00 pesetas; importe, 1.344,00 pesetas.

432,00 metros de reparación del muro medianero o testero, recalzándole con un zócalo corrido de un metro de altura y 0,28 de tizón de ladrillo recocho y mortero de cemento, unido por llaves al resto.—Precio de la unidad, 25,00 pesetas; importe, pesetas 10.800,00.

Total, 22.379,65 pesetas.

#### Herrería.

1.587,03 kilogramos de acero laminado en vigas de doble T, para soporte del perfil número 2.—Precio de la



unidad, 1,25 pesetas; importe pesetas 1.984,13 pesetas.

2.584,80 kilogramos de acero laminado en vigas de doble T, para 12 carreras, perfil número 24.—Precio de la unidad, 1,10 pesetas; importe, pesetas 2.843,28 pesetas.

14.560,00 kilogramos de acero laminado en vigas de doble T, para 80 pares, perfil número 20.—Precio de la unidad, 0,70 pesetas; importe, pesetas 10.192,00.

1.456,00 kilogramos del 10 por 100 por ensambles, en chapas y roblones. Precio de la unidad, 1,25 pesetas; importe, 1.820,00 pesetas.

Total, 16.839,41 pesetas.

#### Cantería.

11 losas de piedra granítica para asiento de soportes.—Precio de la unidad, 20,00 pesetas; importe, pesetas 220,00.

72,00 metros l. de bordillo de piedra granítica sobre hormigón de 15 centímetros para limitar el pavimento de asfalto.—Precio de la unidad, 15,00 pesetas; importe, 1.080,00 pesetas.

Total, 1.300,00 pesetas

#### Pavimentos.

432,00 metros de pavimento de asfalto fundido, en dos capas de 2 centímetros de espesor, sobre hormigón de 15 centímetros.—Precio de la unidad, 25,00 pesetas; importe, 10.800,00 pesetas.

482,40 metros de solado con baldosín rojo, sentado con cemento, en cubierta.—Precio de la unidad, 14,00 pesetas; importe, 6.753,60 pesetas.

Total, 17.553,60 pesetas.

#### Pintura.

674,00 metros l. de pintura al óleo, con dos manos de color, sobre otra intoxicante, en soportes, carreras y pares.—Precio de la unidad, 1,00 pesetas; importe, 674,00 pesetas.

Total, 674,00 pesetas.

#### Fontanería.

30,00 metros l. de tubería de plomo de 40 por 6 milímetros en acometidas para distribución.—Precio de la unidad, 14,00 pesetas; importe, pesetas 420,00.

30,00 metros l. de idem de idem de 30 por 6 milímetros en cuatro derivaciones para bocas de riego.—Precio de la unidad, 11,00 pesetas; importe, 330,00 pesetas.

2 llaves de paso Cadet, de 40 milímetros.—Precio de la unidad, 22,50 pesetas; importe, 45,00 pesetas.

4 idem id. id. de 30 milímetros.—Precio de la unidad, 14,00 pesetas; importe, 56,00 pesetas.

4 idem id. id. y rosca y orejera para bocas de riego.—Precio de la unidad, 40,00 pesetas; importe, 160,00 pesetas.

Total, 1.011,00 pesetas.

#### Resumen.

Importe del presupuesto de albañilería y vaciados, 22.379,65 pesetas.

Idem id. id. de herrería, 16.839,41 pesetas.

Idem id. id. de cantería, 1.300,00 pesetas.

Idem id. id. de pavimentación, pesetas 17.553,60.

Idem id. id. de pintura, 674,00 pesetas.

Idem id. id. de fontanería, 1.011,00 pesetas.

Suma total, 59.757,66 pesetas.

Asciende el presupuesto de ejecución material a la suma de cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta y siete pesetas con sesenta y seis céntimos.

Madrid, Mayo de 1921.—El Arquitecto, L. J. Ulléd.

#### PORCHE PARA CARRUAJES.—NUMERO 2

##### Albañilería.

22,00 metros de vaciado de cimientos en cepas, para soportes.—Precio de la unidad, 6,75 pesetas; importe, 148,50 pesetas.

67,76 metros de idem de zánjas para cimientos del muro de testero.—Precio de la unidad, 6,75 pesetas; importe, 457,38 pesetas.

14,56 metros de idem de idem para idem de idem laterales.—Precio de la unidad, 6,75 pesetas; importe, pesetas 98,28.

104,32 metros de relleno de cimientos con hormigón de piedra partida y mortero de cemento.—Precio de la unidad, 35,00 pesetas; importe, pesetas 3.651,20.

116,20 metros de fábrica de ladrillo recocho con mortero de cemento, en muro de testero, con pilastras retalladas.—Precio de la unidad, 70,00 pesetas; importe, 8.134,00 pesetas.

16,38 metros de idem de idem con idem de id. en idem laterales.—Precio de la unidad, 70,00 pesetas; importe, 1.146,60 pesetas.

437,00 metros de tablero de ladrillo hueco, sobre pares, para cubierta.—Precio de la unidad, 6,50 pesetas.—importe, 2.821,00.

434,00 metros de guarnecido de 2 centímetros de espesor con cemento, sobre el tablero anterior.—Precio de la unidad, 3,50 pesetas; importe, pesetas 1.519,00.

434,00 metros de idem con mortero de yeso negro en cielo raso.—Precio de la unidad, 2,50 pesetas; importe, 1.085,00 pesetas.

274,50 metros de idem con idem de idem id. en lienzos.—Precio de la unidad, 2,25 pesetas; importe, pesetas 617,63 pesetas.

274,50 metros de tendido con yeso blanco, sobre el guarnecido en lienzos.—Precio de la unidad, 1,25 pesetas; importe, 343,12 pesetas.

343,00 metros de idem con idem id. sobre el idem en cielo raso.—Precio de la unidad, 1,75 pesetas; importe, 759,50 pesetas.

147,00 metros de friso de cemento bruñido, sobre enfoscado del mismo material.—Precio de la unidad, 8,00 pesetas; importe, 1.176,00 pesetas.

Total, 21.957,21 pesetas.

##### Cantería.

11 losas de piedra granítica para asiento de soportes.—Precio de la

unidad, 20,00 pesetas; importe, pesetas 220,00.

72,00 metros l. de bordillo de piedra granítica para limitar el pavimento de asfalto.—Precio de la unidad, 15,00 pesetas; importe, 1.080,00 pesetas.

Total, 1.300,00 pesetas.

##### Herrería.

1.587,30 kilogramos de acero laminado en vigas de doble T, del perfil número 20, para soportes.—Precio de la unidad, 1,25 pesetas; importe, pesetas 1.984,13 pesetas.

3.244,80 kilogramos de idem id. en idem de idem T, del idem número 20, para carreras.—Precio de la unidad, 1,10; importe, 3.569,28 pesetas.

14.586,00 kilogramos de idem id. en idem de idem T, del idem número 20, para 81 pares de armaduras.—Precio de la unidad, 0,70 pesetas; importe, 10.210,22 pesetas.

1.458,60 kilogramos del 10 por 100 por piezas de ensamble en chapas y roblones.—Precio de la unidad, 1,25 pesetas; importe, 1.823,25 pesetas.

Total, 17.586,88 pesetas.

##### Pavimentos.

363,00 metros de pavimento de asfalto fundido en dos capas de 2 centímetros sobre hormigón de 15 centímetros.—Precio de la unidad, 25,00 pesetas; importe, 9.077,75 pesetas.

431,00 metros de solado con baldosín rojo, sentado con cemento en cubierta.—Precio de la unidad, 14,00 pesetas; importe, 6.036,00 pesetas.

Total, 15.113,75 pesetas.

##### Pintura.

680,00 metros l. de pintura al óleo, con dos manos de color sobre otra intoxicante en soportes, carreras y pares.—Precio de la unidad, 1,00; importe, 680,00 pesetas.

Total, 680,00 pesetas.

##### Fontanería

30,00 metros l. de tubería de plomo de 40 por 6 milímetros en acometidas para distribución.—Precio de la unidad, 14,00 pesetas; importe, pesetas 420,00.

30,00 metros l. de idem de idem de 3 por 6 milímetros en cuatro derivaciones para bocas de riego.—Precio de la unidad, 11,00 pesetas; importe, 330,00 pesetas.

2 llaves de paso Cadet, de 40 milímetros.—Precio de la unidad, 22,50 pesetas; importe, 45,00 pesetas.

4 idem id. id. de 30 milímetros.—Precio de la unidad, 14,00 pesetas; importe, 56,00.

4 idem id. id. y rosca, con hembra de orejera, para boca de riego.—Precio de la unidad, 40,00 pesetas; importe, 160,00 pesetas.

Total, 1.011,00 pesetas.

##### Resumen.

Importe del presupuesto de albañilería y vaciados, 21.957,21 pesetas.

Idem id. id. de herrería, 17.586,88 pesetas.



Idem íd. íd. de cantería, 1.300,00 pesetas.

Idem íd. íd. de pavimentos, pesetas 15.153,75.

Idem íd. íd. de pintura, 680,00 pesetas.

Idem íd. íd. de fontanería, 1.011,00 pesetas.

Total, 57.688,84 pesetas.

Asciende el presupuesto de ejecución material a la suma de *cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y ocho pesetas con ochenta y cuatro céntimos*.

Madrid, Mayo de 1921.—El Arquitecto, L. J. Ulled.

#### DEMOLICIONES

14,08 metros de demolición de entramado tabicado en fachada del actual garage, con inclusión del transporte de escombros al vertedero.—Precio de la unidad, 7,00 pesetas; importe, 452,76 pesetas.

21,24 metros de ídem de ídem ídem en ídem del pabellón, con ídem del ídem de ídem al ídem.—Precio de la unidad, 7,00 pesetas; importe, pesetas, 148,68.

23,37 metros de descombrado de tierra y cascos sobre entablado de cubiertas.—Precio de la unidad, 6,00 pesetas; importe, 140,22 pesetas.

531,50 metros de levantado de cubierta.—Precio de la unidad, 1,00 peseta; importe, 531,50 pesetas.

132,00 metros de desmonte del piso del actual garage para rebajar a la rasante.—Precio de la unidad, 6,75 pesetas; importe, 891,00 pesetas.

5,25 metros de ídem del ídem del cobertizo para ídem.—Precio de la unidad, 6,75 pesetas; importe, pesetas, 35,44 pesetas.

164,00 de ídem del muelle de carga. Precio de la unidad, 6,75 pesetas; importe, 1.107,00 pesetas.

21,95 metros de demolición del muro del muelle.—Precio de la unidad, 8,00 pesetas; importe, 175,60 pesetas.

16,08 metros cúbicos de ídem del antepecho del ídem.—Precio de la unidad, 7,50 pesetas; importe, 120,60.

363 metros cuadrados de levantado del pavimento actual de la cuadra grande.—Precio de la unidad, 1,00; importe, 363 pesetas.

7,26 metros cúbicos, vaciado de 0,20 metros de profundidad, en la misma para rebajar su rasante.—Precio de la unidad, 6,75; importe, 49 pesetas.

339,50 metros cuadrados, desmontado del entramado vertical del garage, cobertizo y pabellón.—Precio de la unidad, 1,00 peseta; importe, pesetas 339,50.

84,99 metros cuadrados de rozado de fachadas, en profundidad de 0,14 en en pabellones que subsisten.—Precio de la unidad, 2 pesetas; importe, pesetas 169,98.

38,38 metros cuadrados de demolición de astiales actuales de los mismos, desde asiento de tirantes.—Precio de la unidad, 8 pesetas; importe, 307,04 pesetas.

Total, 4.831,32.

#### Aprovechamientos en la demolición.

15.900 tejas árabes.—Precio de la unidad, 8 pesetas; importe, 1.272 pesetas.

100 maderos de 4,50 de largo.—Pre-

cio de la unidad, 7 pesetas; importe, 700 pesetas.

8 ídem de 3,50.—Precio de la unidad, 4 pesetas; importe, 32 pesetas.

50 ídem de 6,50.—Precio de la unidad, 12 pesetas, 600 pesetas.

20 ídem de 6,20.—Precio de la unidad, 11 pesetas; importe, 220 pesetas.

51 pies derechos de 3 a 3,50.—Precio de la unidad, 5,00 pesetas; importe, 255,00 pesetas.

97,50 metros lineales de carrera.—Precio de la unidad, 1,50 pesetas; importe, 146,25 pesetas.

183,00 metros lineales de levaduras en puentes.—Precio de la unidad, 0,25 pesetas; importe, 45,75 pesetas.

41 y media arrobas de leña de la rípa, 20,75 pesetas.

51 basas de piedra berroqueña, pesetas 51,00.

250 kilogramos de zinc para fundir. Precio de la unidad, 0,50 pesetas; importe, 125,00 pesetas.

52,00 metros cúbicos de piedra levantada del pavimento de cochera para hormigón.—Precio de la unidad, 15,00 pesetas; importe, 780,00 pesetas.

Total, 4.247,75 pesetas.

*Nota.*—Los dos guardarruedas cilíndricos, de piedra granítica, que están en las entradas del muelle, quedarán de propiedad del excelentísimo Ayuntamiento, y serán colocados en la entrada de carruajes, en sitio que se marcará oportunamente.

#### Liquidación de demoliciones y aprovechamientos.

Importan las demoliciones, 4.831,32 pesetas.

Idem los aprovechamientos, 4.247,75 pesetas.

Diferencia a favor de la ejecución, 583,57 pesetas.

Asciende el presupuesto de demoliciones a la suma de *cuarenta y tres mil quinientos ochenta y tres pesetas cincuenta y siete céntimos*.

Madrid, Mayo 1921.—El Arquitecto, L. J. Ulled.

#### Reforma de los edificios de cuadras y otros.

84,99 metros cuadrados de muro de 0,14 de espesor, enfrenteado al descubierta, trabando por llave con el muro viejo, en fachadas de los pabellones de cuadras, guadarnés y pajera.—Precio de la unidad, 15,00 pesetas; importe, 1.274,85 pesetas.

38,38 metros cúbicos de fábrica de ladrillo recocho con mortero de cemento, en astiales escalonados de pabellones.—Precio de la unidad, 90,00 pesetas; importe, 3.454,20 pesetas.

3,28 metros en albardillas y parte de altura de los muros intermedios.—Precio de la unidad, 90,00 pesetas; importe, 295,20 pesetas.

7,28 metros cúbicos de muro nuevo en cierre del patio, entre guadarnés y pajera y del de evacuatorios.—Precio de la unidad, 80,00 pesetas; importe, 582,40 pesetas.

25,60 metros cuadrados de friso de cemento, sobre enfoscado de igual material, de un metro de altura, en fachada, alambreado sobre la piedra para su estabilidad.—Precio de la unidad,

10,00 pesetas; importe, 256,00 pesetas.

68,50 metros lineales de jambas y guarniciones de cemento, en huecos de fachada.—Precio de la unidad, 5,00 pesetas; importe, 342,50 pesetas.

908,10 metros cuadrados de parcheo del guarneído y blanqueo de lienzo en interior de pabellones y patios intermedios.—Precio de la unidad, 1,85 pesetas; importe, 1.679,98 pesetas.

911,94 metros cuadrados de ídem del ídem y ídem de techos en ídem de ídem.—Precio de la unidad, 2,15 pesetas; importe, 1.960,57 pesetas.

391,23 metros cuadrados de zócalo de cemento sobre enfoscado de igual clase, en interiores de pabellones y patios.—Precio de la unidad, 8,00 pesetas; importe, 3.129,84 pesetas.

389,60 metros cuadrados de pavimento continuo de cemento, sobre hormigón de 15 centímetros de espesor.—Precio de la unidad, 16,00 pesetas; importe, 6.233,60 pesetas.

363,00 metros cuadrados de ídem de adoquín porfídico o basáltico en cuadra grande.—Precio de la unidad, pesetas 25,00; importe, 9.075,00 pesetas.

252,88 metros cuadrados de recorrido de pavimento de adoquín granítico. Precio de la unidad, 5,00; importe, pesetas 1.264,40.

200,00 metros cuadrados de pavimento continuo de asfalto fundido en el sitio que ocupa el muelle.—Precio de la unidad, 25,00 pesetas; importe, 5.000,00 pesetas.

84,00 metros lineales de alcantarilla colectora desde el pabellón de servicios, de 0,84 por 0,56 por 0,14.—Precio de la unidad, 65,00 pesetas; importe, 5.460,00 pesetas.

Total, 40.008,54 pesetas.

Asciende el presupuesto de reformas a la suma de *cuarenta mil ochocientos pesetas con cincuenta y cuatro céntimos*.

Madrid, Mayo de 1921.—El Arquitecto, J. L. Ulled.

#### RESUMEN

Importa el presupuesto de ejecución material del pabellón de servicios y puertas, según resumen parcial, 71.340,35 pesetas.

Idem el ídem de ídem íd. del ídem de dependencias, según el ídem íd., 40.954,61 pesetas.

Idem el ídem de ídem íd. del porche para carruajes, número 1, ídem el ídem 59.757,66 pesetas.

Idem el ídem de ídem íd. del ídem para el ídem número 2 ídem el ídem ídem, 57.688,84 pesetas.

Idem el ídem de ídem íd. de las demoliciones, según el ídem íd., 582,78 pesetas.

Idem el ídem de ídem íd. de las reformas de edificios de cuadras y otros, según el ídem íd., 40.008,54 pesetas.

Total, 270.332,78 pesetas.

Asciende el presupuesto de ejecución material a las figuradas *doscientas setenta mil trescientas treinta y dos pesetas con setenta y ocho céntimos*.

Madrid, Mayo de 1921.—El Arquitecto, L. J. Ulled.

Importa el presupuesto de ejecución material, 270.332,78 pesetas.

Idem el 14 por 100 de imprevistos



Dirección y administración, beneficio industrial e interés del capital adelantado, 37.856,58 pesetas.

Total, 308.189,36 pesetas.

Asciende el presupuesto de contrata a la figurada cantidad de *trescientas ocho mil ciento ochenta y nueve pesetas con treinta y seis céntimos*.

Madrid, Mayo de 1921.—El Arquitecto, Leopoldo José Ullé.

#### Económico-administrativas

1.ª La subasta se verificará con todas las formalidades establecidas en el artículo 18 del Real decreto e Instrucción de 22 de Mayo de 1923, para la contratación de servicios provinciales y municipales, el día 30 de Octubre de 1923, a las once, simultáneamente en la Casa Consistorial, Plaza de la Villa, número 4, y en la Dirección general de Administración, bajo las presidencias que se designen, asistiendo también al acto en el primer sitio otro señor Concejal designado por el Ayuntamiento, y en ambos, uno de los señores Notarios del ilustre Colegio de esta capital.

2.ª Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la subasta se hallarán de manifiesto en la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las horas de diez a dos, todos los días no feriados que medien hasta el del remate.

3.ª Los precios tipos para esta subasta serán los determinados en el cuadro de precios unido al pliego de condiciones facultativas, y la partida por donde ha de satisfacerse esta obligación figura consignada en el presupuesto extraordinario de 1923.

4.ª Los licitadores que concurren a esta subasta habrán de consignar en la Caja general de Depósitos o en la Tesorería municipal la fianza provisional de 15.409,46 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe total de la misma, pudiendo verificarlo en metálico o en cualquiera de los valores o signos que determina el artículo 12 de la Instrucción antes citada, computándose éstos en la forma que se establece en el artículo 13 de la misma Instrucción.

5.ª Las proposiciones para optar a esta subasta se presentarán en el Negociado de Subastas de la Secretaría (primera Casa Consistorial) y Dirección de Administración, Sección 3.ª, en los días hábiles, desde el siguiente al en que aparezca inserto el correspondiente anuncio en la GACETA DE MADRID hasta el anterior en que aquella haya de tener lugar y durante las horas de diez a trece y en la forma y modo que se expresa en el artículo 18 del Real decreto de 22 de Mayo de 1923.

6.ª El rematante no podrá ceder ni traspasar los derechos que nazcan del remate, pues queda prohibida terminantemente la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al Ayuntamiento concede el artículo 25 de la Instrucción de 22 de Mayo de 1923 para la

contratación de servicios provinciales y municipales.

7.ª El licitador a cuyo favor quede el remate, se obliga a concurrir a las Casas Consistoriales el día y hora que se le señale, a otorgar la correspondiente escritura, entregando el documento que acredite haber consignado como fianza definitiva en la Caja general de Depósitos la cantidad de 30.818,95 pesetas, para garantizar el cumplimiento de este contrato, pudiendo también verificarlo en metálico o en los valores o signos admitidos en las fianzas provisionales, que serán computados igualmente que en aquéllas.

8.ª Si el rematante no prestase la fianza definitiva o no concurriera al otorgamiento de la escritura, o no llenase las condiciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá por rescindido el contrato a perjuicio del mismo rematante, con los efectos del artículo 24 de la repetida Instrucción.

9.ª El hecho de presentar una proposición para la subasta, constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si se creyese perjudicado por el mismo. El Excmo. Ayuntamiento sólo queda obligado por la adjudicación definitiva.

10.ª El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede el artículo 34 de la Instrucción de 22 de Mayo de 1923 ya mencionada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la duración del mismo, por falta del rematante a cualquiera de las condiciones estipuladas.

11.ª El contratista no podrá pedir aumento o disminución del precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la causa que alegue, porque éste tendrá lugar a riesgo y ventura.

12.ª El contratista, para todos los incidentes a que pudiera dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, y expresamente se somete a los Tribunales de esta Corte.

13.ª El contratista queda obligado a satisfacer los gastos de escritura, sus copias y demás que origine la subasta, así como el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan sido para la misma en los diarios oficiales y *Boletín Municipal de Madrid* presentando al efecto, antes de formalizar la escritura o acta de remate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el mencionado importe. También queda obligado el contratista a satisfacer a la Hacienda pública el importe de los derechos reales, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución o

impuesto, a cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escritura de adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de los plazos legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excmo. Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del contrato.

14.ª Todo licitador que concurriese a la subasta en representación de otro o de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la escritura de mandato, o sea del poder o documento que justifique de modo legal la personalidad del licitador para gestionar a nombre y en representación de su poderdante, cuyo documento o poder ha de haber sido previamente y a su costa, bastantado por cualquiera de los señores Letrados consistoriales.

15.ª Las proposiciones para optar a esta subasta, deberán ser extendidas en papel del timbre del Estado, de la clase octava, y los resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debidamente reintegrados con un sello municipal de diez pesetas, especial de subastas, por cada 500 pesetas o fracción de ellas, según lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si a cualquiera de aquéllos faltase el todo o parte del indicado reintegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, reteniéndose su resguardo en caso de negarse a satisfacerlo, hasta tanto que lo verifique o se le descuente el importe de la fianza provisional o de la definitiva, caso de que se le adjudicase el remate.

16.ª Terminado el contrato y previa certificación del Sr. Arquitecto municipal correspondiente, visada por el Excmo. Sr. Alcalde Presidente en que conste haber cumplido las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades exigibles, se devolverá la fianza al rematante.

17.ª El rematante queda obligado a realizar el correspondiente contrato con los obreros que hayan de ocuparse en esta obra, en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la duración del mismo, los requisitos para su denuncia o suspensión, el número de horas de trabajo y el precio del jornal.

18.ª El presente contrato se entenderá sujeto a la observancia de la ley de Protección a la producción nacional de 14 de Febrero de 1907, y en su virtud, solamente serán admitidas las proposiciones en que se ofrezcan artículos o efectos de producción nacional, salvo en los casos que autorice la relación de excepciones que se publica anualmente, en cumplimiento del artículo 2.º de dicha ley.

Igualmente quedará sujeto este contrato al Reglamento para la ejecución de la misma ley, aprobado por Real decreto de 23 de Febrero de 1908, con las adiciones de 25 de Julio de 1908 y 12 de Marzo de



1909, y especialmente en cuanto afecte a lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 y primer párrafo del 17, que a continuación se insertan, del expresado Reglamento.

"Art. 13. Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o proposición admisible, una subasta o un concurso sobre materia reservada a la producción nacional, se podrá admitir concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o el segundo concurso que se convoque, con sujeción al mismo pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.

Art. 14. En la segunda subasta o en el segundo concurso, previsto por el artículo anterior, los productos nacionales serán preferidos en concurrencia, con los productos extranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del 10 por 100 del precio que señala la proposición más módica. Siempre que el contrato comprenda productos incluidos en la relación vigente y productos que no lo estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones los agruparán y valorarán por separado. En tales contratos, la preferencia del producto nacional establecido por el párrafo precedente, cuando éste fuera aplicable, cesará, si la proposición por ella favorecida, resulta onerosa en más del 10 por 100, computado sobre el menor precio de los productos no figurados en dicha relación.

Art. 15. En todo caso, las proposiciones han de expresar los precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del proponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros gastos que se ocasionen para efectuar la entrega según las condiciones del contrato.

Art. 17. Las Autoridades y los funcionarios de la Administración que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras públicas, deberán cuidar de que, copias literales de tales contratos sean comunicadas inmediatamente después de celebrarlos, en cualquier forma (directa, concurso o subasta) a la Comisión protectora de la producción nacional."

Madrid, 2 de Junio de 1923.—El Secretario, F. Ruano.

Diligencia. — Por la presente se hace constar que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la Instrucción de 22 de Mayo de 1923 ha sido anunciada esta subasta durante el término de veinte días sin que contra la misma se haya formulado reclamación alguna.— Madrid, 16 de Agosto de 1923.—El Oficial del Negociado, Francisco Díaz Villar.—V.º B.º P. A. del Secretario, el Oficial Mayor, Diego Ayllón.

#### Modelo de proposición.

que deberá extenderse en papel timbrado del Estado, de la clase 8.ª, y al presentarse llevar escrito en el so-

bre lo siguiente: "Proposición para optar a la subasta de obras en el Parque Norte de limpiezas":

Don..., que vive..., enterado de las condiciones de la subasta en pública licitación para contratar las obras de reforma y ampliación del Parque Norte del servicio de limpiezas de esta capital, anunciada en la GACETA DE MADRID y en el Boletín Oficial de la provincia en los días... y... de..., conforme en un todo con las mismas, se comprometo a tomar a su cargo dichas obras con estricta sujeción a ellas.

(Aquí la proposición en esta forma: "por los precios tipos a con la baja de... tanto por ciento—en letra—en los precios tipos".)

Madrid..., de... de 192...

(Firma del proponente.)

Lo que se anuncia al público para su conocimiento.

Madrid, 8 de Septiembre de 1923. P. A. del Sr. Secretario, el Oficial Mayor, Diego Ayllón.

S—1978

#### ALCALDIA CONSTITUCIONAL DE ANTEQUERA

Don Antonio Casco García, Alcalde Constitucional de esta ciudad.

Hace saber: Que veinte días después de que aparezca inserto el presente edicto en el Boletín Oficial de la provincia y GACETA DE MADRID, y hora de las catorce a las quince, tendrá lugar en el salón de actos de esta Casa Capitular la subasta del servicio de suministro de luz por fluido eléctrico para el alumbrado público, dependencias municipales y de todas aquellas que estén o puedan estar a cargo del Municipio.

Dicha subasta se verificará con sujeción al pliego de condiciones aprobado, y que son:

1.º Es objeto de este contrato el suministro de fluido eléctrico para el alumbrado público, dependencias del Municipio y todas aquellas que, sin serlo, vengán o puedan venir a cargo del Excmo. Ayuntamiento.

2.º La duración del contrato será de diez años, a contar desde el día en que el rematante empiece a suministrar fluido al Excmo. Ayuntamiento, en virtud del contrato que se celebre. Tres meses antes de la terminación de éste, si ambas partes, o cualquiera de ellas deseara darlo por terminado deberán hacerlo constar mediante acta notarial; de no cumplirse este requisito, se entenderá prorrogado el contrato por un año más, e igualmente en los años consecutivos.

3.º El Ayuntamiento concede al rematante durante el plazo objeto del contrato, el derecho exclusivo para el alumbrado público por electricidad en esta ciudad.

4.º Si el Ayuntamiento gravase las fábricas de electricidad con algún arbitrio, ha de considerarse como mayor precio del arriendo la parte que de dicho arbitrio correspondía al licitador, sin que a éste

pueda exigírsele cantidad alguna por dicho concepto. También queda relevado de todo impuesto general con que el Estado o la Provincia grave esta industria.

5.º Será de cuenta del Ayuntamiento el pago del impuesto del 10 por 100 que grava el suministro de fluido eléctrico para alumbrado público, como también el del 17 por 100 que grava el de las dependencias municipales y demás que son objeto del contrato.

6.º La instalación de los cables que sea necesaria, se hará a voluntad del contratista, siempre que no se coloquen a menos altura de las hoy existentes en la ciudad y la de las lámparas para el alumbrado público en los puntos que designe el Ayuntamiento o la Comisión delegada al efecto; pero nunca podrá el contratista perjudicar derechos de tercero y ha de cumplir lo ordenado respecto a instalaciones de esta clase en las vías públicas, servidumbres, etc., con arreglo a la ley de 23 de Marzo de 1900, Reglamento de 7 de Octubre de 1904, Ordenanzas municipales de esta ciudad y demás disposiciones vigentes.

7.º El contratista ha de cumplir también las instrucciones reglamentarias sobre servicio de verificación de contadores de electricidad establecidas por la Superintendencia.

8.º Se autoriza al concesionario para poder introducir las mejoras que en lo sucesivo perfeccionen el sistema de alumbrado eléctrico, previo permiso del Ayuntamiento; a su vez la Corporación municipal podrá exigir al rematante la aplicación de aquellas reformas que puedan implantarse y que ya estén establecidas en otras poblaciones de España, entendiéndose que sólo cuando las mejoras se hagan por iniciativa del Excmo. Ayuntamiento, podrá el contratista pedir indemnización por el valor que tengan los nuevos aparatos y su instalación.

9.º Los cables o hilos de conductores reunirán las condiciones de conductibilidad, resistencia y diámetros suficientes para evitar roturas y dar paso a las corrientes más intensas que el servicio exija, debiendo ir cubiertos y siendo de cuenta del rematante la instalación y entretenimiento de los motores hidráulicos o de vapor que emplee para producir la luz y de la línea conductora del fluido.

10. La sección de los conductores estará calculada en forma de que su temperatura no ascienda a más de veinte grados sobre la del ambiente, en caso de un paso de corriente doble del normal. La densidad de la corriente normal no excederá de tres amperios por milímetro cuadrado en conductores aislados, ni cuatro amperios en los descubiertos.

11. Estará a cargo del concesionario y será de su cuenta el servicio del alumbrado, manipulación de los aparatos, vigilancia y cuidado de los mismos y el Ayuntamiento ordenará a sus dependientes, con-



y uyen a la vigilancia de la instalación y denuncien las faltas que observaren.

12. El Alcalde, en representación del Ayuntamiento, se reserva el derecho de reconocer y comprobar el número de lámparas que se instalen para el servicio público, dependencias municipales y demás objetos del contrato. En cuanto a la intensidad de la luz, podrá la Alcaldía acordar las comprobaciones que estime necesarias, designando un representante del Municipio, que en unión de otro nombrado por el contratista, lleven a efecto la comprobación acordada, obligándose el rematante a hacer la designación de la persona que ha de representarlo, tan pronto como sea requerido para ello por la Alcaldía; las comprobaciones habrán de hacerse necesariamente en las luces instaladas en la vía pública, o bien en las de las dependencias municipales.

Si de la comprobación efectuada resultase una baja en el voltaje contratado mayor del 10 por 100, quedará obligado el contratista a indemnizar al Excmo. Ayuntamiento con la cantidad de 150 pesetas por la primera vez, 250 por la segunda y 500 por la tercera, y si de otras comprobaciones resultare nuevas bajas, será facultad del excelentísimo Ayuntamiento exigir al contratista el máximo de indemnización, o bien podrá acordar la rescisión del contrato. La escala establecida anteriormente, en cuanto a las indemnizaciones exigibles al contratista, sólo será aplicable dentro del mes, y, en su consecuencia, al hacerse otras comprobaciones dentro ya de otro, empezará a regir nuevamente la escala de indemnizaciones de que se ha hecho mención.

13. El número de bujías que han de constituir el alumbrado público será de 10.000, con exclusión de las que se consuman en las dependencias municipales y demás a cargo del Excmo. Ayuntamiento, reservándose la Corporación el derecho de aumentar en una o más veces las bujías del alumbrado público, objeto de este contrato, hasta el límite de 20.000 y quedando el rematante obligado a facilitarlas al tipo en que se adjudique la subasta.

14. El número de lámparas en que habrán de distribuirse las bujías contratadas, lo determinará el Ayuntamiento o la Comisión del mismo delegada al efecto. Todas las lámparas destinadas al alumbrado público, deberán lucir diariamente, desde la puesta del sol hasta la salida del mismo.

15. El contratista utilizará el cable y los soportes o brazos de las lámparas que hoy existen para el alumbrado público, y si fuese necesario aumentar el número de luces, sólo será de cuenta del Ayuntamiento el costo de los brazos y el de las tomas o acometidas para las nuevas instalaciones.

16. Siempre que se notare deficiencia o desperfectos en alguna lámpara, el concesionario vendrá

obligado a sustituirla por otra, y si una vez requerido para ello por la Alcaldía no lo efectuare en el plazo de cuarenta y ocho horas, se procederá a hacer la reposición por empleados del Municipio a costa del rematante.

Se exceptúan las lámparas rotas, las cuales serán repuestas por cuenta del Ayuntamiento.

17. Si por causas que no dependan de la voluntad del rematante, se interrumpiera o suspendiese el suministro de luz, tanto del alumbrado público como de las dependencias municipales, tendrá derecho el Ayuntamiento a que se le abone el fluido que deje de suministrarse, al precio que resulte rematado el servicio. Si la interrupción fuese de una hora por noche, y motivada por avería, no podrá exigirse abono alguno al contratista. Cuando haya de hacerse descuento, se verificará dentro del mes siguiente al en que hubiese habido interrupción o suspensión de luz.

18. Además de lo dicho en la condición anterior, la falta en el servicio del alumbrado e incumplimiento por el rematante de las condiciones establecidas en el contrato, se castigarán con multas que impondrá la Alcaldía dentro de las facultades que le concede la ley Municipal. Si las faltas fueren graves, podrán dar lugar a la rescisión del contrato, pero en este caso, el contratista, una vez firme la rescisión, quedará obligado a suministrar el fluido durante cuatro meses y al objeto de que el Excmo. Ayuntamiento pueda celebrar nuevo contrato.

19. Se considerarán faltas graves para los efectos de la rescisión del contrato:

1.º La interrupción del alumbrado público y dependencias de la mitad de las lámparas por espacio de quince días en un mes, o de veinte en dos meses consecutivos.

2.º Cuando el material y lámparas sean de mala calidad y la luz resulte deficiente, con arreglo al voltaje y número de bujías de cada lámpara.

3.º Negarse el concesionario al exacto cumplimiento de todas y cada una de las condiciones del contrato.

20. Servirá de tipo para la subasta de las 10.000 bujías, a que se hace referencia en la condición 13, el precio de 18.000 pesetas anuales, o sea a razón de 1,80 pesetas bujía al año, debiendo lucir todas las bujías, objeto del contrato, desde la puesta del sol hasta la salida del mismo.

21. El rematante quedará obligado al suministro de luz en las dependencias municipales y demás edificios a cargo del Excmo. Ayuntamiento siendo facultad de la Corporación municipal determinar si el suministro ha de hacerse mediante instalación de contadores o bien por bujías; el precio que se fija al kilovatio, caso de adoptarse el sistema de contadores, es el de 20 céntimos de peseta, al cual, necesariamente,

ha de suministrarlo, y si fuese por bujías a igual precio que las que son objeto de la contratación.

22. El pago lo hará el Ayuntamiento por dozavas partes, finalizado el mes, y si transcurridos quince días del siguiente, no se hubiese hecho efectivo el valor de la luz suministrada en el anterior, después de hechas las deducciones procedentes, con arreglo a las condiciones anteriormente consignadas, podrá el contratista usar de la facultad que le concede las disposiciones contenidas en la Instrucción de contratación de servicios, dando aviso al Ayuntamiento, por el término de treinta días, pasados los cuales podrá suspender el servicio si no percibe la cantidad que se le adeude.

23. En garantía del pago al contratista, de la cantidad a que asciende el tipo de subasta, se obliga el Ayuntamiento a gravar o pignorar arbitrios municipales suficientes, a cuyo efecto instruirá el oportuno expediente, para conseguir la autorización de la Superioridad, según procede, señalándose para ello el plazo de tres meses, a contar desde el día en que definitivamente quede celebrado el contrato, cuyo plazo podrá prorrogarse por el tiempo que convengan las partes. Si por incumplimiento de esta cláusula deseara el rematante rescindir el contrato dará aviso por el tiempo fijado en la condición 18.

24. El suministro de luz en el paseo de Alfonso XIII no será considerado como extraordinario, toda vez que es proyecto del excelentísimo Ayuntamiento luzcan durante todo el año las bujías que los constituyan, pero esto no obstante podrán trasladarse a otro sector de la población, cuando el Ayuntamiento lo crea conveniente, y pagándose por el mismo los gastos que se ocasionen en la instalación, sin abonarse al rematante cantidad alguna por el fluido.

25. El voltaje de las lámparas ha de venir conforme con la intensidad de la corriente, debiendo ser aquéllas de buena calidad. Si por diferencia en la intensidad de la corriente hay necesidad de cambiar las lamparillas que existen en la actualidad, será de cuenta del contratista, con derecho a hacer suyas las que existan al empezar a regir el contrato.

26. Vendrá obligado el contratista a verificar trimestralmente la limpieza de las lámparas y globos del alumbrado público.

27. Cuando por fuerza mayor se interrumpiese la luz, no podrá alegar el contratista dicha causa contra la decisión del Ayuntamiento de no pagar el servicio en la parte proporcional al tiempo que dure la suspensión.

28. La subasta se verificará en la Casa Capitular, bajo la presidencia del Alcalde o del Teniente de Concejales en quien delegue, con asistencia de otro señor Concejales designado por el Ayuntamiento y con intervención del Notario público.



los veinte días de publicado el edicto en el *Boletín Oficial* de la provincia y GACETA DE MADRID y a la hora indicada de las catorce a las quince.

29. Las proposiciones se extenderán en papel de la clase oncená, acompañándose la cédula personal del licitador y el resguardo de haber depositado en la Caja general de Depósitos, en cualquiera de sus sucursales o en la Depositaria municipal y en efectivo metálico, el 5 por 100 del importe de una anualidad del servicio. Celebrada la subasta, los resguardos serán devueltos a los autores de las proposiciones no admisibles o menos ventajosas, uniéndose al expediente el que corresponda al autor de la proposición a quien se adjudique el servicio, para que sirva de base al depósito definitivo, que será del 10 por 100 del importe de una anualidad del contrato.

30. Las bajas en el tipo de subasta se harán en relación a la unidad buja al año. No se admitirán aquellas proposiciones que excedan del tipo de subasta, ni tampoco las indeterminadas o de referencia a otras, ofreciendo mejorarlas. La presentación de pliegos se hará con arreglo a lo determinado en el artículo 18 de la vigente Instrucción. El plazo para la presentación de tales pliegos comenzará a contarse desde el día siguiente al en que aparezca inserto este edicto en la GACETA DE MADRID, hasta el anterior en que haya de verificarse la licitación y siendo las horas en que durante el mencionado plazo podrán presentarse los pliegos de proposición las mismas de oficina establecidas en el Excmo Ayuntamiento. Si resultasen dos proposiciones iguales o más de dos más ventajosas que las restantes se estará a lo dispuesto en el artículo 11 de la referida Instrucción.

31. Aprobada que sea la subasta y hecha la adjudicación del servicio, el rematante prestará la fianza definitiva dentro del plazo de diez días que previene el artículo 24 de la citada Instrucción.

32. El contrato se hace a riesgo y ventura por parte del rematante; se fija como punto de domicilio para todo lo referente al cumplimiento del contrato esta ciudad, a cuya jurisdicción se somete expresamente el rematante, con renuncia de su fuero propio, no pudiendo someterse el contrato a juicio arbitral, pero las cuestiones técnicas referentes a la viveza y blancura de la luz y a la perfección de aparatos, serán resueltas por dos peritos, uno por cada parte, y en caso de discordia por un tercero que designará el señor Juez de primera instancia de este partido, siendo respetada la decisión del último. Para el bastantecio de poderes se designa al abogado de este Colegio, D. Antonio de Luna Rodríguez.

33. Este contrato se formalizará por escritura pública en la que se consignará el pliego de condiciones, acta de subasta y acuerdo

sobre adjudicación definitiva del servicio, así como también la presentación y clase de fianza.

34. Queda obligado el rematante a celebrar con los obreros el contrato que determina el Real decreto de 20 de Julio de 1902 y a pagar todos los gastos que origine este expediente, inserción de anuncios, derechos devengados y suplementos adelantados por la autorización de acta de subasta, escritura del contrato, derechos de la Hacienda, reintegro de papel y en general todos los que se ocasionen hasta la formalización de dicho contrato.

35. A la terminación de este contrato, bien por el plazo que se saca a subasta, bien por las prórrogas que menciona la condición segunda, se entenderá prorrogado también, hasta que realizadas dos subastas dentro de los plazos señalados en el artículo 20 de la repetida Instrucción al objeto de contratarle nuevamente, sin que en ellas hubiere remanente, se halle la Corporación en las condiciones de que trata el apartado 5.º del artículo 41 de la propia Instrucción.

36. Las proposiciones se sujetarán al siguiente

#### Modelo de proposición.

Don..., vecino de..., provisto de cédula personal que acompaño y resguardo del 5 por 100 como depósito provisional, para poder tomar parte en la subasta, habiendo visto el pliego de condiciones que ha de servir de base para el arriendo del alumbrado público de esta ciudad, por medio de fluido eléctrico, las acepto, y por tanto me comprometo a prestar dicho servicio por la cantidad de... pesetas... céntimos (en letra) anuales, o sea a razón de... pesetas... céntimos buja al año, obligándose también a suministrar fluido a las dependencias municipales y demás edificios a cargo del Ayuntamiento, en la forma que se determina en la cláusula 21 de dicho pliego de condiciones.

(Fecha y firma.)

Antequera, 26 de Septiembre de 1923.—Antonio Cases.

S—1998

### ADMINISTRACION PROVINCIAL

#### ESCUELA NORMAL DE MAESTROS DE SEGOVIA

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Real decreto de 30 de Enero de 1920 y de conformidad con los acuerdos adoptados por el Claustro de Profesores de esta Normal de Maestros, se anuncia para su provisión, mediante pruebas de suficiencia, las Ayudantías que a continuación se expresan:

Una de la Sección de Letras.  
Una de la Sección de Ciencias.  
Una de la enseñanza especial de Caligrafía.

Una de la especial de Música.  
Una de la especial de Francés.

Para tomar parte en dichas pruebas de suficiencia, los aspirantes deberán estar en posesión del título de Maestro de primera enseñanza o de Maestro Superior, tener veintidós años cumplidos y no exceder de treinta y cinco.

Las instancias, acompañadas de los justificantes de méritos y servicios que deseen alegar los interesados, se dirigirán al Sr. Director de esta Escuela en el plazo improrrogable de diez días a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en la GACETA DE MADRID. Terminado este plazo, se hará pública en el tablón de anuncios de esta Escuela la fecha en que han de verificarse las citadas pruebas de suficiencia, que consistirán en los siguientes ejercicios:

Para la Ayudantía de Letras y para la de Ciencias, explicar a los alumnos una lección, sacada a la suerte, de entre las del programa oficial de una cualquiera de las asignaturas, a juicio del Tribunal, que pertenezcan a la respectiva Sección.

Para la Ayudantía especial de Caligrafía: contestar por escrito a una lección del programa de esta asignatura que rige oficialmente en esta Normal y escribir una plana, en el papel pautado correspondiente, de letra española, y otra, en igual forma, de letra inglesa.

Para la de Música: acompañar una melodía, repentizar una lección de solfeo y explicar a los alumnos una lección del programa, sacada a la suerte, entre las que comprenden los dos cursos de esta asignatura.

Para las de Francés: traducción directa de un párrafo, a elección del Tribunal, de un periódico revista u obra francesa y explicación de una lección en forma igual que para la Ayudantía de Música.

Segovia, 29 de Septiembre de 1923.—El Secretario, Manuel Burala y Entenza.—V.º B.º, el Director, Joaquín Orense.

P—6089

### DELEGACION DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Por el presente se cita y emplaza a los herederos de los señores Canellas Buyo Hermanos, ambos fallecidos; para que en el plazo de quince días comparezcan en esta Delegación de Hacienda a fin de tomar vista del expediente incoado en virtud de recurso de alzada interpuesto por aquéllos ante mi autoridad contra el acuerdo de la Administración de Contribuciones, dictado en expediente de defraudación a la contribución industrial, quedando advertidos de que, de no verificarlo ni alegar razón alguna en que fundamentar el recurso de que se trata, se declarará firme el acuerdo apelado, y les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Barcelona, 29 de Septiembre de



1923. — El Delegado de Hacienda, Francisco Zambalamberrí.

P—6081

De conformidad con lo prevenido en el artículo 45 del Reglamento de Procedimientos de 13 de Octubre de 1903, por el presente se cita y emplaza a D. Juan Boix, de domicilio ignorado, para que en el término de quince días comparezca en la Administración de Contribuciones a fin de hacer las alegaciones que estime pertinentes en su defensa en el expediente que por defraudación a la contribución industrial se siguió contra D. Juan Esteve en 10 de Junio de 1921 por la celebración, sin tributar, de bailes públicos en un local sito en la Ronda de San Pablo, 34 y 36, principal, y de cuyo acuerdo condenatorio al apelar ante mi autoridad el expedientado atribuye al referido D. Juan Boix la responsabilidad tributaria en el mencionado expediente, quedando advertido de que, de no comparecer en el plazo señalado, se procederá a lo que haya lugar.

Barcelona, 29 de Septiembre de 1923. — El Delegado de Hacienda, Francisco Zambalamberrí.

P—6082

## ANUNCIOS OFICIALES

### LLOYD GALAICO

COMPANIA ANONIMA DE SEGUROS

No habiendo podido celebrarse la Junta general extraordinaria convocada para el día 1.º del actual, por no concurrir a ella suficiente número de Accionistas, convocamos nuevamente y de acuerdo con

nuestros Estatutos, para el día 15 del actual, a las once de la mañana, en nuestro domicilio, cuya dirección comunicaremos oportunamente. Prevenimos a los Sres. Accionistas que esta Junta se celebrará cualquiera que sea el número de concurrentes a ella.

Madrid, 3 de Septiembre de 1923. El Presidente, Carlos Fernández García. X—2515

### SOCIEDAD DE ELECTRICIDAD DEL MEDIODIA

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado proceder al pago del cupón número 84, vencimiento de 30 de Septiembre de 1923, de las obligaciones hipotecarias en circulación emitidas en 1.º de Octubre de 1902, a razón de 6,25 pesetas por cupón, a deducir el 5,50 por 100 del impuesto de utilidades.

El expresado pago se verificará en casa de los Banqueros Sres. González del Valle y Compañía, Juan de Mena, número 3, todos los días laborables a partir del día 4 del corriente mes, de diez de la mañana a dos de la tarde.

Madrid, 1.º de Octubre de 1923. — El Secretario, José de Luque. — Visto bueno: El Presidente, Emilio Carrasco. X—2514

### PATRONATO DE LA FUNDACION "SIERRA PAMBLEY"

El Patronato de la Fundación particular benéfica-docente "Sierra Pambley" (León), en cumplimiento del artículo 4.º de la Real orden del Ministerio de Instrucción pública del 12 de Septiembre próximo pasado, por la cual se le autoriza a vender en pública subasta y previos los requisitos legales varios lotes de fincas radicantes en los térmi-

nos municipales de Villabalter, Andrés de Ravanedo, Trobajo Camino, Villaquilambre, Villablino, San Emiliano, Cabrillanes y Palacios del Sil, pertenecientes todos a la provincia de León, pone en conocimiento del público lo siguiente:

1.º Que la mencionada subasta tendrá lugar en los lugares, días y horas que a continuación se indican:

Fincas del Ayuntamiento de Villablino: En la Casa del Patronato de dicho pueblo, el día 19 del próximo Octubre, a las diez de la mañana.

Fincas del Ayuntamiento de Cabrillanes: En la Casa Ayuntamiento de dicho pueblo, el día 21 del mismo mes, a las nueve de la mañana.

Fincas del Ayuntamiento de San Emiliano: En la Casa Ayuntamiento de dicho pueblo, el día 22 del mismo mes, a las dos de la tarde.

Fincas del Ayuntamiento de Palacios del Sil: En la Casa Ayuntamiento de dicho pueblo, el día 23 del mismo mes, a las dos de la tarde.

Fincas de los Ayuntamientos de Villabalter, San Andrés del Ravanedo, Trobajo Camino y Villaquilambre: En la Casa del Patronato de León (Plaza de la Catedral, número 11), el día 31 del mismo mes, a las diez de la mañana; y

2.º Que la relación detallada de las fincas que se van a subastar, la tasación de su valor y el pliego de condiciones que ha de regir su subasta, estarán puestos de manifiesto al público en los mismos lugares, ya antes indicados, en que aquélla haya de celebrarse y por espacio de los seis días precedentes a cada una de ellas.

Madrid, 1.º de Octubre de 1923. — El Secretario del Patronato, Ricardo Rubio. X—2513

Sucesores de Rivadeneyra (S. A.) Paseo de San Vicente, 20. Tel. J-376



Octubre



8-588

Núm.

849

68

BOLETIN OFICIAL

DE LA

PROVINCIA DE MADRID

ADMINISTRACIÓN

Nº 3, entresuelo dcha.

Tengo el honor de remitir a V. S. el número de este periódico oficial en que se publica un anuncio de ese Centro referente a

*Subasta el 30 de Octubre obras de reforma y ampliación en el Parque Norte de Limpiezas*

~~X 2020 X~~ pts.

significándole que los derechos de inserción son los que se expresan al margen, y le agradeceré me avise el momento oportuno para hacer efectiva esa cantidad.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid 13 de Octubre  
de 1923

P. El Administrador,

*Urguiza*

Sr. Ayunt<sup>o</sup> de Madrid







# BOLETIN OFICIAL

## DE LA PROVINCIA DE MADRID



### ADVERTENCIA IMPORTANTE

Las leyes, órdenes y anuncios que hayan de insertarse en los BOLETINES OFICIALES se han de mandar al Jefe político respectivo, por cuyo conducto se pasarán a los editores de los mencionados periódicos.

(Real orden de 5 de abril de 1908)

Se publica todos los días, excepto los domingos

OFICINAS, PELIGROS, 3, entresuelo derecha.  
TELÉFONO 2.931 — APARTADO 320  
DE DIEZ A DOCE Y DE TRES A SEIS

### PRECIO DE SUSCRIPCION

Centros oficiales de Madrid.—Llevado a domicilio, al mes, 3 pesetas; trimestre, 9; semestre, 18, y un año 36.

Oficiales fuera de Madrid.—Trimestre, 12 pesetas; semestre, 24, y un año 48.

Particulares.—En esta Capital, llevado a domicilio, 52 pesetas trimestre; 24 al semestre, y 48 al año, y fuera de ella, 15 al trimestre; 30 al semestre, y 60 al año.

No admiten suscripciones en la Administración del BOLETIN, calle de Peligros, 3, entresuelo derecha.—Fuera de esta Capital, directamente por medio de carta a la Administración con inclusión del importe del tiempo de abono en letra de fácil cebra.

### TARIFA DE INSERCCIONES

Anuncios procedentes de la Excelentísima  
Diputación provincial, líneas o fracción... 0'50 pesetas  
Idem judiciales, líneas o fracción... 1'00 —  
Idem oficiales (idem)... 0'50 —  
Idem particulares... 1'50 —

Número suelto, 50 céntimos.

A particulares, 60 céntimos.

### Parte oficial

S. M. el Rey Don Alfonso XIII (q. D. g.), S. M. la Reina Doña Victoria Eugenia, S. A. R. el Príncipe de Asturias e Infantes y demás personas de la Augusta Real Familia, continúan sin novedad en su importante salud.

## DIPUTACION PROVINCIAL DE MADRID

### CONTADURIA

Año de 1923-24

MES DE OCTUBRE

### PRESUPUESTO DE GASTOS

DISTRIBUCION de fondos por capítulos que para satisfacer las obligaciones de dicho mes y anteriores propone la Contaduría a la aprobación de la Excelentísima Diputación, conforme a lo dispuesto en el art. 121 de la ley Provincial, Real orden de 31 de mayo de 1886 y Real decreto de 23 de diciembre de 1902.

Capítulos		GASTOS OBLIGATORIOS		GASTOS voluntarios	TOTAL Pesetas
		De pago inmediato	De pago diferido		
1.º	Administración provincial...	80.000	"	"	80.000
2.º	Servicios generales.....	5.000	"	"	5.000
3.º	Obras obligatorias.....	50.000	"	"	50.000
4.º	Cargas.....	200.000	"	"	200.000
5.º	Instrucción pública.....	5.000	"	"	5.000
6.º	Beneficencia.....	600.000	"	"	600.000
7.º	Corrección pública.....	7.000	"	"	7.000
8.º	Imprevistos.....	"	"	2.000	2.000
9.º	Nuevos establecimientos.....	500	"	"	500
10	Carreteras.....	00.000	"	"	00.000
11	Obras diversas.....	3.000	"	"	3.000
12	Otros gastos.....	7.000	"	"	7.000
13	Resultas.....	300.000	"	"	300.000
	TOTAL.....	1.307.500	"	2.000	1.309.500

Madrid, 25 de septiembre de 1923.

El Contador,  
Eugenio Rianza

A la Comisión de Hacienda,

El Presidente,  
Felipe Salcedo

Sesión de 29 de septiembre de 1923.—La Diputación Provincial, conforme.  
(Núm. 2.613)

### Ayuntamiento de Madrid

Esta excelentísima Corporación, en sesión de 13 de julio último, ha acordado anunciar subasta pública para contratar obras de reforma y ampliación en el Parque Norte de Limpiezas, de esta Capital, con sujeción a los siguientes pliegos de condiciones:

#### Facultativas

#### CONDICIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 1.º La construcción de los edificios de nueva planta, con destino al servicio de Limpiezas de este Parque, se llevarán a efecto con arreglo a las condiciones generales formuladas por la Junta Consultiva Municipal, y admitidas por el Ayuntamiento en 1921, verificándose la adjudicación con arreglo a lo dispuesto en la ley de Contabilidad y Hacienda pública de primer de julio de 1911, y con sujeción al citado pliego de condiciones generales del excelentísimo Ayuntamiento y el de económico-administrativas del mismo que se acompaña, que, en unión del presente y del de particulares que se formula, regirá en la ejecución de las obras, anulando el de particulares aquellas condiciones del de generales que estimen en justo con el mismo.

Art. 2.º El contratista garantiza al Municipio contra toda reclamación de tercero, fundada en privilegios legales o derechos relacionados con los materiales y objetos que se empleen o utilicen para la construcción, obligándose asimismo al cumplimiento de las leyes y disposiciones oficiales relacionadas con dichos elementos.

Art. 3.º El contratista o su representante, debidamente autorizado, y en su caso el Arquitecto particular, residirán en la localidad hasta la terminación de los edificios.

En caso de enfermedad o ausencia ineludible del último, el contratista lo sustituirá con otro Arquitecto, dando previo consentimiento a la Superioridad. Si cambia de Arquitecto particular, el contratista lo notificará también previamente a la misma.

Art. 4.º El excelentísimo señor Alcalde, previa autorización del Muni-

pio, podrá en cualquier tiempo rescindir el contrato por falta del contratista en el cumplimiento de las condiciones estipuladas, haciendo uso, tanto de las facultades que se confieren a la Administración en las condiciones generales, administrativas, facultativas y económicas del presente pliego, como de las que correspondan por las disposiciones legales vigentes.

Art. 5.º No se dispondrá la devolución del depósito definitivo de fianza hasta que esté aprobada la liquidación definitiva y cuando la recepción General de las obras y que den cumplimiento a todas las obligaciones derivadas del contrato.

Art. 6.º El pliego de condiciones generales para la contratación de obras públicas, aprobado por Real decreto de 13 de marzo de 1923, se aplicará como suplementario en todos los casos imprevistos y en los no regulados en las condiciones de los pliegos citados.

Art. 7.º En la construcción de los edificios actuará el excelentísimo señor Alcalde por sí o por persona o entidad que designe.

Tanto la recepción provisional como la definitiva de las obras, se llevarán a cabo por la representación del excelentísimo señor Alcalde y el Arquitecto director.

El excelentísimo señor Alcalde o su representación, podrán girar, durante el curso de las obras, las visitas de inspección que estimen convenientes para cerciorarse del estado, marcha y condiciones en que se ejecuten.

Art. 8.º Si para la ejecución de determinados trabajos se considerase precisa la adopción de algún sistema especial, se marcará en el pliego de condiciones particulares.

Condiciones particulares que, además de las contenidas en los pliegos de económico-administrativas y generales del excelentísimo Ayuntamiento, regirán en la ejecución de estas obras.

Artículo 1.º 1.º La construcción de las obras dará principio en el plazo de quince días, contados desde la fecha de la adjudicación del remate, y terminará en el de seis meses, contados desde el día en que principian las obras (en cada uno de los Parques).

2.º El plazo de garantía para la recepción definitiva de las obras se



firmará en tres meses después de la provisional.

3.º El incumplimiento de cualquiera de las condiciones del contrato llevará consigo la rescisión, con pérdida definitiva de la fianza, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir el adjudicatario.

4.º Aprobada la recepción y liquidación definitiva, se devolverá la fianza al contratista después de haber justificado que no existe reclamación alguna contra él por daños y perjuicios, que son de su cuenta; por deudas de jornales o materiales o por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

5.º Queda obligado el contratista a lo que dispone el Real decreto de 20 de junio de 1902, expedido por la Presidencia del Consejo de Ministros, sobre las condiciones que han de regular el contrato entre los obreros y el contratista, y a la Real orden de 8 de junio del mismo año, en la que se dictan las reglas para la aplicación del indicado Real decreto.

6.º Queda también obligado el contratista a observar las disposiciones de la ley de 14 de febrero de 1907, sobre protección de las industrias nacional y del Reglamento para su ejecución de 23 de febrero de 1908, que inserta las listas de los artículos que se dable acudir a producción extranjera en los servicios del Municipio.

La Dirección facultativa de la obra cuidará del cumplimiento estricto de las disposiciones contenidas en la ley y Reglamentos citados.

7.º Queda obligado el contratista a asegurar contra incendios estas obras por el importe total de su cifra de adjudicación en Compañía de reconocida solvencia, inscrita en el Registro formalizado por el Ministerio de Fomento en virtud de la ley de Seguros, que empezó a regir en 15 de noviembre de 1908. La póliza habrá de extenderse con la condición especial de que, si bien el contratista la suscribe con dicho carácter, es requisito indispensable que, en caso de siniestro, una vez valorada su cuantía, el importe íntegro de la indemnización ingrese en la Caja del excelentísimo Ayuntamiento para ir pagando según se ordene y a medida que se vaya realizando la reconstrucción de lo siniestrado, previas certificaciones facultativas, como los demás trabajos de la reconstrucción.

El plazo de seguro será por el tiempo que duren las obras, y siempre por la misma cantidad total si las obras no se terminasen en el plazo fijado.

Art. 2.º *Condiciones que deben reunir los materiales y su mano de obra.*— Los materiales correspondientes a las distintas zonas de la construcción que han de formar parte de la misma en esta obra, serán todos nuevos y de superior calidad reuniendo especialmente las siguientes condiciones:

Art. 3.º *Cal y cementos.*—A) La cal común será crasa y en terrón. Estará bien calcinada, exenta de cenizas, tierras y de toda materia extraña; se apagará por asperción, separamiento el hueso con la zaranda y se reposará en las artesas.

B) La cal hidráulica será de buena calidad; fraguará en el agua en un tiempo máximo de cuarenta minutos, adquiriendo una dureza tal que no pueda ser raspada por la uña, calidad análoga a la de Zumaya.

C) Siempre que por las condiciones de su manipulación pueda sustituirse la cal común por la hidráulica, en buenas condiciones económicas, se em-

pleará ésta en los morteros ordinarios en los sitios que disponga el Arquitecto.

D) El cemento portland no tendrá substancias extrañas que lo impurifiquen, estará en buenas condiciones de empleo y será de fácil fraguado y completo endurecimiento. Fraguará dentro del agua antes de las cuatro horas y su resistencia será tal, que formando prismas con una mezcla compuesta de dos partes de arena por una parte de cemento, ofrezcan éstos a los ocho días de formados una resistencia mínima a la tracción de diez kilogramos por centímetro cuadrado de superficie.

Art. 4.º *Arena.*—La que se emplee en los materiales ordinarios será de mina, angulosa, áspora al tacto y limpia de materiales extraños, y principalmente de substancias terrosas.

En los morteros hidráulicos, estucos y en el asiento de la cantería se usará la arena de río bien limpia. En todos los casos se cribará la arena por doble zaranda, cuyas mallas no excederá de 0,004 en cuadro para los morteros ordinarios y de 0,002 para los estucos.

Art. 5.º *Morteros.*—El mortero ordinario se formará con dos partes de arena y una de cal en lechada. El mortero, medianamente hidráulico, con tres partes de mortero ordinario y una de cal hidráulica. El cemento se mezclará con una, dos o tres partes de arena, según las distintas obras que con él hayan de ejecutarse y que determinará el Arquitecto director.

Art. 6.º *Yesos.*—El yeso, tanto blanco como negro, estará bien cocido pero no pasado de horno, perfectamente molido y cernido y sin la más pequeña cantidad de cenizas.

Se harán las pruebas necesarias antes de usarlo, escogiendo de los sacos uno designe el Director, debiendo ser retirado todo el que no reúna condiciones buenas de plasticidad. Cuando aparezcan grietas en la obra ejecutada con el yeso, se picará ésta y se hará de nuevo, ya provengan las grietas de la mala calidad del material, ya de su deficiente mano de obra, el Arquitecto determinará la procedencia de este material; caso de no ser bueno el utilizado.

Art. 7.º *Agua.*—El agua para la fabricación de morteros y argamasa será clara, sin salobre y sin materia alguna terrosa.

Art. 8.º *Ladrillo.*—Se usará el ladrillo recocho de primera y de las dimensiones que tiene ordinariamente. Habrá de ser de barro cocido, arrojado, bien batido y que no tenga más de un 8 por 100 de arena; no tendrán caliches ni materia alguna que sea extraña a su composición; tendrán color uniforme y estarán perfectamente cocidos de modo que produzcan sonido claro y agudo por la percusión. Estarán perfectamente cortados y calibrados, siendo de paramentos planos y aristas vivas.

Se tolerará la recepción de medios ladrillos en proporción de un 10 por 100, quedando excluidos en absoluto los tercios y cuartos de ladrillo.

Art. 9.º *Teja.*—Se usará la teja ordinaria o árabe, de buen barro fino, bien cocida o moldeada, sin caliches, coqueas, grietas ni imperfección de ningún género.

Será precisamente recocha, de color uniforme, de superficie lisa, de sonido claro y resistencia tal que, colocada en posición inversa en el suelo, soporte sin romperse un peso de ochenta kilogramos.

Toda la que no reúna estas condiciones se desechará.

Art. 10. *Baldosín.*—A) El baldosín será de calidad análoga al producido en Ariza, de primera, de barro fino, tamizado y prensado; estará perfectamente cocido, sin caliches, vejigas ni barro, su dureza será tal que no se pulvericen al rozar uno con otro, y darán un sonido claro y agudo por la percusión. Sus paramentos serán perfectamente planos, las aristas vivas y el color uniforme.

B) Los azulejos serán de primera clase, de superficies planas y aristas vivas; estarán bien cocidos y completamente cubiertos por el baño; serán de color blanco, no admitiéndose los que presenten tonalidades azuladas o rosáceas.

C) El baldosín que se emplee en terranos será de superior calidad, análogo al llamado catalán, siendo impermeable a los ácidos y completamente impermeable, debiendo ofrecer además las condiciones de dureza y resistencia necesarias.

Art. 11. *Mosaicos.*—Los mosaicos hidráulicos inornados serán de buena calidad y provendrán de fábrica acreditada.

El Arquitecto se reserva la facultad de hacer directamente la elección de estos materiales sobre catálogos.

Art. 12. *Caños de barro.*—Los caños para subidas de humos serán de arcilla fina y perfectamente cocida, debiendo ajustarse exactamente en sus enchufes.

Art. 13. *Rasillas.*—Las rasillas para el forjado de pisos serán huecas, de primera calidad y de fábrica acreditada.

Art. 14. *Piedra y mármol.*—La piedra para sillares, zócalos, peldaños, solados y basas será caliza dura, de grano duro y compacto, de color uniforme, sin gubarras, coqueas ni desportillos y completamente encajada.

La piedra blanca será caliza, análoga a la de Novelda, será compacta, dura, de grano fino, color uniforme y sin pelos, coqueas ni desportillos. No se tolerarán piezas postizas ni plásticas.

Art. 15. *Madera.*—Toda la que se emplee en la carpintería será de buena clase y de marco suficiente, ligera, de fibra recta, poco resinosa, el color uniforme, sin vetas blanquecinas o pardas y sin nudos saltadizos o grandes trepas, excluyéndose la que manifieste albura o sea repelosa, de fibra desigual o se halle hendida, torcida, ventada y picada o careomida.

Art. 16. *Hierro.*—A) El hierro laminado o forjado será terso y sin hojas, bien unido, sin huecos, difícil de doblar y que no contenga materias extrañas interpuestas ni pequeñas grietas o hendiduras.

Las vigas de doble T se pesarán al recibirse en obra, para comprobar si están bien calibradas, efectuándose con las mismas cuantas pruebas de resistencia disponga el Arquitecto director.

B) El hierro fundido será gris, sin superficies rugosas, abolladuras, oquedades, soluciones de continuidad, roturas ni desperfectos de ninguna especie. Las columnas se fundirán verticalmente y también los tubos.

Art. 17. *Plomo.*—El que se emplee en planchas o tubos presentará superficies continuas, sin picaduras ni hendiduras, y será de los números y dimensiones que determine el Arquitecto director.

Art. 18. *Zinc.*—Será de color blanco azulado, fácil de trabajar, cortar y enrollar, no presentando en su super-

ficie grietas ni abelladuras. Se usará en cada caso de las dimensiones y espesores que determine el Arquitecto.

Art. 19. Los cristales serán entrefinos, bien limpios y tersos, de espesor proporcionado al largo y ancho y sin alveos en su superficie, ni burbujas, aguas, vitrificaciones y toda otra falta que perjudique a su buen aspecto o sea causa de imperfección.

Art. 20. *Pintura.*—Los colores empleados serán de clase superior, estarán perfectamente molidos y sin mezcla de substancias que lo impurifiquen.

Los aceites y barnices serán de primera calidad, completamente puros, análogos a los de fabricación inglesa.

Art. 21. El Arquitecto se reserva el derecho de obligar al contratista a emplear materiales de procedencia determinada, siempre que a su juicio lo exijan las circunstancias de la obra, o bien porque merezcan más confianza en sus resultados.

Al mismo tiempo se reserva la facultad de desear aquellos que no reúnan las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción, aunque no se haya hecho mención especial de los mismos en este pliego.

#### DEMOLICIONES

Art. 22. En éste hay las demoliciones del actual garage, pabellón de entrada, otro pabellón inmediato al garage y un cobertizo.

Las demoliciones se harán según la buena práctica aconseja, acumulando los materiales aprovechables en sitios que serán señalados por el Arquitecto director, de acuerdo con el señor Director del servicio, a fin de que no impidan la circulación e interrumpan el servicio.

Estos materiales, que no han de ser utilizados en las nuevas construcciones, habrán de ser retirados a la mayor brevedad, y siempre antes de la fecha de recepción de la obra, en cuyo día no habrá dentro del parque otros materiales o andamios que los autorizados en otros artículos de este pliego.

Tanto los escombros, como las tierras de desmontes y vaciados, serán evacuados fuera del parque inmediatamente, no sirviendo de pretexto para su demora la carencia de carruajes u otra causa no prevista en artículos anteriores.

#### NUÉVAS CONSTRUCCIONES

Art. 23. *Puerta de entrada y pabellón de servicios.*—Una vez demolidas las pequeñas construcciones existentes y sacada la valla, se procederá al replanteo de la construcción en conformidad con lo dispuesto en otros artículos de este pliego.

A) Conservándose el muro medianero para su utilización, será picado y llaguedo su paramento, hasta quedar el ladrillo desprovisto de todo revoco o guarnecido. Los cimientos se bajarán hasta la profundidad necesaria de dos metros, a contar de la rasante del paso de carruajes. Si por no haber terreno firme a esa profundidad hubiera de seguir el vaciado, el contratista lo hará al mismo precio de contrata un metro más, y pasando de esta profundidad se aumentará el precio en un 10 por 100 hasta los cinco metros.

B) Si a los cinco metros no se encontrase aún el firme, se acordará por el Arquitecto y Comisión representativa del Municipio con el contratista la forma de realizarlo y precio. A este fin, cuando se llegue al fondo de los dos metros, harán uno o más pozos de registro, para orientarse sobre la profundidad general del firme. Hasta los



Se usarán los metros, sea cualquiera las horas de los pozos, si se precisaran éstos, se hará zanja corrida.

C) El relleno de zanjas se hará por tongadas de 20 centímetros de espesor, echando el hormigón bien mezclado y preparado en tablero (nunca en cuero cerrado), para que no retenga agua, apisonándolo hasta que rebosa el mortero. La cantería que la puerta y pabellón llevan en zócalo será de una sola hilada, cuyas piedras serán encajadas, sin faltas que obliguen a acufiar más de cinco centímetros en el punto que esté más bajo. Se labrará perfectamente.

D) Delante de la puerta, y en el sitio que se marque oportunamente, se colocarán los dos salvarruedas que se quiten de la subida al muelle que se desmonta.

E) Sobre la cantería se elevarán, en fachadas exteriores, los muros decorados que se aprecian en los planos de alzado, con los espesores marcados en las plantas. Se harán los vuelos, retallos y cuanta decoración aparezca, a cuyo efecto se darán los detalles que precisen. Se tendrá especial cuidado al levantar la fábrica de conservar los plomos de cantos de pilastras, guarniciones, lagas del ladrillo y vivos de los colocados diagonalmente en los tableros de picos. En los arcos se cuidará asimismo de que las lagas del ladrillo coincidan con el radio del arco. Los antepechos de piedra se enlucharán con cemento. Sobre las cabezas decorativas de pilastras se pondrán tejar, que se recibirán con cemento, tanto las de canal como las de cobija.

F) La fachada interior y trasdós de la puerta se decorará en armonía con las exteriores, pero con sencillez de dibujo; los tableros de picos serán fábrica lisa, y en la del pabellón no se harán pilastras, nada más que huecos, impostas y cornisas.

El resto de la construcción no merece repetirlo ya dicho en otras partes de este pliego. Además de que en la Memoria y presupuesto se especifica.

Art. 24. Porche número 1.—Por ser el situado contiguo a la medianería derecha, que se aprovecha, ésta se limpiará en su paramento, como se especifica en el caso análogo del pabellón de servicio; como la actual rasante del terreno ha de ser rebajada, dejando al descubierto la parte del cimiento, se rozará éste en toda la línea con 0'28 metros de fondo y un metro de altura, a fin de establecer un zócalo, atornillado en el muro de un pie de espesor, construido con ladrillo recocido y mortero de cemento; se establecerán llaves bastante próximas, con el fin de hacer lo más perfecta posible la trabazón del zócalo nuevo con el muro viejo. Sobre este muro, que será reparado convenientemente, según se detalla en el presupuesto, cargarán los pares de armadura. Se hará un friso de cemento de dos metros de altura. Los soportes

están en forma de pilastras, de doble T, con placa de asiento y escuadras para el ensanche de las carreras; sobre éstas cargarán directamente los pares, unidas por piezas de palastro acodilladas en forma. Los pares y carreras serán de viga de doble T. Sobre los pares se establecerá, cargando directamente sobre ellos, un tablero de ladrillo hueco, sobre el que se tenderá un entocado de mortero de cemento y arena de río de dos centímetros de espesor, que servirá de cama para el asiento del pavimento que servirá de cubierta, constituido por baldosa roja fuerte (del llamado catalán o análogo), sentado

con cemento y arena de río. El baldosín se colocará a traba.

En la línea de los soportes se colocará un entocado de piedra granítica, que sirva para límite del pavimento interior del porche, que será de asfalto fundido, tendido en dos capas superpuestas de dos centímetros de espesor cada una, sobre un hormigón de piedra partida, cemento y arena.

Art. 25. Porche número 2.—La construcción es análoga a la del número 1, no difiriendo de aquélla sino que en éste el muro de testero es nuevo, de fábrica de ladrillo, con mortero de cemento.

Art. 26. Reformas en los pabellones subsistentes.—Estos, que son los que se aprecia en los planos del pliego número 3, se derriba la parte alta, marcada con color amarillo, reconstruyéndose en la forma marcada en el mismo plano, con ladrillo recocido al descubierto y mortero de cemento en forma de pifión escalonado, con los vuelos que aparecen en el dibujo.

A) La parte del paramento de fachada, comprendida entre el zócalo y esta reconstrucción, será rozada hasta la profundidad de 0'14 metros, a fin de levantar este paramento frentado de nuevo; para trabazón de lo nuevo con lo viejo se harán llaves de ladrillo de 0'28 de tizon. Esta fábrica, que con la parte reconstruida ha de formar un todo nuevo, deberá ir efectuada con gran esmero. Si para salvar los huecos precisara colocar dinteles, éstos serán de vigas de hierro de doble T, del perfil necesario, y para evitar tener que hacer falsos arcos se harán unas jambas y dinteles, resaltados sobre la fábrica, de dos centímetros, los que, así como las guarniciones, se construirán con mortero de cemento.

B) Los zócalos de estos pabellones, que excepto en el primero, que es revestido de cemento, son de piedra en mal estado de conservación, se revestirán con mortero de cemento con arena de río. Como este enfoscado no se sostendrá sobre la piedra, se hará sobre ésta una malla de alambre recocido, sujeto a clavos introducidos fuertemente en las juntas de las piedras entre sí, y entre éstas y la primera hilada de ladrillo. En el pabellón que no tiene zócalo de piedra se picará el actual y deslizará perfectamente el ladrillo, para dejarle limpio del revestido viejo.

C) Sobre este muro, ya limpio, y la malla de alambre se hará el enfoscado, y sobre éste el tendido de cemento con arena de río, bruñéndolo y despiezándolo en sillares.

D) Si precisare para hacer el derribo y reconstrucción de la parte alta establecer algún apeo que sostenga la armadura, se ejecutará ésta de acuerdo con las instrucciones del Arquitecto director.

Art. 27. El patio que hoy aparece abierto se cerrará con muro, establecido una puerta de acceso al interior. Tanto la fachada de este patio, como las existentes que cierran los demás, se coronarán con una albardilla de dibujo análogo al de los pifiones. Los paramentos interiores de los pabellones se parchearán los guarnecidos desde un metro de altura, así como los techos, tendiéndolos con yeso blanco lavado a aguas. El zócalo, en una altura de un metro, se picará perfectamente y deslizará el ladrillo, a fin de que agarre bien el enfoscado de cemento; sobre éste se hará un tendido bruñido de cemento; los pies derechos en la parte del zócalo de cemento se re-

vestirán con chapa agujereada o clavetada, y en el resto entomizándolos sobre clavetado de tabiques.

Art. 28. El pabellón de dependencias se construirá análogamente, haciendo en la medianería, cuyo muro se aprovecha, la misma operación de picado, deslizado y revestimientos que en el pabellón de servicios. La fachada se levantará con ladrillo recocido al descubierto, decorándola con los arcos y vuelos indicados en el plano. En los huecos de puertas grandes se le colocará al centro (salvando el frantedo del arco) un dintel de viga de doble T. No se hará cielo raso horizontal más que en el local de despacho de mayores. El resto servirá de cielo raso el tablero de ladrillo de cubierta.

Art. 29. Todos los paramentos interiores irán guarnecidos y blanqueados, pintándose con color lavable el despacho de mayores; el departamento de baños llevará un friso de cemento de dos metros de altura en todos sus paramentos de muros y tabiques.

Art. 30. Los pavimentos serán los indicados en presupuesto debiendo colocar los rastreles del entarimado sobre puntos o citarillas de ladrillo con mortero de yeso, o sobre estacas perfectamente clavadas en el terreno, y sobre éstas los rastreles.

Art. 31. Los baños consistirán en una pila de hierro, esmaltado por el interior, del tamaño corriente, con sus dos grifos y demás accesorios. Las duchas consistirán en un tubo de latón provisto de alacocha, regadera y de llaves de paso. En previsión del establecimiento de un calentador de agua se harán las instalaciones de grifos para agua fría y caliente.

El pavimento de este departamento tendrá una ligera pendiente a un sumidero, que se colocará en sitio conveniente, para recoger las aguas vertidas.

Art. 32. En los huecos antepechados de ventana, así como en los montantes de los talleres, se pondrán rejas de sencillo dibujo para seguridad de éstos.

Art. 33. Entre este pabellón y el siguiente de los antiguos, utilizando el pequeño patio, se establecerá un servicio de evacuatorio, consistente en dos W. C. y un urinario corrido. No se cubrirá de este patio más que con un ligero tejadillo a la superficie correspondiente a los evacuatorios.

Art. 34. Para evacuación de aguas del pabellón de servicios se construirá una atarjea que acometa a la actual en el centro del patio, y del patinillo de evacuatorios otra que acometará a la misma.

Art. 35. En el sitio que hoy ocupa el muelle se pavimentará con asfalto fundido en dos capas sobre hormigón.

Art. 36. Para la limpieza de carrusjes y baldeo se instalará en cada uno de los porches cuatro llaves buenas de riego.

Art. 37. Se harán todas las instalaciones de agua que precise, y que se detallan en el presupuesto para cumplimentar todos los servicios.

Madrid, 30 de mayo de 1923.—El Arquitecto, L. J. Ullé.

## PRESUPUESTO

### PUERTA Y PABELLÓN DE SERVICIOS Vaciados y albanilería

105,82 metros cúbicos de apertura de zanjas para cimientos de muros del pabellón y puerta.—Precio de la unidad, 6,75 pesetas; importe, 714,28 pesetas.

105,82 metros cúbicos de macizado de zanjas con hormigón de piedra partida y mortero de cemento.—Precio de la unidad, 35,00 pesetas; importe, pesetas 3 703,70.

89,40 metros cúbicos de fábrica de ladrillo recocido con mortero de cemento en muros de la puerta, levantada al descubierto, con pilastras, impostas, etc.—Precio de la unidad, pesetas 90,00; importe, 7 506 00 pesetas.

88,42 metros cúbicos de ídem ídem con ídem ídem en fachada de pabellón, pilastras y demás decoración por huecos.—Precio de la unidad, 90,00 pesetas; importe, 7 957,80 pesetas.

27,52 metros cúbicos de ídem ídem de ídem ídem de ídem ídem en fachada interior del pabellón, también al descubierto, huecos por vuelos y retablos.—Precio de la unidad, 80,00 pesetas; importe, 2 201,60 pesetas.

77,89 metros cúbicos de ídem ídem de ídem ídem de ídem ídem en muros de traviesa y medianería en principal (en planta baja se aprovecha la existente).—Precio de la unidad, 70,00 pesetas; importe, 5 452,30 pesetas.

158,22 metros cuadrados de tabique de panderete, en división de habitaciones, con ladrillo pifión y mortero de yeso.—Precio de la unidad, pesetas 4,50; importe, 711,90 pesetas.

106,64 metros cuadrados de tablero de rasilla, con mortero de yeso, en atirantado de (ciclo raso) armadura.—Precio de la unidad, 4,50 pesetas; importe, 479,83 pesetas.

86,00 metros cuadrados de forjado de rasilla con tablero y revoltón, mortero de yeso.—Precio de la unidad, 7,00 pesetas; importe, 602,00 pesetas.

119,52 metros cuadrados de tablero de ladrillo hueco, con mortero de yeso, sobre pares.—Precio de la unidad, 6,50 pesetas; importe, 776,88 pesetas.

119,52 metros cuadrados de guarnecido con mortero de cemento sobre el anterior.—Precio de la unidad, pesetas 3,50; importe, 418 32 pesetas.

902,00 metros cuadrados de ídem con ídem de yeso negro, en lienzo de muros y tabiques.—Precio de la unidad, 2,25 pesetas; importe, 2 029,50 pesetas.

205,54 metros cuadrados de ídem con ídem ídem de ídem ídem en techos.—Precio de la unidad, 2,50 pesetas; importe, 513,85 pesetas.

902,00 metros cuadrados de tendido con yeso blanco, en lienzo de muros y tabiques.—Precio de la unidad, pesetas 1,25; importe, 1 127,50 pesetas.

205,54 metros cuadrados de ídem con ídem ídem de ídem ídem en techos.—Precio de la unidad, 1,75 pesetas; importe, pesetas 359,69.

48,00 metros lineales de subidas de humos con caños de barro para chimeneas, con sus remates.—Precio de la unidad, 4,50 pesetas; importe, pesetas 216,00.

24,70 metros lineales de cama de limas, con mortero de yeso negro.—Precio de la unidad, 5,00 pesetas; importe, 123,50 pesetas.

11 cercos recibidos y sacado de guarniciones.—Precio de la unidad, 15,00 pesetas; importe, 165,00 pesetas.

13 cercos de traviesa y sencillos; ídem ídem.—Precio de la unidad, pesetas 5,00; importe, 65,00 pesetas.

Total de albanilería y vaciados, pesetas 35 124,80.

### Poceria

10,00 metros lineales de alcantari-lla de 0,70 por 0,42 de luces y 0,14 de



espesor, en acometida. — Precio de la unidad, 55,00 pesetas; importe, pesetas 550,00.

5,20 metros lineales de atarjes de 0,28 por 0,14 en derivaciones. — Precio de la unidad, 23,00 pesetas; importe, 119,60 pesetas.

1,50 metros lineales de pozo de registro de 0,70 lucas. — Precio de la unidad, 60,00 pesetas; importe, 90,00 pesetas.

Total de pocería, 759,60 pesetas.

#### Cantería

5,50 metros lineales de batiente de piedra barroqueña en puerta de ingreso al Parque. — Precio de la unidad, 50,00 pesetas; importe, 275,00 pesetas.

4,62 metros cúbicos de cantera granítica en sillares apilados en ídem de ídem al ídem. — Precio de la unidad, 400,00 pesetas; importe, 1.848,00 pesetas.

13,56 metros cúbicos de ídem ídem en ídem ídem y ch-fanados en fachada del pabellón. — Precio de la unidad, pesetas 510,00; importe, 6.915,60 pesetas.

1,44 metros cúbicos de cantería caliza en antepechos de huecos. — Precio de la unidad, 500,00 pesetas; importe, 720,00 pesetas.

1 lápida de mármol de 4,00 por 0,90 con inscripción grabada, 1.000 pesetas.

Total de cantería, 10.753,60 pesetas

#### Herrería y cerrajería

2.343,48 kilogramos de hierro laminado en vigas I, del perfil número 16, para pisos. — Precio de la unidad, pesetas 0,68; importe, 1.592,89 pesetas.

1.601,76 kilogramos de ídem ídem en ídem I del ídem número 14, en tirantes. — Precio de la unidad, 0,70 pesetas; importe, 1.121,23 pesetas.

2.453,81 kilogramos de ídem ídem en ídem I del ídem número 45, en pares de armadura. — Precio de la unidad, 0,70 pesetas; importe, 1.716,99 pesetas.

735,00 kilogramos de ídem forjado en puertas de ingreso al Parque. — Precio de la unidad, 3,00 pesetas; importe, 2.205,00 pesetas.

665,60 kilogramos de hierro forjado en rejas de ventana de planta baja. — Precio de la unidad, 3,60 pesetas; importe, 2.396,60 pesetas.

860,00 kilogramos de ídem ídem en barandilla de escalera. — Precio de la unidad, 3,60 pesetas; importe, pesetas 1.260,00.

40,00 kilogramos de ídem ídem en rejas de la puerta exterior de portería. Precio de la unidad, 3,00 pesetas; importe, 120,00 pesetas.

Total de herrería, 10.345,71 pesetas.

#### Carpintería de taller

3,48 metros cuadrados de carpintería en puerta de entrada al pabellón, moldada, resultada por su cara, enrasada por trasdós, de dos hojas. — Precio de la unidad, 125,00 pesetas; importe, 435,00 pesetas.

3,48 metros cuadrados de ídem en ídem de ídem de portería, ídem ídem por su ídem, con reja en sustitución de tableros y bastidor inferior para vidrieras. — Precio de la unidad, 85,00 pesetas; importe, 295,80 pesetas.

17,50 metros cuadrados de ídem en postigos de paso, moldados a uno y medio haces. — Precio de la unidad, 50,00 pesetas; importe, 890,00 pesetas.

3,52 metros cuadrados de ídem en ídem de W. C. ídem a un haz. — Precio de la unidad, 35,00 pesetas; importe, 123,20 pesetas.

16,64 metros cuadrados de ídem en huecos antepechados, de vidrieras solamente, con montante de medio punto, en fachada. — Precio de la unidad,

60,00 pesetas; importe, 998,40 pesetas.

7,68 metros cuadrados de ídem en ídem ídem con vidriera y ventana, en fachada, planta principal. — Precio de la unidad, 60,00 pesetas; importe, 460,80 pesetas.

1,92 metros cuadrados de ídem en ídem ídem vi riera sola en despacho Jefe de Sección, en bajo. — Precio de la unidad, 45,00 pesetas; importe, 86,40 pesetas.

3,84 metros cuadrados de ídem en ídem ídem, vidriera y ventana en fachada de principal. — Precio de la unidad, 60,00 pesetas; importe, 230,40 pesetas.

1,92 metros cuadrados de ídem en ídem ídem, a patio principal. — Precio de la unidad, 45,00 pesetas; importe, 86,40 pesetas.

3,50 metros cuadrados de puerta de dos hojas en entrada oficina del principal, moldada a uno y medio haces. — Precio de la unidad, 60,00 pesetas; importe, 210,00 pesetas.

2,24 metros cuadrados de carpintería en huecos antepechados de vidrieras sola, en lavabo y W. C. de principal. — Precio de la unidad, 45,00 pesetas; importe, 100,80 pesetas.

1,00 metros cuadrados de ídem en ídem ídem de ídem sola, con taquilla en Pagaduría. — Precio de la unidad, 65,00 pesetas; importe, 104,00 pesetas.

15,90 metros lineales de banco con respaldo, en sala de espera. — Precio de la unidad, 8,00 pesetas; importe, 120,00 pesetas.

Total de carpintería de taller, pesetas 4.141,20.

#### Pavimentos y frisos

63,52 metros cuadrados de pavimento continuo de cemento ranurado sobre hormigón en 10 centímetros. — Precio de la unidad, 13,50 pesetas; importe, 857,79 pesetas.

7,29 ídem de ídem de loseta hidráulica, sentada con cemento en W. C. y lavabo del principal. — Precio de la unidad, 13,00 pesetas; importe, 94,77 pesetas.

59,43 ídem de ídem de ídem de ídem de pino rojo de 1 por 4, colocado en liso, en bajo. — Precio de la unidad, 11,00 pesetas; importe, 573,43 pesetas.

83,62 ídem de ídem de ídem de ídem de ídem de 1 por 4 ídem ídem, en principal. — Precio de la unidad, 11,00 pesetas; importe, 919,82 pesetas.

39,40 ídem de friso de azulaje blanco de 20 por 20, colocación lisa en evaporatorio y lavabo. — Precio de la unidad, 13,00 pesetas; importe, 512,70 pesetas.

119,50 metros cuadrados de solado con baldosín rojo, en cubierta, sobre mortero de cemento. — Precio de la unidad, 14,00 pesetas; importe, pesetas 1.673,28.

Total de frisos y pavimentos, pesetas 3.637,79.

#### Pintura

400,00 metros lineales de miniada de vigas empleadas en entramados. — Precio de la unidad, 0,60 pesetas; importe, 240,00 pesetas.

40,34 metros cuadrados de pintura de puertas de hierro, rejas de ventanas y barandilla de escalera, con dos manos de color al óleo sobre otra de minio. — Precio de la unidad, 4,00 pesetas; importe, 161,36 pesetas.

33,50 metros cuadrados de ídem al óleo en huecos de paso y luz, con vidriera sola, con dos manos de color sobre la de imprimación. — Precio de la

unidad, 4,00 pesetas; importe, pesetas 134,00.

28,34 metros cuadrados de ídem al ídem en ídem en ídem antepechados de vidriera y ventana, con dos ídem de ídem sobre la de ídem. — Precio de la unidad, 7,00 pesetas; importe, pesetas 198,38.

1.107,54 metros cuadrados de ídem lavable, en lienzos y techos de habitaciones. — Precio de la unidad, 0,60 pesetas; importe, 664,52 pesetas.

15,00 metros lineales de ídem al óleo del banco de la sala de espera. — Precio de la unidad, 4,00 pesetas; importe, 60,00 pesetas.

Total de pintura, 1.453,26 pesetas.

#### Zinc, fontanería y cristal

24,70 metros lineales de lima de zinc número 12 y 0,42 de desarrollo en cubiertas. — Precio de la unidad, 10,00 pesetas; importe, 247,00 pesetas.

27,00 metros lineales de tubería de hierro fundido de 10 centímetros lucas para bajadas de aguas pluviales. — Precio de la unidad, 10,00 pesetas; importe, 270,00 pesetas.

5,10 metros lineales de ídem de ídem ídem de 12 centímetros ídem para ídem de ídem focales del W. C. del principal. — Precio de la unidad, pesetas 14,00; importe, 71,40 pesetas.

11,00 metros lineales de ídem de plomo de 30 por 6 milímetros para tubería general. — Precio de la unidad, 11,00 pesetas; importe, 121,00 pesetas.

6,00 metros lineales de ídem de ídem de 20 por 5 milímetros ídem derivación principal. — Precio de la unidad, 8,50 pesetas; importe, 51,00 pesetas.

8,00 metros lineales de tubería de plomo de 10 por 5 milímetros para derivaciones de servicios. — Precio de la unidad, 5,00 pesetas; importe, pesetas 40,00.

1 llave de paso Cadet, de 30 milímetros, 14,00 pesetas.

1 ídem de ídem ídem, de 20 milímetros, 9,00 pesetas.

5 ídem de ídem ídem, de 10 milímetros. — Precio de la unidad, 4,50 pesetas; importe, 22,50 pesetas.

2 aparatos completos, con taza turca de hierro esmaltado, con depósito de descarga, tubo caída, etc. — Precio de la unidad, 130,00 pesetas; importe, 260,00 pesetas.

1 ídem W. C. ídem, con taza de porcelana inglesa, tabloncillo de caoba, depósito de descarga, etc., etc., pesetas 125,00.

4 plazas de urinarios en dos baterías, con canal de porcelana, depósito de descarga intermitente, tubería de metal pulido, frentes y divisores de tableros de pizarra, de 2 centímetros de espesor, altura, 1,50. — Precio de la unidad, 100,00 pesetas; importe, pesetas 400,00.

25,00 metros cuadrados de cristal sencillo colocado en vidrieras antepechadas. — Precio de la unidad, pesetas 20,00; importe, 500,00 pesetas.

Total de zinglería, fontanería y cristal, 2.130,90 pesetas.

#### Varias

7 chimeneas de mármol, dibujo liso. Precio de la unidad, 110,00 pesetas; importe, 770,00 pesetas.

7 frentes de chapa moldada, de metal y foyer de negra, en las chimeneas. — Precio de la unidad, 40,00 pesetas; importe, 280,00 pesetas.

Instalación eléctrica de 29 lámparas y detalle. — Precio de la unidad, 22,50 pesetas; importe, 652,50 pesetas.

1 escudo en piedra blanca, con las armas de Madrid, en alto relieve (según dibujo y tamaño) de 40 centíme-

tros espesor de la piedra, con ramillete de 2 fachada principal, 600,00 pesetas.

1 plancha de tablonas para techo de paso de carros y no interrumpir el servicio, alquiler de materia y jornales, 180,99 pesetas.

Herrajes de colgar y seguridad para todos los huecos de carpintería, pesetas 500,00.

Total de varios, 2.983,49 pesetas.

#### RESUMEN

Importe del presupuesto de albañilería y vaciados, 35.124,80 pesetas.

Ídem del ídem de pocería, 759,60.

Ídem del ídem de cantería, 10.753,60.

Ídem del ídem de herrería y cerrajería, 10.345,71.

Ídem del ídem de carpintería de taller, 4.141,20.

Ídem del ídem de pavimentos y frisos, 3.637,79.

Ídem del ídem de pintura, 1.453,26.

Ídem del ídem de zinc, fontanería y cristal, 2.130,90.

Ídem del ídem de varios, 2.983,49.

Suma total, 71.340,35 pesetas.

Asiende el presupuesto de ejecución material a la suma de *setenta y un mil trescientas cuarenta pesetas con treinta y cinco céntimos*.

Madrid, mayo de 1921. — El Arquitecto, L. J. Ullé.

#### PABELLÓN DE DEPENDENCIAS

##### Vaciados y albañilería

58,77 metros cúbicos de vaciado de zanjas para cimientos, en fachadas y traviesas. — Precio de la unidad, pesetas 875; importe, 396,70 pesetas.

58,77 metros cúbicos de mazoado de zanjas, con hormigón de piedra partida y mortero de cemento. — Precio de la unidad, 35,00 pesetas; importe, 2.056,95 pesetas.

54,26 metros cúbicos de fábricas de ladrillo recocido con mortero de cemento en muro de fachada, levantada al descubierto, con cornisas, arcos, etcétera. — Precio de la unidad, 80,00 pesetas; importe, 4.340,80 pesetas.

7,24 metros cúbicos de ídem de ídem ídem, con ídem de ídem en ídem de traviesas. — Precio de la unidad, 70,00 pesetas; importe, 506,80 pesetas.

99,00 metros cúbicos de tabique de medio pie, en división de locales. — Precio de la unidad, 15,00 pesetas; importe, 1.485,00 pesetas.

75,75 metros cúbicos de panderete en divisiones de baños y W. C. — Precio de la unidad, 4,50 pesetas; importe, 340,87 pesetas.

520,08 metros cúbicos de guarnecidos con mortero de yeso negro, en lienzos de muros y tabiques. — Precio de la unidad, 2,35 pesetas; importe, 1.192,68 pesetas.

203,50 metros cúbicos de ídem con ídem de ídem ídem, en techos. — Precio de la unidad, 2,50 pesetas; importe, 508,75 pesetas.

530,58 metros cúbicos de tendido con yeso blanco, sobre el guarnecido en lienzos. — Precio de la unidad, 1,25 pesetas; importe, 663,23 pesetas.

203,50 metros cúbicos de ídem con ídem ídem, sobre el ídem en techos. — Precio de la unidad, 1,75 pesetas; importe, 356,12 pesetas.

203,50 metros cúbicos de tablero de rasilla, con mortero de yeso en alantado de armadura (suelo raso). — Precio de la unidad, 5,50 pesetas; importe, 1.119,25 pesetas.

280,10 metros cúbicos de tablero de ladrillo hueco, con ídem de ídem sobre pares de cubierta. — Precio de la unidad, 6,50 pesetas; importe, 1.820,65 pesetas.



980,10 metros cúbicos de guarnecido de 2 centímetros de espesor con mortero de cemento, sobre el tablero de ladrillo hueco.—Precio de la unidad, 3,50 pesetas; importe, 915,35 pesetas.

223,50 metros cúbicos de friso de cemento bruñido sobre encofrado del mismo material.—Precio de la unidad, 8,00 pesetas; importe, 1.788,00 pesetas.

84,00 metros lineales de cama de lima de 0,42 desarrollo.—Precio de la unidad, 5,00 pesetas; importe, 170,00 pesetas.

Suma total, 17.691,15 pesetas.

#### Pocería

10,00 metros lineales de alcantarilla, de 72 por 0,42 de lince y 0,14 de espesor, en acometida.—Precio de la unidad, 55,00 pesetas; importe, 550,00 pesetas.

13,50 metros lineales de alarjea de 0,14 por 0,28 en ramates.—Precio de la unidad, 25,00 pesetas; importe, pesetas 337,50.

5,00 metros lineales de ídem de 0,30 por 0,42 en ramates.—Precio de la unidad, 35,00 pesetas; importe, 175,00 pesetas.

8,00 metros lineales de pozo registro de 0,70 de lince.—Precio de la unidad, 60,00 pesetas; importe, 180,00 pesetas.

Suma total, 1.242,50 pesetas.

#### Cantería

10,60 metros lineales de batientes de piedra barroquena en puertas.—Precio de la unidad, 40,00 pesetas; importe, 424,00 pesetas.

Total, 424,00 pesetas.

#### Herrería y cerrajería

5.464,20 kilogramos de acero laminado en vigas I del perfil número 16 para tirantes.—Precio de la unidad, 0,70 pesetas; importe, 3.824,94 pesetas.

7.831,30 kilogramos de ídem II en ídem I del ídem número 20 para pares.—Precio de la unidad, 0,70 pesetas; importe, 5.481,91 pesetas.

213,40 kilogramos de hierro forjado en rejas de ventanas y montantes.—Precio de la unidad, 9,50 pesetas; importe, 533,50 pesetas.

Total, 9.876,68 pesetas.

#### Pavimentos y frisos

22,00 metros cuadrados de entarimado de pino rojo de 1 por 4, enastrelado sobre puntos de ladrillo.—Precio de la unidad, 11,00 pesetas; importe, 242,00 pesetas.

106,15 metros cuadrados de pavimento continuo de cemento saurado, sobre hormigón de 10 centímetros de espesor.—Precio de la unidad, pesetas 13,50; importe, 1.433,01 pesetas.

96,25 metros cuadrados de ídem de adoquín porfídico o basáltico sobre hormigón, en taller de carretero y fragua.—Precio de la unidad, 25,00 pesetas; importe, 2.406,25 pesetas.

115,75 metros cuadrados de friso de cemento bruñido sobre encofrado de igual material.—Precio de la unidad, 8,00 pesetas; importe, 926,00 pesetas.

Total, 4.007,26 pesetas.

#### Carpintería de taller

32,93 metros cuadrados de carpintería en puertas y postigos de entrada, armadura y tableros de gruesos crecidos.—Precio de la unidad, 35,00 pesetas; importe, 2.799,05 pesetas.

8,40 metros cuadrados de ídem en postigos interiores, moldados a un haz.—Precio de la unidad, 35,00 pesetas; importe, 294,00 pesetas.

7,44 metros cuadrados de ídem en

huecos antepechados, con vidriera solamante.—Precio de la unidad, pesetas 45,00; importe, 334,80 pesetas.

Total, 3.427,85 pesetas.

#### Pintura

82,66 metros cuadrados de pintura al óleo, con dos manos de color sobre la de imprimación en puertas y postigos.—Precio de la unidad, 4,00 pesetas; importe, 330,64 pesetas.

14,88 metros cuadrados de ídem al ídem, con dos ídem de ídem sobre la de ídem en vidrieras y montantes.—Precio de la unidad, 3,00 pesetas; importe 44,64 pesetas.

10,31 metros cuadrados de ídem al ídem con dos ídem de ídem sobre la de minio en rejas de ventanas y montantes.—Precio de la unidad, 3,00 pesetas; importe, 30,93 pesetas.

84,90 metros cuadrados de pintura lavable en lienzos y techos del despacho de mayoral.—Precio de la unidad, 0,60 pesetas; importe, 50,94 pesetas.

Total, 457,15 pesetas.

#### Fontanería

34,00 metros l. de lima de zinc del 12 y 0,42 de desarrollo.—Precio de la unidad, 12,00 pesetas; importe, pesetas 408,00.

8,00 metros l. de bajadas de hierro fundido de 10 centímetros para aguas pluviales.—Precio de la unidad, pesetas 12,00; importe, 96,00 pesetas.

4 baños de hierro esmaltado, con sus accesorios de grifos, válvula, rebosadero, etc., en metal.—Precio de la unidad, 250,00 pesetas; importe, pesetas 1.000,00.

2 duchas con caña, alcachofa y llaves de metal.—Precio de la unidad, 70,00 pesetas; importe, 140,00 pesetas.

2 aparatos W. O., completos, con taza turca, de hierro esmaltado, depósito y tubo de descarga, etc.—Precio de la unidad, 130,00; importe, pesetas 260,00.

3 metros l. de canales de gros para urinarios.—Precio de la unidad, pesetas 15,00; importe, 45,00 pesetas.

1 depósito de descarga automática, con tubería de hierro galvanizado para limpieza de la canal del urinario, pesetas 50,00.

10 metros lineales tubería de plomo de 20 por 5 milímetros.—Precio de la unidad, 8,50 pesetas; importe, pesetas 85,00.

6 metros lineales tubería de plomo de 10 por 5 centímetros.—Precio de la unidad, 5,00 pesetas; importe, pesetas 30,00.

9,25 metros de cristal sencillo, colocado en huecos de luz.—Precio de la unidad, 20,20 pesetas; importe, pesetas 184,50 pesetas.

1 llave de paso Cadet de 10 centímetros, 9,00 pesetas.

1 llave de paso Cadet de 10 centímetros, 4,50 pesetas.

Total, 2.312,00 pesetas.

#### Varios

Herrajes de hierro y seguridad, pesetas 201,00.

Instalación de alumbrado eléctrico, con 14 lámparas, 22,50; importe, pesetas 815.

Total, 516 pesetas.

#### Resumen

Importe del presupuesto de albañilería y vaciado, 17.691,15 pesetas.

Idem íd. íd. de pocería, 1.242,50 pesetas.

Idem íd. íd. de cantería, 424,00 pesetas.

Idem íd. íd. de herrería, 9.876,68 pesetas.

Idem íd. íd. de pintura, 457,15 pesetas.

Idem íd. íd. de fontanería, 2.312,00 pesetas.

Idem íd. íd. de varios, 516 pesetas.

Idem íd. íd. de herrería, 9.876,68 pesetas.

Idem íd. íd. de pintura, 457,15 pesetas.

Idem íd. íd. de fontanería, 2.312,00 pesetas.

Idem íd. íd. de varios, 516 pesetas.

Idem íd. íd. de herrería, 9.876,68 pesetas.

Idem íd. íd. de pintura, 457,15 pesetas.

Idem íd. íd. de fontanería, 2.312,00 pesetas.

Idem íd. íd. de varios, 516 pesetas.

Idem íd. íd. de herrería, 9.876,68 pesetas.

Idem íd. íd. de pintura, 457,15 pesetas.

Idem íd. íd. de herrería y cerrajería, 9.876,68 pesetas.

Idem íd. íd. de pavimentos y pisos, 5.007,28 pesetas.

Idem íd. íd. de carpintería de taller, 3.427,85 pesetas.

Idem íd. íd. de pintura, 457,15 pesetas.

Idem íd. íd. de zine, fontanería y cristalería, 2.312 pesetas.

Idem íd. íd. de varios, 516 pesetas.

Suma total, 40.594'61 pesetas.

Asociada el presupuesto de ejecución material a la suma de cuarenta mil novecientos cincuenta y cuatro pesetas con sesenta y un céntimos.

Madrid, mayo de 1921.—El Arquitecto, L. J. Ullid.

#### PORCHE PARA CARRUAJES

##### Número 1.

##### Albañilería y vaciados

22,00 metros de vaciado en cepas para cimientos de soportes.—Precio de la unidad, 6,75 pesetas; importe, 148,50 pesetas.

13,41 metros de ídem en zanja para cimientos de muros laterales.—Precio de la unidad, 6,75 pesetas; importe, 90,73 pesetas.

35,41 metros de relleno de cimientos, con hormigón de piedra partida y mortero de cemento.—Precio de la unidad, 35,00 pesetas; importe, pesetas 1.314,40.

5,92 metros de fábrica de ladrillo recocido, con mortero de cemento en muros laterales.—Precio de la unidad, 70,00 pesetas; importe, 694,40 pesetas.

482,40 metros de tablero de ladrillo hueco, sobre pares, para cubierta.—Precio de la unidad, 6,50 pesetas; importe, 3.135,60 pesetas.

482,40 metros de guarnecido de dos centímetros de espesor con mortero de cemento, sobre el tablero anterior.—Precio de la unidad, 3,50 pesetas; importe, 1.688,40 pesetas.

482,40 metros de ídem con ídem de yeso negro, en cielo raso.—Precio de la unidad, 2,50 pesetas; importe, pesetas 1.206,00.

318,00 metros de ídem con ídem con ídem íd., en lienzos.—Precio de la unidad, 2,35 pesetas; importe, pesetas 747,30.

318,00 metros de tendido con yeso blanco, en lienzos.—Precio de la unidad, 1,25 pesetas; importe, 397,50 pesetas.

482,50 metros de ídem con yeso blanco, en cielo raso.—Precio de la unidad, 1,75 pesetas, importe, pesetas 844,38.

168,00 metros de piso de cemento bruñido sobre encofrado del mismo material.—Precio de la unidad, pesetas, 8,00; importe, 1.344,00 pesetas.

432,00 metros de reparación del muro medianero o testero, recalcándolo con un zócalo o rido de un metro de altura y 0,28 de tirón de ladrillo recocido y mortero de cemento, unido por llaves al resto.—Precio de la unidad, 25,00 pesetas, importe, pesetas 10.800,00.

Total, 22.379,65 pesetas.

##### Herrería

1.587,03 kilogramos de acero laminado en vigas de doble T, para soportes, perfil número 2.—Precio de la unidad, 1,25 pesetas; importe, pesetas 1.984,13.

2.581,80 kilogramos de acero laminado en vigas de doble T, para 12 carreras, perfil número 34.—Precio de la unidad, 1,10 pesetas; importe, pesetas 2.839,98.

14.560,00 kilogramos de acero laminado en vigas de doble T, para 80 pares, perfil número 20.—Precio de la unidad, 0,70 pesetas; importe, pesetas 10.192,00.

1.456,00 kilogramos del 10 por 100 por ensambles, en chapas y roblones.—Precio de la unidad, 1,25 pesetas; importe, 1.820,00 pesetas.

Total, 16.839,41 pesetas.

##### Cantería

11 losas de piedra granítica para asiento de soportes.—Precio de la unidad, 20,00 pesetas; importe, 220,00 pesetas.

72,00 metros lineales de bordillo de piedra granítica sobre hormigón de 15 centímetros para limitar el pavimento de asfalto.—Precio de la unidad, 15,00 pesetas; importe, pesetas 1.080,00.

Total, 1.300,00 pesetas.

##### Pavimentos

432,00 metros de pavimento de asfalto fundido, en dos capas de 2 centímetros de espesor, sobre hormigón de 15 centímetros.—Precio de la unidad, 25,00 pesetas; importe, 10.800,00 pesetas.

482,40 metros de solado con baldosín rojo, sentado con cemento, en cubierta.—Precio de la unidad, 4,00 pesetas; importe, 6.758,60 pesetas.

Total, 47.553,60 pesetas.

##### Pintura

674,00 metros l. de pintura al óleo, con dos manos de color, sobre otra anticorrosiva, en soportes, carreras y pares.—Precio de la unidad, 1,00 pesetas; importe, 674,00 pesetas.

Total, 674,00 pesetas.

##### Fontanería

30,00 metros l. de tubería de plomo de 40 por 6 milímetros en acometidas para distribución.—Precio de la unidad, 14,00 pesetas; importe, 420,00 pesetas.

30,00 metros l. de ídem de ídem de 30 por 6 milímetros, en cuatro derivaciones para bocas de riego.—Precio de la unidad, 11,00 pesetas; importe, pesetas 330,00.

2 llaves de paso Cadet, de 40 milímetros.—Precio de la unidad, 22,50 pesetas; importe, 45,00 pesetas.

4 ídem íd. íd. de 30 milímetros.—Precio de la unidad, 14,00 pesetas, importe, 56,00 pesetas.

4 ídem íd. íd. de rosca y orejera para bocas de riego.—Precio de la unidad, 40,00 pesetas; importe, 160,00 pesetas.

Total, 1.011,00 pesetas.

##### Resumen

Importe del presupuesto de albañilería y vaciados, 22.379,65 pesetas.

Idem íd. íd. de herrería, 16.839,41 pesetas.

Idem íd. íd. de cantería, 1.300,00 pesetas.

Idem íd. íd. de pavimentación, pesetas 17.551,60.

Idem íd. íd. de pintura, 674,00 pesetas.

Idem íd. íd. de fontanería, 1.011,00 pesetas.

Suma total, 59.777,66 pesetas.

Asociada el presupuesto de ejecución material a la suma de cincuenta y nueve mil seiscientos cincuenta y siete pesetas con sesenta y seis céntimos.

Madrid, mayo de 1921.—El Arquitecto, L. J. Ullid.

#### PORCHE PARA CARRUAJES

##### Número 2.

##### Albañilería.

22,00 metros de vaciado de cimientos en cepas, para soportes.—Precio



de la unidad, 6,75 pesetas; importe, 148,50 pesetas.

67,76 metros de ídem de canchales para cimientos del muro de testero.—Precio de la unidad, 6,75 pesetas; importe, 457,38 pesetas.

14,56 metros de ídem de ídem para ídem de ídem laterales.—Precio de la unidad, 6,75 pesetas; importe, 98,28 pesetas.

104,32 metros de relleno de cimientos con hormigón de piedra partida y mortero de cemento.—Precio de la unidad, 35,00 pesetas; importe, pesetas 3.651,20.

116,20 metros de fábrica de ladrillo rechocho con mortero de cemento, en muro de testero, con pilastras retalladas.—Precio de la unidad, 70,00 pesetas; importe, 8.134,00 pesetas.

16,38 metros de ídem de ídem ídem con ídem de ídem laterales.—Precio de la unidad, 70,00 pesetas; importe, 1.146,60 pesetas.

437,00 metros de tablero de ladrillo hueco, sobre pares, para cubierta.—Precio de la unidad, 6,50 pesetas; importe, 2.841,00.

434,00 metros de guarnecido de 2 centímetros de espesor con cemento, sobre el tablero anterior.—Precio de la unidad, 3,50 pesetas; importe, pesetas 1.519,00.

434,00 metros de ídem con mortero de yeso negro en cielo raso.—Precio de la unidad, 2,50 pesetas; importe, 1.085,00 pesetas.

274,50 metros de ídem con ídem de ídem ídem en lienzos.—Precio de la unidad, 2,25 pesetas; importe, pesetas 617,63.

274,50 metros de tendido con yeso blanco, sobre el guarnecido en lienzos.—Precio de la unidad, 2,25 pesetas; importe, 617,63 pesetas.

343,00 metros de ídem con ídem ídem sobre el ídem en cielo raso.—Precio de la unidad, 1,75 pesetas; importe, 759,60 pesetas.

147,00 metros de friso de cemento bruñido, sobre enfoscado del mismo material.—Precio de la unidad, 8,00 pesetas; importe, 1.176,00 pesetas.

Total, 21.957,21 pesetas.

#### Cantería

11 losas de piedra granítica para asientos de soportes.—Precio de la unidad, 20,00 pesetas; importe, pesetas 220,00.

72,00 metros l. de bordillo de piedra granítica para limitar el pavimento de asfalto.—Precio de la unidad, 15,00 pesetas; importe, 1.080,00 pesetas.

Total, 1.300,00 pesetas.

#### Herrería

1.587,30 kilogramos de acero laminado en vigas de doble T del perfil número 20, para soportes.—Precio de la unidad, 1,25 pesetas; importe, pesetas 1.984,13 pesetas.

3.244,80 kilogramos de ídem ídem en ídem de ídem T, del ídem número 26, para carreras.—Precio de la unidad, 1,10; importe, 3.569,28 pesetas.

14.586,00 kilogramos de ídem ídem en ídem de ídem T, del ídem número 20, para 81 pares de armaduras.—Precio de la unidad, 0,70 pesetas; importe, 10.210,23 pesetas.

1.458,60 kilogramos del 10 por 100, por piezas de ensamble en chapas y robines.—Precio de la unidad, pesetas 1,25; importe, 1.823,25 pesetas.

Total, 17.586,88 pesetas.

#### Pavimentos

363,00 metros de pavimento de asfalto fundido en dos espas de 2 centí-

metros sobre hormigón de 15 centímetros.—Precio de la unidad, pesetas 25,00; importe, 9.077,75 pesetas.

434,00 metros de solado con baldosín rojo, sentado con cemento en cubierta.—Precio de la unidad, 14,00 pesetas; importe, 6.076,00 pesetas.

Total, 15.153,75 pesetas.

#### Pintura

680,00 metros l. de pintura al óleo, con dos manos de color sobre otra de minio en soportes, carreras y pares.—Precio de la unidad, 1,00 peseta; importe, 180,00 pesetas.

Total, 680,00 pesetas.

#### Fontanería

30,00 metros l. de tubería de plomo de 40 por 6 milímetros en acometidas para distribución.—Precio de la unidad, 14,00 pesetas; importe, 420,00 pesetas.

30,00 metros l. de ídem de ídem de 3 por 6 milímetros en cuatro derivaciones para bocas de riego.—Precio de la unidad, 11,00 pesetas; importe, pesetas 330,00.

2 llaves de paso Cadet, de 40 milímetros.—Precio de la unidad, 22,50 pesetas; importe, 45,00 pesetas.

4 ídem ídem ídem de 30 milímetros.—Precio de la unidad, 14,00 pesetas; importe, 56,00 pesetas.

4 ídem ídem ídem y rosos, con hembra de orejera, para boca de riego.—Precio de la unidad, 40,00 pesetas; importe, 160,00 pesetas.

Total, 1.011,00 pesetas.

#### Resumen

Importe del presupuesto de albañilería y vaciados, 21.957,21 pesetas.

Ídem ídem ídem de herrería, pesetas 17.586,88.

Ídem ídem ídem de cantería, 1.300,00 pesetas.

Ídem ídem ídem de pavimentos, pesetas 15.153,75.

Ídem ídem ídem de pintura, 680,00 pesetas.

Ídem ídem ídem de fontanería, 1.011,00 pesetas.

Total, 57.688,81 pesetas.

Asciende el presupuesto de ejecución material a la suma de cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y ocho pesetas con ochenta y cuatro céntimos.

Madrid, mayo de 1921.—El Arquitecto, L. J. Ullé.

#### DEMOLICIONES

14,68 metros de demolición de entramado taticado en fachada del actual garage, con inclusión del transporte de escombros al vertedero.—Precio de la unidad, 7,00 pesetas; importe, pesetas 452,76.

21,24 metros de ídem de ídem ídem en ídem del pabellón, con ídem del ídem de ídem al ídem.—Precio de la unidad, 7,00 pesetas; importe, 148,68 pesetas.

23,37 metros de desmontado de tierra y cascote sobre entablado de cubiertas.—Precio de la unidad, 6,00 pesetas; importe, 140,22 pesetas.

531,50 metros de levantado de cubierta.—Precio de la unidad, 1,00 peseta; importe, 531,50 pesetas.

132,00 metros de desmonte del piso del actual garage para rebajar a la rasante.—Precio de la unidad, 6,75 pesetas; importe, 891,00 pesetas.

5,25 metros de ídem del ídem del cobertizo para ídem.—Precio de la unidad, 6,75 pesetas; importe, 35,44 pesetas.

164,00 de ídem del muelle de carga.

Precio de la unidad, 6,75 pesetas; importe, 1.107,00 pesetas.

21,95 metros de demolición del muro de l muelle.—Precio de la unidad, 8,00 pesetas; importe, 175,60 pesetas.

16,08 metros cúbicos de ídem del antepecho del ídem.—Precio de la unidad, 7,50 pesetas; importe, 120,60.

363,00 metros cuadrados de levantado del pavimento actual de la cuadra grande.—Precio de la unidad, 1,00; importe, 363 pesetas.

7,26 metros cúbicos, vaciado de 0,20 metros de profundidad, en la misma para rebajar su rasante.—Precio de la unidad, 6,75; importe, 49 pesetas.

339,60 metros cuadrados, desmontado del entramado vertical del garage cobertizo y pabellón.—Precio de la unidad, 1,00 peseta; importe, 339,60 pesetas.

84,99 metros cuadrados de rozado de fachadas, en profundidad de 0,14 en pabellones que subsisten.—Precio de la unidad, 2 pesetas; importe, pesetas 169,98.

38,38 metros cuadrados de demolición de asustales actuales de los mismos, desde sientos de tirantes.—Precio de la unidad, 8 pesetas; importe, 307,04 pesetas.

Total, 4.831,32 pesetas.

#### Aprovechamientos en la demolición.

15,900 tejas árabes.—Precio de la unidad, 8 pesetas; importe, 1.272 pesetas.

100 maderos de 4,50 de largo.—Precio de la unidad, 7 pesetas; importe, 700 pesetas.

8 ídem de 3,50.—Precio de la unidad, 4 pesetas; importe, 32 pesetas.

50 ídem de 6,50.—Precio de la unidad, 12 pesetas; importe, 600 pesetas.

20 ídem de 6,20.—Precio de la unidad, 11 pesetas; importe, 220 pesetas.

51 pies derechos de 3 a 3,50.—Precio de la unidad, 5,00; importe, 255,00 pesetas.

97,50 metros lineales de carrera.—Precio de la unidad, 1,50 pesetas; importe, 146,25 pesetas.

183,00 metros lineales de levaduras en puentes.—Precio de la unidad, 0,25 pesetas; importe, 45,75 pesetas.

41 y media arrobas de leña de la ripia, 20,75 pesetas.

51 basas de piedra berroqueña, 51,00 pesetas.

250 kilogramos de zinc para fundir.—Precio de la unidad, 0,50 pesetas; importe, 125,00 pesetas.

52,00 metros cúbicos de piedra levantada del pavimento de cochera para hormigón.—Precio de la unidad, 15,00 pesetas; importe, 780,00 pesetas.

Total, 4.247,75 pesetas.

Nota. Los dos guardarruedas cilíndricos, de piedra granítica, que están en las entradas del muelle, quedarán de propiedad del excelentísimo Ayuntamiento, y serán colocados en la entrada de carruajes, en sitio que se marcará oportunamente.

Liquidación de demoliciones y aprovechamientos

Importan las demoliciones 4.831,32 pesetas.

Ídem los aprovechamientos, pesetas 4.247,75 pesetas.

Diferencia a favor de la ejecución, 583,57 pesetas.

Asciende el presupuesto de demoliciones a la suma de quinientas ochenta y tres pesetas cincuenta y siete céntimos.

Madrid, mayo 1921.—El Arquitecto, L. J. Ullé.

Reforma de los edificios de cuadras y otros

84,99 metros cuadrados de muro de 0,14 de espesor, enfrenteado al desu-

bierto, trabando por llave con el m viejo, en fachadas de los pabellones cuadras, guardarrés y pajera.—Precio de la unidad, 15,00 pesetas; importe, 1.274,85 pesetas.

38,38 metros cúbicos de fábrica de ladrillo rechocho con mortero de cemento, en asustales escalonados de pabellones.—Precio de la unidad, pesetas 90,00; importe, 3.454,20 pesetas.

3,28 metros en albardillas y parte de altura de los muros intermedios.—Precio de la unidad, 90,00 pesetas; importe, 295,20 pesetas.

7,28 metros cúbicos de muro nuevo en cierre del patio, entre guardarrés y pajera y del de evasutorias.—Precio de la unidad, 30,00 pesetas; importe, 582,40 pesetas.

25,60 metros cuadrados de friso de cemento, sobre enfoscado de igual material, de un metro de altura, en fachadas, alambreado sobre la piedra para su estabilidad.—Precio de la unidad, 10,00 pesetas; importe, 256,00 pesetas.

68,50 metros lineales de jambas y guarniciones de cemento, en huecos de fachada.—Precio de la unidad, pesetas 5,00; importe, 342,50 pesetas.

308,10 metros cuadrados de parchos de guarnecido y blanqueo de lienzos en interior de pabellones y patios intermedios.—Precio de la unidad, pesetas 1,85; importe, 1.679,98 pesetas.

911,94 metros cuadrados de ídem del ídem ídem de techos en ídem de ídem.—Precio de la unidad, 2,15 pesetas; importe, 1.960,67 pesetas.

391,23 metros cuadrados de zócalo de cemento sobre enfoscado de igual clase, en interiores de pabellones y patios.—Precio de la unidad, 8,00 pesetas; importe, 3.129,84 pesetas.

389,60 metros cuadrados de pavimento continuo de cemento, sobre hormigón de 15 centímetros de espesor.—Precio de la unidad, 16,00 pesetas; importe, 6.233,60 pesetas.

363,00 metros cuadrados de ídem de adquin porfídico o basáltico en cuadra grande.—Precio de la unidad, pesetas 25,00; importe, 9.075,00 pesetas.

252,88 metros cuadrados de recorrido de pavimento de adquin granítico.—Precio de la unidad, 5,00; importe, pesetas 1.264,40.

200,00 metros cuadrados de pavimento continuo de asfalto fundido en el sitio que ocupa el anuelle.—Precio de la unidad, 25,00 pesetas; importe, 5.000,00 pesetas.

84,00 metros lineales de alcantarilla colectora desde el pabellón de servicios, de 0,31 por 0,66 por 0,14.—Precio de la unidad, 65,00 pesetas; importe, 5.460,00 pesetas.

Total, 40.008,54 pesetas.

Asciende el presupuesto de reformas a la suma de cuarenta mil ocho pesetas con cincuenta y cuatro céntimos.

Madrid, mayo de 1921.—El Arquitecto, J. L. Ullé.

#### RESUMEN

Importa el presupuesto de ejecución material del pabellón de servicios y otros, según resumen pericial, pesetas 71.360,76.

Ídem el ídem de ídem ídem del ídem de dependencias, según el ídem ídem, 40.954,61 pesetas.

Ídem el ídem de ídem ídem del parche para carruajes, número 1, ídem el ídem, 59.757,66 pesetas.

Ídem el ídem de ídem ídem del ídem para el ídem número 2, ídem el ídem ídem, 57.688,81 pesetas.

Ídem el ídem de ídem ídem de las demoliciones, según el ídem ídem, 583,78 pesetas.



Idem el ídem de ídem íd. de las reformas de edificios de cuádras y otros, según el ídem íd., 40.008,54 pesetas.

Total, 270.332,78 pesetas.

Asciende el presupuesto de ejecución material a las siguientes doscientas setenta mil trescientas treinta y dos pesetas con setenta y ocho céntimos.

Madrid, mayo de 1921.—El Arquitecto, L. J. Ullé.

Importa el presupuesto de ejecución material, 270.332,78 pesetas.

Idem el 14 por 100 de imprevistos dirección y administración, beneficio industrial e interés del capital adelantado, 37.856,58 pesetas.

Total, 308.189,36 pesetas.

Asiende el presupuesto de contrata a la siguiente cantidad de trescientas ochocientos ochenta y nueve pesetas con treinta y seis céntimos.

Madrid, mayo de 1921.—El Arquitecto, Leopoldo José Ullé.

#### ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

1.ª La subasta se verificará con todas las formalidades establecidas en el art. 18 del Real decreto o Instrucción de 22 de mayo de 1923, para la contratación de servicios provinciales y municipales, el día 30 de octubre de 1923, a las once, simultáneamente, en la Casa Consistorial, plaza de la Villa, núm. 4, y en la Dirección general de Administración, bajo las presidencias que se designen, asistiendo también al acto en el primer sitio otro señor Concejal designado por el Ayuntamiento, y en ambos, uno de los señores Notarios del ilustre Colegio de esta Capital.

2.ª Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la subasta, se hallarán de manifiesto en la Secretaría del excelentísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las horas de diez a dos, todos los días no feriados que medie hasta el del remate.

3.ª Los precios tipos para esta subasta serán los determinados en el cuadro de precios unido al pliego de condiciones facultativas, y la partida por donde ha de satisfacerse esta obligación figura consignada en el presupuesto extraordinario de 1923.

4.ª Los licitadores que concurren a esta subasta habrán de consignar en la Caja general de Depósitos o la Tesorería municipal la fianza provisional de 15.409,46 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anual de la misma, pudiendo verificarse en metálico o en cualquiera de los valores o signos que determina el artículo 12 de la Instrucción antes citada, computándose éstos en la forma que se establece en el artículo 13 de la misma Instrucción.

5.ª Las proposiciones para optar a esta subasta se presentarán en el Negociado de Subastas de la Secretaría (primera Casa Consistorial) y Dirección de Administración, Sección tercera, en los días 10 y 11 de octubre de 1923, apareciendo inserta en correspondiente anuncio en la *Gaceta de Madrid*, hasta el anterior en que aquélla haya de tener lugar y durante las horas de diez a trece, y en la forma y modo que se expresa en el artículo 18 del Real decreto de 22 de mayo de 1923.

6.ª El rematante no podrá ceder ni traspasar los derechos que nazcan del remate, pues queda prohibida terminantemente la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al Ayuntamiento concede el art. 25 de

la Instrucción de 22 de mayo de 1923, para la contratación de servicios provinciales y municipales.

7.ª El licitador, a cuyo favor quede el remate, se obliga a concurrir a las Casas Consistoriales el día y hora que se le señale, a otorgar la correspondiente escritura, entregando el documento que acredite haber consignado como fianza definitiva, en la Caja general de Depósitos, la cantidad de pesetas 30.818,95 para garantizar el cumplimiento de este contrato, pudiendo también verificarlo en metálico o en los valores o signos admitidos en las fianzas provisionales, que serán computados igualmente que en aquéllas.

8.ª Si el rematante no prestase la fianza definitiva, o no concurre a la otorgamiento de la escritura, no llenase las condiciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá por rescindido el contrato a perjuicio del mismo rematante, con los efectos del art. 24 de la repetida Instrucción.

9.ª El hecho de presentar una proposición para la subasta, constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si se creyese perjudicado por el mismo. El Excmo. Ayuntamiento sólo queda obligado por la adjudicación definitiva.

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede el art. 31 de la Instrucción de 22 de mayo de 1923, ya mencionada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la duración del mismo, por faltas del rematante, a cualquiera de las condiciones estipuladas.

11. El contratista no podrá pedir aumento o disminución del precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la causa que alegue, porque éste tendrá lugar a riesgo y ventura.

12. El contratista, para todos los incidentes a que pudiera dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, y expresamente se somete a los Tribunales de esta Corte.

13. El contratista queda obligado a satisfacer los gastos de escritura, sus copias y demás que origine la subasta, así como el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan sido para la misma en los diarios oficiales y *Boletín Municipal de Madrid*, presentando al efecto, antes de formalizar la escritura o acta de remate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el mencionado importe. También queda obligado el contratista a satisfacer a la Hacienda pública el importe de los derechos reales, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución o impuesto, a cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escritura de liquidación dentro de los plazos legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excmo. Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del contrato.

14. Todo licitador que concurre a la subasta en representación de otro o de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la escritura de mandato, o sea del poder o documento que justifique de modo legal la personalidad del licitador para gestio-

nar a nombre y en representación de su poderdante, cuyo documento o poder ha de haber sido previamente y a su costa, bastantado por cualquiera de los señores Letrados consistoriales.

15. Las proposiciones para optar a esta subasta deberán ser extendidas en papel del timbre del Estado de la clase 8.ª, y los resguardos de los depósitos provisionales se presentarán debidamente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, especial de subastas, por cada 500 pesetas o fracción de ellas, según lo establecido en el presupuesto municipal vigente, y si a cualquiera de aquéllos faltase el todo o parte del indicado reintegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, reteniéndose su resguardo en caso de negarse a satisfacerlo, hasta tanto que lo verifique o se le descuenta el importe de la fianza provisional o de la definitiva, caso de que se le adjudicase el remate.

16. Terminado el contrato, y por la certificación del señor Arquitecto municipal correspondiente, y dada por el Excmo. señor Alcalde-Presidente, en que conste haber cumplido las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades exigibles, se devolverá la fianza al rematante.

17. El rematante queda obligado a realizar el correspondiente contrato con los obreros que hayan de ocuparse en esta obra, en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la duración del mismo, los requisitos para su denuncia o suspensión, el número de horas de trabajo y el precio del jornal.

18. El presente contrato se entenderá sujeto a la observancia de la ley de Protección a la producción nacional de 14 de febrero de 1907, y en su virtud, solamente serán admitidas las proposiciones en que se ofrezcan artículos o efectos de producción nacional, salvo en los casos que autorice la relación de excepciones que se publica anualmente, en cumplimiento del artículo 2.º de dicha Ley.

Igualmente quedará sujeto este contrato al Reglamento para la ejecución de la misma Ley, aprobado por Real decreto de 23 de febrero de 1908, con las adiciones de 25 de julio de 1908 y 12 de marzo de 1909, y especialmente en cuanto afecte a lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 y primer párrafo del 17 que a continuación se insertan del expresado Reglamento.

«Art. 13. Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o proposición admisible, una subasta o un concurso sobre materia reservada a la producción nacional, se podrá admitir concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o el segundo concurso que se convoque, con sujeción al mismo pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.

Art. 14. En la segunda subasta o en el segundo concurso, previsto por el artículo anterior, los productos nacionales serán preferidos en concurrencia con los productos extranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del 10 por 100 del precio que señala la proposición más módica. Siempre que el contrato comprenda productos incluidos en la relación vigente y productos que no lo estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones los agruparán y valorarán por separado. En tales contratos, la preferencia del producto nacional establecido por el párrafo precedente, cuando éste fuera aplicable, cesará, si la proposición por ella favorecida resulta onerosa en más del 10 por 100,

comparado sobre el menor precio de los productos no figurados en dicha relación.

Art. 15. En todo caso, las proposiciones en que se expresen los precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del proponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros gastos que se ocasionen para efectuar la entrega según las condiciones del contrato.

Art. 17. Las Autoridades y los funcionarios de la Administración que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras públicas, deberán cuidar que, copias literales de tales contratos, sean comunicadas inmediatamente después de celebrarlos, en cualquier forma (directa, concurso o subasta) a la Comisión protectora de la producción nacional.

Madrid, 2 de junio de 1923.

El Secretario,  
F. Ruano

Diligencia.—Por la presente se hace constar que, en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 29 de la Instrucción de 22 de mayo de 1923, ha sido anunciada esta subasta durante el término de veintidós días, sin que contra la misma se haya formulado reclamación alguna.

Madrid, 16 de agosto de 1923.—El Oficial de Negociado, Francisco Díaz Villar. B.º P. A. del señor Secretario, Oficial Mayor, Diego Ayllón.

#### Modelo de proposición

que debe extenderse en papel timbrado del Estado de la clase 8.ª, y al presente se lleva escrito en el sobre lo siguiente: «Proposición para optar a la subasta de obras en el Parque Norte de Limpieza».

Don... que vive..., enterado de las condiciones de la subasta en pública licitación para contratar las obras de reforma y ampliación del Parque Norte del servicio de limpiezas de esta capital, anunciada en la *Gaceta de Madrid* y en el *BOLETÍN OFICIAL* de la provincia a los días... y... de..., conforme en todo con las mismas se comprometo a tomar a su cargo dichas obras con estricta sujeción a ellas. (Aquí la proposición en esta forma: «por los precios tipos o con la baja de... tanto por ciento—en letra—en los precios...».)

Madrid, ... de 192...

(Firma del proponente.)

Lo que se anuncia al público para su conocimiento.

Madrid, de septiembre de 1923.—P. A. del Secretario, el Oficial Mayor, Diego Ayllón.

(B-538)

#### PROVINCIAS JUDICIALES

Juzgado de primera instancia

#### CENTRO

En el Juzgado de primera instancia del distrito del Centro de esta Corte y mi Secretaría, se siguen los autos promovidos por el Procurador D. Hilario Dago en nombre del Banco Hipotecario de España, Sociedad Anónima, con domicilio en esta Corte, contra don Enrique Pácer y Bouzo sobre sucesión y posesión interina de una finca sita en esta Corte y consistente en un



hotel, radicante en término municipal de Canillejas, con fachada a la carretera de Aragón, edificando sobre parte de un solar que mide mil ochocientos veinte metros cuadrados, equidistantes a veintitres mil seiscientos ochenta pies, que fué hipotecada en escritura otorgada ante el Notario de esta Corte D. Darío Bugalla y Arce, con fecha veintidós de diciembre de mil novecientos nueve, motivados por los autos por la falta de pago de los dos semestres vencidos en treinta de junio y treinta y uno de diciembre de mil novecientos veinte a razón de ciento treinta y seis pesetas tres céntimos cada uno, según lo convenido en dicha escritura. Los intereses de demora, costas y gastos. En dichos autos aparece fué admitida la demanda interpuesta al solo efecto de que empezasen a contarse los quince días que determina el artículo treinta y tres de la Ley de dos de diciembre de mil ochocientos setenta y siete transcurridos los mismos sin que el deudor hubiera efectuado el importe de dicho semestre, los intereses de demora, costas y gastos ocasionados a este punto presentado por la representación del Banco Hipotecario, se dice la siguiente

#### Providencia

Juez, Sr. de la Torre, Madrid, veintinueve de septiembre de mil novecientos veintitres.—Por el auto de el anterior escrito fué admitida la demanda de su razón; se ha por hecha la manifestación que en aquél se contiene y en su consecuencia, según se acordó, se decreta el secuestro y la posesión interina de la finca hipotecada, en escritura origen de estos autos existente en un hotel radicante en término municipal de Canillejas, con fachada a la calle de Aragón, en favor del Banco Hipotecario de España y a fin de que dicha posesión pueda tener lugar, librese el conducente al auto al señor Juez de primera instancia de Alcalá de Henares al objeto de que se confiera aquélla a nombre del expresado Establecimiento de crédito al nombre del portador de dicho auto, requiriéndose a los arrendatarios del inmueble para que reconozcan al Banco como tal poseedor y liberen los frutos y rentas. Se decreta anotación preventiva de dicho secuestro en el Registro de la Propiedad correspondiente, para lo cual librese el oportuno mandamiento por aplicación haciéndose constar en él la cantidad que se trata de secuestrar. La anotación preventiva es la de doscientas setenta y dos pesetas seis céntimos, importe de los semestres que se reclaman y la de quinientas pesetas para costas y gastos. Reclámese asimismo de dicho Registro, por medio de mandamiento, certificación en relación bastante a acreditar el estado de cargas que gravan en la actualidad la referida finca según los modernos libros, o sea a partir desde primero de enero de mil ochocientos setenta y tres a cuyo extremo será extensivo el ex-

horto que se deja acordado: notifíquese esta resolución al deudor D. Enrique Placer y Bouzo por medio de edictos que se fijarán en el sitio público de costumbre de esta capital e insertarán en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, requiriéndose al propio tiempo para que en el plazo de dos días satisfaga al Banco Hipotecario de España los semestres que le adeuda vencidos en treinta de junio y treinta y uno de diciembre del año último, con más los intereses de demora, costas y gastos ocasionados; bajo apercibimiento, en otro caso, de proceder a la venta en pública subasta de la mencionada finca y para que dentro del término de seis días presente los títulos de Propiedad de la referida finca; bajo apercibimiento de que, si no lo verifica, se librarán a su costa los testimonios y certificaciones que sean necesarias.—Lo mandó y firma su señoría, don J. de la Torre. Ante mí, Licenciado Rafael L. de Pando.

Y para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia al objeto de que sirva de notificación y requerimiento en forma a los fines prevenidos en la providencia inserta al deudor D. Enrique Placer y Bouzo, extendiendo el presente en Madrid, a cinco de octubre de mil novecientos veintitres.

El Secretario,

ante mí,

Rafael L. de Pando

V.º B.º

El señor Juez,

José María de la Torre

(A.—918)

#### CHAMBERI

Maderuelo Agreda (Doroteo), de veinticinco años, natural de Aldea Nueva del Campaña (Segovia), hijo de Fermín y de Petra, pocero, soltero, vecino de Madrid, domiciliado últimamente en la calle de Orense, quinta de la Magdalena; y Fernández Esteban (Martín), de veintisiete años, natural de Madrid, hijo de Celestino y de Felipe, soltero, albañil, vecino de Madrid, con domicilio últimamente en la calle de Fernández de los Ríos, 10, piso primero, y como comprendidos en el caso 1.º del artículo 835 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, comparecerán, en el término de diez días, ante el Juzgado de instrucción del distrito de Chamberí de esta Corte, y Secretaría de D. Antonio Aguilar y Mora, para notificarles el auto de procesamiento y prisión y recibirles declaración indagatoria, en la causa contra los mismos seguida por amenazas a los Agentes de la Autoridad, instruida por dicho Juzgado y Secretaría, bajo el número 505 del corriente año.

Dado en Madrid, a 28 de septiembre de 1923.

El Secretario,

P. S.

Manuel Leira

Zoilo Rodríguez

(B.—2.736)

García Navarrete (Juan), natural de Madrid, hijo de Manuel y de Juana,

de veintidós años de edad, soltero, jornalero, domiciliado últimamente en la calle de Meléndez Valdés, 18, siendo sus señas personales: estatura baja, pelo y ojos negros, nariz regular, color del rostro bueno y viste traje de americana oscura, procesado en causa por estafa, comparecerá, dentro del término de diez días, ante el Juzgado de instrucción del distrito de Chamberí, Secretaría del Sr. Muzas, para ser reducido a prisión en la Cárcel Celular, apercibido que, de no verificarlo, será declarado rebelde y le parará el perjuicio que hubiere lugar.

Madrid, 25 de septiembre de 1923.

El Secretario,

V.º B.º

El Juez instructor,

R. Porrero

(B.—2.743)

#### HOSPITAL

En virtud de providencia dictada con fecha de hoy por el señor Juez de primera instancia del distrito del Hospital de esta Corte, en autos ejentivos que sigue D. Hipólito Murillo y Alvarez contra D. Alberto Vera y Castro sobre pago de cantidad, se saca a la venta, en pública subasta, por segunda vez, con la rebaja de dos mil doscientas cincuenta pesetas, importa del veinticinco por ciento del avalúo, un coche automóvil, marca Phenomen, de 10 30 H. P., motor número cinco mil setecientos catorce, matrícula de prueba M. diez mil ciento setenta, pintado de color tabaco, tasado en la cantidad de nueve mil pesetas, habiéndose señalado para el acto del remate, que tendrá lugar en la Sala Audiencia de dicho Juzgado, calle del General Castaños, número dos, el día diez de noviembre próximo, a las once de su mañana, previniéndose: que para tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar previamente el diez por ciento de dicha suma, sin cuyo requisito no serán admitidos; que asimismo no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes de la referida tasación, y que el remate podrá hacerse a calidad de cederse a un tercero.

Dado en Madrid, a diez de octubre de mil novecientos veintitres.

El Secretario,

Federico González del Rivero

V.º B.º

El Juez,

Francisco Fabié

(A.—915)

#### INCLUSA

Don Santiago de la Escalera y Amador, con domicilio en la finca de este distrito de la Inclusa de esta Corte. Por el presente hago saber: Que en la junta de acreedores celebrada el día catorce del corriente mes de julio, en el juicio universal de concurso necesario de D. Rafael Manrique de Lara, fué nombrado único síndico de dicho concurso D. Hipólito Jiménez y Jiménez Coronado, con domicilio en la calle de Alcántara, números nueve y once, de esta Corte; previniéndose, en su consecuencia, que ha de hacerse en-

trega de cuanto corresponda al concursado al mencionado síndico, bajo pena de tener por ilegítimos los pagos que se hicieran en otra forma.

Dado en Madrid, a diez y ocho de julio de mil novecientos veintitres.

El Secretario,

Angel Angulo

Santiago de la Escalera

(A.—916)

#### UNIVERSIDAD

Chiquero Romero (Antonio), natural de Madrid, de estado soltero, profesión lavacoches, de treinta y nueve años de edad, hijo de Gaspar y María, domiciliado últimamente en la calle de Torrijos, 16, procesado por estafa, bajo el núm. 140 de 1922, comparecerá, en término de diez días, ante el Juzgado de instrucción del distrito de la Universidad, Secretaría del Sr. Unzueta.

Madrid, 29 de septiembre de 1923.

El Secretario,

Esteban Unzueta

Antonio Antrás

(B.—2.744)

Cortés Díaz Agero (Marcelino), natural de Madrid, de estado soltero, profesión estudiante, de treinta años de edad, hijo de Manuel y Sol, domiciliado últimamente en la calle de Ferraz, 54, procesado por estafa, bajo el núm. 267 de 1923, comparecerá, en término de diez días, ante el Juzgado de instrucción del distrito de la Universidad, Secretaría del Sr. Unzueta.

Madrid, 2 de octubre de 1923.

El Secretario,

Esteban Unzueta.

Antonio Antrás

(B.—2.746)

#### MONTE DE PIEDAD

#### CAJA DE AHORROS

Solicitado duplicado del resguardo de empeño de ropas en el Despacho número 15.769 por 650 pesetas, fecha 13 de agosto de 1923, se anuncia será expedido, anulándose el primitivo si, durante treinta días desde hoy, no se presenta reclamación en contrario.

Madrid, 10 de octubre de 1923.

Por el Contador,

L. Taracena

(A.—912)

#### MONTE DE PIEDAD

#### CAJA DE AHORROS

Solicitado duplicado de la libreta de imposición núm. 2.746, de D. José Francisco Ramblada, se anuncia será expedido, anulándose la libreta primitiva si, en el plazo de quince días desde esta inserción, no hay reclamación en contrario.

Madrid, 10 de octubre de 1923.

Por el Jefe de la Caja,

Francisco Soria

(A.—914)

IMPRENTA PROVINCIAL—Paseo de San Francisco, 84



22 Octubre 1923 76

de la relación de excepciones que se publica anualmente en cumplimiento del artículo 2.º de dicha ley.

Igualmente quedará sujeto este contrato al reglamento para la ejecución de la misma ley, aprobado por Real decreto de 23 de febrero de 1908, con las adiciones de 25 de julio de 1908 y 12 de marzo de 1909, y especialmente en cuanto afecte a lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 y primer párrafo del 17 que a continuación se insertan del expresado reglamento.

Art. 13. Cuando se haya celebrado, sin obtener postura proposición admisible, una subasta o un concurso sobre materia reservada a la producción nacional, se podrá admitir concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o el segundo concurso que se convoque, con sujeción al mismo pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.

Art. 14. En la segunda subasta o en el segundo concurso, previsto por el artículo anterior, los productos nacionales serán preferidos en concurrencia con los productos extranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del 10 por 100 del precio que señale la proposición más módica. Siempre que el contrato comprenda productos incluidos en la relación vigente y productos que no lo estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones los agruparán y valorarán por separado. En tales contratos, la preferencia del producto nacional establecido por el párrafo precedente, cuando éste fuera aplicable, cesará, si la proposición por ella favorecida, resulta onerosa en más del 10 por 100, computado sobre el menor precio de los productos no figurados en dicha relación.

Art. 15. En todo caso, las proposiciones han de expresar los precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del proponente los adendos arancelarios en su caso, los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros gastos que se ocasionen para efectuar la entrega según las condiciones del contrato.

Art. 17. Las Autoridades y los funcionarios de la Administración que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras públicas, deberán cuidar de que, copias literales de tales contratos, sean comunicadas inmediatamente después de celebrarlos, en cualquiera forma directa, concurso o subasta a la Comisión protectora de la producción nacionales.

Madrid, 19 de julio de 1923.—El Secretario, FRANCISCO RUANO.

**Diligencia.**—Por la presente se hace constar que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 de la Instrucción de 22 de mayo de 1923, ha sido anunciada esta subasta durante el término de veinte días, sin que en contra de la misma se haya formulado reclamación alguna.

Madrid, 19 de septiembre de 1923.—El Oficial del Negociado, Francisco Díaz Villar.—V.º B.º: El Secretario, FRANCISCO RUANO.

#### Modelo de proposición

(que deberá extenderse en papel timbrado del Estado de la clase 5.ª, y al presentarse llevar escrito en el sobre lo siguiente: *Proposición para optar a la subasta de construcción de un edificio destinado a Casa de Socorro, Tenencia de Alcaldía y Juzgado municipal del distrito de la Universidad*).

D. ...., que vive ...., enterado de las condiciones de la subasta en pública licitación para contratar la construcción de un edificio destinado a Casa de Socorro, Tenencia de Alcaldía y Juzgado municipal del distrito de la Universidad, anunciada en la *Gaceta de Madrid* y en el *Boletín oficial* de la provincia en los días ... y .... de ...., conforme en un todo con las mismas, se compromete a tomar a su cargo dicha construcción, con estricta sujeción a ellas. (Aquí la proposición en esta forma: por los precios tipos o con la rebaja de .... tanto por ciento, en letra, en los precios tipos.)

Madrid, .... de .... de 192....

(Firma del proponente-).

Lo que se anuncia al público para su conocimiento.

Madrid, 24 de septiembre de 1923.—El Secretario, FRANCISCO RUANO.

Esta Excm. Corporación, en sesión de 13 de julio último, ha acordado anunciar subasta pública para contratar las obras de reforma y ampliación en el Parque Norte de Limpiezas, de esta capital, con sujeción a los siguientes pliegos de condiciones:

#### FACULTATIVAS

##### CONDICIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS

Artículo 1.º La construcción de los edificios de nueva planta, con destino al servicio de Limpiezas de este Parque, se llevarán a efecto con arreglo a las condiciones generales formuladas por la Junta Consultiva Municipal y admitidas por el Ayuntamiento en 1921, verificándose la adjudicación con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contabilidad y Hacienda pública de 1 de julio de 1911, y con sujeción al citado pliego de condiciones generales del Excmo. Ayuntamiento y el de económico administrativas del mismo que se acompaña, que, en unión del presente y del de particulares que se formula, regirá en la ejecución de las obras, anulando el de particulares aquellas condiciones del de generales que estimen en justo con el mismo.

Art. 2.º El contratista garantiza al Municipio contra toda reclamación de tercero, fundada en privilegios legales o derechos relacionados con los materiales y objetos que se empleen o utilicen para la construcción, obligándose asimismo al cumplimiento de las leyes y disposiciones oficiales relacionadas con dichos elementos.

Art. 3.º El contratista o su representante debidamente autorizado, y en su caso el Arquitecto particular, residirán en la localidad hasta la terminación de los edificios.

En caso de enfermedad o ausencia ineludible del último, el contratista lo sustituirá con otro Arquitecto, dando previo conocimiento a la Superioridad. Si cambia de Arquitecto particular, el contratista lo notificará también previamente a la misma.

Art. 4.º El Excmo. Sr. Alcalde, previa autorización del Municipio, podrá en cualquier tiempo rescindir el contrato por faltas del contratista en el cumplimiento de las condiciones estipuladas, haciendo uso, tanto de las facultades que se confieran a la Administración en las condiciones generales, administrativas, facultativas y económicas del presente pliego, como de las que correspondan por las disposiciones legales vigentes.

Art. 5.º No se dispondrá la devolución del depósito definitivo de fianza hasta que esté aprobada la liquidación definitiva y se haya verificado la recepción general de las obras y queden asimismo extinguidas todas las obligaciones derivadas del contrato.

Art. 6.º El pliego de condiciones generales para la contratación de obras públicas, aprobado por Real decreto de 13 de marzo de 1923, se aplicará como supletorio en todos los casos imprevistos y en los no regulados en las condiciones de los pliegos citados.

Art. 7.º En la construcción de los edificios actuará el excelentísimo Sr. Alcalde por sí o por persona o entidad que designe.

Tanto la recepción provisional como la definitiva de las obras, se llevará a cabo por la representación del Excmo. Sr. Alcalde y el Arquitecto director.

El Excmo. Sr. Alcalde o su representación, podrán girar, durante el curso de las obras, las visitas de inspección que estimen convenientes para cerciorarse del estado, marcha y condiciones en que se ejecuten.

Art. 8.º Si para la ejecución de determinados trabajos se considerase precisa la adopción de algún sistema especial, se marcará en el pliego de condiciones particulares.

CONDICIONES PARTICULARES QUE, ADEMÁS DE LAS CONTENIDAS EN LOS PLIEGOS DE ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS Y GENERALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO, REGIRÁN EN LA EJECUCIÓN DE ESTAS OBRAS

Artículo 1.º 1.ª La construcción de las obras dará principio en el plazo de quince días, contados desde la fecha de la adjudicación del remate y terminará en el de seis meses, contados desde el día en que principien las obras (en cada uno de los Parques).



horto que se deja acordado: notifique-se esta resolución al deudor D. Enrique Placer y Bouzo por medio de edictos que se fijarán en el sitio público de costumbre de esta capital e insertarán en el BOLETIN OFICIAL de esta provincia, requiriéndose al propio tiempo para que en el plazo de dos días satisfaga al Banco Hipotecario de España los semestres que le adeuda vencidos en treinta de junio y treinta y uno de diciembre del año último, con más los intereses de demora, costas y gastos ocasionados; bajo apercibimiento, en otro caso, de proceder a la venta en pública subasta de la mencionada finca y para que dentro del término de seis días presente los títulos de Propiedad de la referida finca; bajo apercibimiento de que, si no lo verifica, se librarán a su costa los testimonios y certificaciones que sean necesarias.—Lo mandó y firma su señoría, doy fe.—Torre. Ante mí, Licenciado Rafael L. de Pando.

Y para su inserción en el BOLETIN OFICIAL de esta provincia al objeto de que sirva de notificación y requerimiento en forma a los fines prevenidos en la providencia inserta al deudor D. Enrique Placer y Bouzo, extendiendo el presente en Madrid, a cinco de octubre de mil novecientos veintitrés.

El Secretario,  
ante mí,

Rafael L. de Pando

V.º B.º

El señor Juez,

José María de la Torre

(A.—913)

#### CHAMBERI

Maderuelos Agreda (Doroteo), de veinticinco años, natural de Aldea Nueva del Campaña (Segovia), hijo de Fermín y de Petra, pocero, soltero, vecino de Madrid, domiciliado últimamente en la calle de Oranxe, quinta de la Magdalena; y Fernández Esteban (Martín), de veintisiete años, natural de Madrid, hijo de Celestino y de Felipa, soltero, albañil, vecino de Madrid, con domicilio últimamente en la calle de Fernández de los Ríos, 10, piso primero, y como comprendidos en el caso 1.º del artículo 835 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, comparecerán, en el término de diez días, ante el Juzgado de instrucción del distrito de Chamberí de esta Corte, y Secretaría de D. Antonio Aguilar y Mora, para notificarles el auto de procesamiento y prisión y recibirles declaración indagatoria, en la causa contra los mismos seguida por amenazas a los Agentes de

de veintiún años de edad, soltero, jornalero, domiciliado últimamente en la calle de Meléndez Valdés, 18, siendo sus señas personales: estatura baja, pelo y ojos negros, nariz regular, color del rostro bueno y viste traje de americana oscuro, procesado en causa por estafa, comparecerá, dentro del término de diez días, ante el Juzgado de instrucción del distrito de Chamberí, Secretaría del Sr. Muzas, para ser reducido a prisión en la Cárcel Celular, apercibido que, de no verificarlo, será declarado rebelde y le parará el perjuicio que hubiere lugar.

Madrid, 25 de septiembre de 1923.

El Secretario,

V.º B.º

El Juez instructor,

R. Porrero

(B.—2742)

#### HOSPITAL

En virtud de providencia dictada con fecha de hoy por el señor Juez de primera instancia del distrito del Hospital de esta Corte, en autos ejecutivos que sigue D. Hipólito Murillo y Alvarez contra D. Alberto Vera y Castro sobre pago de cantidad, se saca a la venta, en pública subasta, por segunda vez, con la rebaja de dos mil doscientas cincuenta pesetas, importe del veinticinco por ciento del avalúo, un coche automóvil, marca Phenomen, de 10 30 H. P., motor número cinco mil setecientos catorce, matrícula de prueba M. diez mil ciento setenta, pintado de color tabaco, tasado en la cantidad de nueve mil pesetas, habiéndose señalado para el acto del remate, que tendrá lugar en la Sala-audiencia de dicho Juzgado, calle del General Castaños, número uno, el día diez de noviembre próximo, a las once de su mañana, previniéndose: que para tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar previamente el diez por ciento de dicha suma, sin cuyo requisito no serán admitidos; que asimismo no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes de la referida tasación, y que el remate podrá hacerse a calidad de cederse a un tercero.

Lado en Madrid, a diez de octubre de mil novecientos veintitrés.

El Secretario,

Federico González del Rivero

V.º B.º

El Juez,

Francisco Fabié

(A.—915)

#### INCLUSA

Ayuntamiento de Madrid.

trega de cuanto corresponda al concursado al mencionado síndico, bajo pena de tener por ilegítimos los pagos que se hicieran en otra forma.

Dado en Madrid, a diez y ocho de julio de mil novecientos veintitrés.

El Secretario,

Angel Angulo

Santiago de la Escalera

(A.—916)

#### UNIVERSIDAD

Chiquero Romero (Antonio), natural de Madrid, de estado soltero, profesión lavacochas, de treinta y nueve años de edad, hijo de Gaspar y María, domiciliado últimamente en la calle de Torrijos, 16, procesado por estafa, bajo el núm. 140 de 1922, comparecerá, en término de diez días, ante el Juzgado de instrucción del distrito de la Universidad, Secretaría del Sr. Unzueta.

Madrid, 29 de septiembre de 1923.

El Secretario,

Esteban Unzueta

Antonio Antrás

(B.—2744)

Cortés Díaz Agero (Marcelino), natural de Madrid, de estado soltero, profesión estudiante, de treinta años de edad, hijo de Manuel y Sol, domiciliado últimamente en la calle de Ferraz, 54, procesado por estafa, bajo el núm. 367 de 1923, comparecerá, en término de diez días, ante el Juzgado de instrucción del distrito de la Universidad, Secretaría del Sr. Unzueta.

Madrid, 2 de octubre de 1923.

El Secretario,

Esteban Unzueta.

Antonio Antrás

(B.—2746)

#### MONTE DE PIEDAD

y

#### CAJA DE AHORROS

Solicitado duplicado del resguardo de empeño de ropas en el Despacho número 15.769 por 650 pesetas, fecha 13 de agosto de 1923, se anuncia será expedido, anulándose el primitivo si, durante treinta días desde hoy, no se presenta reclamación en contrario.

Madrid, 10 de octubre de 1923.

Por el Contador,

L. Taracena

(A.—912)

#### MONTE DE PIEDAD

y

#### CAJA DE AHORROS



ice la relación de excepciones que se publica anualmente, en cumplimiento del artículo 2.º de dicha ley.

Igualmente quedará sujeto este contrato al reglamento para la ejecución de la misma ley, aprobado por Real decreto de 23 de febrero de 1908, con las adiciones de 25 de julio de 1908 y 12 de marzo de 1909, y especialmente en cuanto afecte a lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 y primer párrafo del 17 que a continuación se insertan del expresado reglamento.

«Art. 13. Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o proposición admisible, una subasta o un concurso sobre materia reservada a la producción nacional, se podrá admitir concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o el segundo concurso que se convoque, con sujeción al mismo pliego de condiciones que sirvió de base le primera vez.

«Art. 14. En la segunda subasta o en el segundo concurso, previsto por el artículo anterior, los productos nacionales serán preferidos en concurrencia con los productos extranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del 10 por 100 del precio que señale la proposición más módica. Siempre que el contrato comprenda productos incluidos en la relación vigente y productos que no lo estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones los agruparán y valorarán por separado. En tales contratos, la preferencia del producto nacional establecido por el párrafo precedente, cuando éste fuera aplicable, cesará, si la proposición por ella favorecida, resulta onerosa en más del 10 por 100, computado sobre el menor precio de los productos no figurados en dicha relación.

Art. 15. En todo caso, las proposiciones han de expresar los precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del proponente los adenos arancelarios en su caso, los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros gastos que se ocasionen para efectuar la entrega según las condiciones del contrato.

Art. 17. Las Autoridades y los funcionarios de la Administración que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras públicas, deberán cuidar de que, copias literales de tales contratos, sean comunicadas inmediatamente después de celebrarlos, en cualquiera forma directa, concurso o subasta a la Comisión protectora de la producción nacional.

Madrid, 19 de julio de 1923.—El Secretario, FRANCISCO RUANO.

*Diligencia.*—Por la presente se hace constar que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 de la Instrucción de 22 de mayo de 1923, ha sido anunciada esta subasta durante el término de veinte días, sin que en contra de la misma se haya formulado reclamación alguna.

Madrid, 19 de septiembre de 1923.—El Oficial del Negociado, Francisco Díaz Villar.—V.º B.º: El Secretario, FRANCISCO RUANO.

#### Modelo de proposición

(que deberá extenderse en papel timbrado del Estado de la clase 8.ª, y al presentarse llevar escrito en el sobre lo siguiente: *Proposición para optar a la subasta de construcción de un edificio destinado a Casa de Socorro, Tenencia de Alcaldía y Juzgado municipal del distrito de la Universidad*).

D. ...., que vive ....., enterado de las condiciones de la subasta en pública licitación para contratar la construcción de un edificio destinado a Casa de Socorro, Tenencia de Alcaldía y Juzgado municipal del distrito de la Universidad, anunciada en la *Gaceta de Madrid* y en el *Boletín oficial* de la provincia en los días ... y ... de ....., conforme en un todo con las mismas, se compromete a tomar a su cargo dicha construcción, con estricta sujeción a ellas. (Aquí la proposición en esta forma: por los precios tipos o con la rebaja de .... tanto por ciento, en letra, en los precios tipos.)

Madrid, .... de .... de 192....

(Firma del proponente).

Lo que se anuncia al público para su conocimiento.

Madrid, 24 de septiembre de 1923.—El Secretario, FRANCISCO RUANO.

Esta Excm. Corporación, en sesión de 13 de julio último, ha acordado anunciar subasta pública para contratar las obras de reforma y ampliación en el Parque Norte de Limpiezas, de esta capital, con sujeción a los siguientes pliegos de condiciones:

#### FACULTATIVAS

##### CONDICIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS

Artículo 1.º La construcción de los edificios de nueva planta, con destino al servicio de Limpiezas de este Parque, se llevarán a efecto con arreglo a las condiciones generales formuladas por la Junta Consultiva Municipal y admitidas por el Ayuntamiento en 1921, verificándose la adjudicación con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contabilidad y Hacienda pública de 1 de julio de 1911, y con sujeción al citado pliego de condiciones generales del Excmo. Ayuntamiento y el de económico administrativas del mismo que se acompaña, que, en unión del presente y del de particulares que se formula, regirá en la ejecución de las obras, anulando el de particulares aquellas condiciones del de generales que estimen en justo con el mismo.

Art. 2.º El contratista garantiza al Municipio contra toda reclamación de tercero, fundada en privilegios legales o derechos relacionados con los materiales y objetos que se empleen o utilicen para la construcción, obligándose asimismo al cumplimiento de las leyes y disposiciones oficiales relacionadas con dichos elementos.

Art. 3.º El contratista o su representante debidamente autorizado, y en su caso el Arquitecto particular, residirán en la localidad hasta la terminación de los edificios.

En caso de enfermedad o ausencia ineludible del último, el contratista lo sustituirá con otro Arquitecto, dando previo conocimiento a la Superioridad. Si cambia de Arquitecto particular, el contratista lo notificará también previamente a la misma.

Art. 4.º El Excmo. Sr. Alcalde, previa autorización del Municipio, podrá en cualquier tiempo rescindir el contrato por faltas del contratista en el cumplimiento de las condiciones estipuladas, haciendo uso, tanto de las facultades que se confieran a la Administración en las condiciones generales, administrativas, facultativas y económicas del presente pliego, como de las que correspondan por las disposiciones legales vigentes.

Art. 5.º No se dispondrá la devolución del depósito definitivo de fianza hasta que esté aprobada la liquidación definitiva y se haya verificado la recepción general de las obras y queden asimismo extinguidas todas las obligaciones derivadas del contrato.

Art. 6.º El pliego de condiciones generales para la contratación de obras públicas, aprobado por Real decreto de 13 de marzo de 1923, se aplicará como supletorio en todos los casos imprevistos y en los no regulados en las condiciones de los pliegos citados.

Art. 7.º En la construcción de los edificios actuará el excelentísimo Sr. Alcalde por sí o por persona o entidad que designe.

Tanto la recepción provisional como la definitiva de las obras, se llevará a cabo por la representación del Excmo. Sr. Alcalde y el Arquitecto director.

El Excmo. Sr. Alcalde o su representación, podrán girar, durante el curso de las obras, las visitas de inspección que estimen convenientes para cerciorarse del estado, marcha y condiciones en que se ejecuten.

Art. 8.º Si para la ejecución de determinados trabajos se considerase precisa la adopción de algún sistema especial, se marcará en el pliego de condiciones particulares.

CONDICIONES PARTICULARES QUE, ADemás DE LAS CONTENIDAS EN LOS PLIEGOS DE ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS Y GENERALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO, REGIRÁN EN LA EJECUCIÓN DE ESTAS OBRAS

Artículo 1.º 1.ª La construcción de las obras dará principio en el plazo de quince días, contados desde la fecha de la adjudicación del remate y terminará en el de seis meses, contados desde el día en que principien las obras (en cada uno de los Parques).



2.<sup>a</sup> El plazo de garantía para la recepción definitiva de las obras se fijará en tres meses después de la provisional.

3.<sup>a</sup> El incumplimiento de cualquiera de las condiciones del contrato llevará consigo la rescisión, con pérdida definitiva de la fianza, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir el adjudicatario.

4.<sup>a</sup> Aprobada la recepción y liquidación definitivas, se devolverá la fianza al contratista después de haber justificado que no existe reclamación alguna contra él por daños y perjuicios, que son de su cuenta; por deudas de jornales o materiales o por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.

5.<sup>a</sup> Queda obligado el contratista a lo que dispone el Real decreto de 20 de junio de 1902, expedido por la Presidencia del Consejo de Ministros, sobre las condiciones que han de regular el contrato entre los obreros y el contratista, y a la Real orden de 8 de junio del mismo año, en la que se dictan las reglas para la aplicación del indicado Real decreto.

6.<sup>a</sup> Queda también obligado el contratista a observar las disposiciones de la ley de 14 de febrero de 1907, sobre protección de las industrias nacionales y del reglamento para su ejecución de 23 de febrero de 1908, que inserta las listas de los artículos que es dable acudir a producción extranjera en los servicios del Municipio.

La Dirección facultativa de la obra cuidará del cumplimiento estricto de las disposiciones contenidas en la ley y reglamento citados.

7.<sup>a</sup> Queda obligado el contratista a asegurar contra incendios estas obras por el importe total de su cifra de adjudicación en Compañía de reconocida solvencia, inscrita en el Registro formado por el Ministerio de Fomento, en virtud de la Ley de Seguros, que empezó a regir en 15 de noviembre de 1908. La póliza habrá de extenderse con la condición especial de que, si bien el contratista la suscribe con dicho carácter, es requisito indispensable que, en caso de siniestro, una vez valorada su cuantía, el importe íntegro de la indemnización ingrese en la Caja del excelentísimo Ayuntamiento para ir pagando según se ordene y a medida que se vaya realizando la reconstrucción de lo siniestrado, previas certificaciones facultativas, como los demás trabajos de la reconstrucción.

El plazo de seguro será por el tiempo que duren las obras, y siempre por la misma cantidad total si las obras no se terminasen en el plazo fijado.

Art. 2.<sup>o</sup> *Condiciones que deben reunir los materiales y su mano de obra.*—Los materiales correspondientes a las distintas zonas de la construcción que han de formar parte de la misma en esta obra, serán todos nuevos y de superior calidad reuniendo especialmente las siguientes condiciones:

Art. 3.<sup>o</sup> *Cales y cementos:*

a) La cal común será crasa y en terrón. Estará bien calcinada, exenta de cenizas, tierras y de toda materia extraña; se apagará por aspersión, separando el hueso con la zaranda y se reposará en las artesas.

b) La cal hidráulica será de buena calidad; fraguará en el agua en un tiempo máximo de cuarenta minutos, adquiriendo una dureza tal que no pueda ser raspada por la uña, calidad análoga a la de Zumaya.

c) Siempre que por las condiciones de su manipulación pueda sustituirse la cal común por la hidráulica en buenas condiciones económicas, se empleará ésta en los morteros ordinarios en los sitios que disponga el Arquitecto.

d) El cemento portland no tendrá sustancias extrañas que lo impurifiquen, estará en buenas condiciones de empleo y será de fácil fraguado y completo endurecimiento. Fraguará dentro del agua antes de las cuatro horas y su resistencia será tal, que formando prismas con una mezcla compuesta de dos partes de arena por una parte de cemento, ofrezcan éstos a los ocho días de formados una resistencia mínima a la tracción de diez kilogramos por centímetro cuadrado de superficie.

Art. 4.<sup>o</sup> *Arena.*—La que se emplee en los materiales ordina-

rios será de mina, angulosa, áspera al tacto y limpia de materiales extraños, y principalmente de sustancias terrosas.

En los morteros hidráulicos, estucos y en el asiento de la Cartera se usará la arena de río bien limpia. En todos los casos, cribará la arena por dobles zarandas, cuyas mallas no exceda de 0'004 en cuadro para los morteros ordinarios y de 0'002 para los estucos.

Art. 5.<sup>o</sup> *Morteros.*—El mortero ordinario se formará con partes de arena y una de cal en lechada. El mortero, medianamente hidráulico, con tres partes de mortero ordinario y una de cal hidráulica. El cemento se mezclará con una, dos o tres partes de arena, según las distintas obras que con él hayan de ejecutarse y que determinará el Arquitecto director.

Art. 6.<sup>o</sup> *Yesos.*—El yeso, tanto blanco como negro, estará bien cocido, pero no pasado de horno; perfectamente molido, cernido y sin la más pequeña cantidad de cenizas.

Se harán las pruebas necesarias antes de usarlo, escogiéndolo de los sacos que designe el Director, debiendo ser retirado todo el que no reúna condiciones buenas de plasticidad. Cuando aparezcan grietas en la obra ejecutada con el yeso, se picará ésta y se hará de nuevo, ya provengan las grietas de la mala calidad de material, ya de su deficiente mano de obra, el Arquitecto determinará la procedencia de este material caso de no ser bueno e utilizado.

Art. 7.<sup>o</sup> *Agua.*—El agua para la fabricación de morteros y argamasa será clara, sin salobre y sin materia alguna terrosa.

Art. 8.<sup>o</sup> *Ladrillo.*—Se usará el ladrillo recocho de primera y de las dimensiones que tiene ordinariamente. Habrá de ser de barro cocido, arcilloso, bien batido y que no tenga más de un 8 por 100 de arena; no tendrán caliches ni materia alguna que sea extraña a su composición; tendrán color uniforme y estarán perfectamente cocidos de modo que produzcan sonido claro y agudo por la percusión. Estarán perfectamente cortados y calibrados, siendo de paramentos planos y aristas vivas.

Se tolerará la recepción de medios ladrillos en proporción de un 10 por 100, quedando excluidos en absoluto los tercios y cuartos de ladrillo.

Art. 9.<sup>o</sup> *Teja.*—Se usará la teja ordinaria o árabe, de buen barro fino, bien cocida o moldeada, sin caliches, coqueas, grietas ni imperfección de ningún género.

Será precisamente recocha, de color uniforme, de superficie lisa, de sonido claro y resistencia tal que, colocada en posición inversa en el suelo, soporte sin romperse un peso de ochenta kilogramos.

Toda la que no reúna estas condiciones se desechará.

Art. 10. *Baldosín:*

a) El baldosín será de calidad análoga al producido en Ariza, de primera, de barro fino, tamizado y prensado; estará perfectamente cocido, sin caliches, vejigas ni barro; su dureza será tal que no se pulvericen al rozar uno con otro y darán un sonido claro y agudo por la percusión. Sus paramentos serán perfectamente planos, las aristas vivas y el color uniforme.

b) Los azulejos serán de primera clase, de superficies planas y aristas vivas; estarán bien cocidos y completamente cubiertos por el baño; serán de color blanco, no admitiéndose los que presenten tonalidades azuladas o rosáceas.

c) El baldosín que se emplee en terrazas será de superior calidad, análogo al llamado catalán, siendo inalterable a los ácidos y completamente impermeable, debiendo ofrecer además las condiciones de dureza y resistencia necesarias.

Art. 11. *Mosaicos.*—Los mosaicos hidráulicos incrustados serán de buena calidad y provendrán de fábrica acreditada.

El Arquitecto se reserva la facultad de hacer directamente la elección de estos materiales sobre catálogos.

Art. 12. *Caños de barro.*—Los caños para subidas de humos serán de arcilla fina y perfectamente cocida, debiendo ajustar exactamente en sus enchufes.

Art. 13. *Rasillas.*—Las rasillas para el forjado de pisos serán huecas, de primera calidad y de fábrica acreditada.

Art. 14. *Piedra y mármol.*—La piedra para sillares, zócalos,

peldaños, solapado, de color y completame

La piedra compacta, duras ni despa

Art. 15. será de buen poco resinosos y sin nudos s nifieste albu torcida, vent

Art. 16.

a) El hie unido, sin h extrañas int

Las viga comprobar cuantas pr

b) El hie duras, oqu fectos de n y también

Art. 17.

sentará su de los nú rector.

Art. 18. jar, cortar abolladura res que d

Art. 19. de espesc superficie que per

Art. 20. rior, está que lo im

Los a te puros

Art. 21. tratista pre que porque

Al m que no la const mismos

Art. 22. actual garag

Las acumu nalado rector rrump

Es const

siemp habrá rizado

Ti dos, vien

otra Ar

llón nes cons

de e



peldaños, solados y basas será caliza dura, de grano duro y compacto, de color uniforme, sin gabarras, coqueas ni desportillos y completamente cūajada.

La piedra blanca será caliza, análoga a la de Novelda; será compacta, dura, de grano fino, color uniforme y sin pelos, coqueas ni desportillos. No se tolerarán piezas postizas ni plastecidos.

Art. 15. *Madera*.—Toda la que se emplee en la carpintería será de buena clase y de marco suficiente, ligera, de fibra recta, poco resinosa, el color uniforme, sin vetas blanquecinas o pardas y sin nudos saltadizos o grandes trepas, excluyéndose la que manifieste albura o sea repelosa, de fibra desigual o se halle hendida, torcida, venteada y picada o carcomida.

Art. 16. *Hierro*:

a) El hierro laminado o forjado será terso y sin hojas, bien unido, sin huecos, difícil de doblar y que no contenga materias extrañas interpuestas ni pequeñas grietas o hendiduras.

Las vigas de doble T se pesarán al recibirse en obra, para comprobar si están bien calibradas, efectuándose con las mismas cuantas pruebas de resistencia disponga el Arquitecto Director.

b) El hierro fundido será gris, sin superficies rugosas, abolladuras, oquedades, soluciones de continuidad, roturas ni desperfectos de ninguna especie. Las columnas se fundirán verticalmente y también los tubos.

Art. 17. *Plomo*.—El que se emplee en planchas o tubos presentará superficies continuas, sin picaduras ni hendiduras, y será de los números y dimensiones que determine el Arquitecto Director.

Art. 18. *Cinc*.—Será de color blanco azulado, fácil de trabajar, cortar y enrollar, no presentando en su superficie grietas ni abolladuras. Se usará en cada caso de las dimensiones y espesores que determine el Arquitecto.

Art. 19. Los cristales serán entrefinos, bien limpios y tersos, de espesor proporcionado al largo y ancho y sin alabeos en su superficie, ni burbujas, aguas, vitrificaciones y toda otra falta que perjudique a su buen aspecto o sea causa de imperfección.

Art. 20. *Pintura*.—Los colores empleados serán de clase superior, estarán perfectamente molidos y sin mezcla de substancias que lo impurifiquen.

Los aceites y barnices serán de primera calidad, completamente puros, análogos a los de fabricación inglesa.

Art. 21. El Arquitecto se reserva el derecho de obligar al contratista a emplear materiales de procedencia determinada, siempre que a su juicio lo exijan las circunstancias de la obra, o bien porque merezcan más confianza en sus resultados.

Al mismo tiempo se reserva la facultad de desechar aquellos que no reúnan las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción, aunque no se haya hecho mención especial de los mismos en este pliego.

Art. 22. *Demoliciones*.—En éste hay las demoliciones del actual *garage*, pabellón de entrada, otro pabellón inmediato al *garage* y un cobertizo.

Las demoliciones se harán según la buena práctica aconseja, acumulando los materiales aprovechables en sitios que serán señalados por el Arquitecto Director, de acuerdo con el Sr. Director del servicio, a fin de que no impidan la circulación e interrumpan el servicio.

Estos materiales, que no han de ser utilizados en las nuevas construcciones, habrán de ser retirados a la mayor brevedad, y siempre antes de la fecha de recepción de la obra, en cuyo día no habrá dentro del parque otros materiales o andamios que los autorizados en otros artículos de este pliego.

Tanto los escombros, como las tierras de desmontes y vaciados, serán evacuados fuera del parque inmediatamente, no sirviendo de pretexto para su demora la carencia de carruajes u otra causa no prevista en artículos anteriores.

Art. 23. *Nuevas construcciones*.—*Puerta de entrada y pabellón de servicios*.—Una vez demolidas las pequeñas construcciones existentes y sacada la valla, se procederá al replanteo de la construcción en conformidad con lo dispuesto en otros artículos de este pliego.

a) Conservándose el muro medianero para su utilización, será picado y llagueado su paramento hasta quedar el ladrillo desprovisto de todo revoco o guarnecido. Los cimientos se bajarán hasta la profundidad necesaria de dos metros, a contar de la rasante del paso de carruajes. Si por no hallar terreno firme a esa profundidad hubiera de seguir el vaciado, el contratista lo hará al mismo precio de contrata un metro más, y pasando de esta profundidad se aumentará el precio en un 10 por 100 hasta los cinco metros.

b) Si a los cinco metros no se encontrase aún el firme, se acordará por el Arquitecto y Comisión representativa del Municipio con el contratista la forma de realizarlo y precio. A este fin, cuando se llegue al fondo de los dos metros, harán uno o más pozos de registro, para orientarse sobre la profundidad general del firme. Hasta los dos metros, sea cualquiera las honduras de los pozos, si se precisaran éstos, se hará corrida.

c) El relleno de zanjas se hará por tongadas de 0'20 metros de espesor, echando el hormigón bien mezclado y preparado en tablero (nunca en cuezo cerrado), para que no retenga agua, apisonándolo hasta que rebose el mortero. La cantería que la puerta y pabellón llevan en zócalo será de una sola hilada, cuyas piedras serán cuajadas, sin faltas que obliguen a acuñar más de cinco centímetros en el punto que esté más bajo. Se labrará perfectamente.

d) Delante de la puerta, y en el sitio que se marque oportunamente, se colocarán los dos salvarruedas que se quiten de la subida al muelle que se desmonte.

e) Sobre la cantería se elevarán, en fachadas exteriores, los muros decorados que se aprecian en los planos de alzado, con los espesores marcados en las plantas. Se harán los vuelos, retallos y cuanta decoración aparece, a cuyo efecto se darán los detalles que precisen. Se tendrá especial cuidado al levantar la fábrica de conservar los plomos de cantos de pilastras, guarniciones, llagas del ladrillo y vivos de los colocados diagonalmente en los tableros de picos. En los arcos se cuidará asimismo de que las llagas del ladrillo coincidan con el radio del arco. Los antepechos de piedra se enlecharán con cemento. Sobre las cabezas decorativas de pilastras se pondrán tejas, que se recibirán con cemento, tanto las de canal como las de cobija.

f) La fachada interior y trasdós de la puerta se decorará en armonía con las exteriores, pero con sencillo dibujo; los tableros de picos serán de fábrica lisa, y en la del pabellón no se harán pilastras, nada más que huecos, impostas y cornisa.

El resto de la construcción no merece repetir lo ya dicho en otras partes de este pliego. Además de que en la Memoria y presupuesto se especifica.

Art. 24. *Porche número 1*.—Por ser el situado contiguo a la medianería derecha, que se aprovecha, ésta se limpiará en su paramento, como se especifica en el caso análogo del pabellón de servicio; como la actual rasante del terreno ha de ser rebajada, dejando al descubierto la parte del cimiento, se rozará éste en toda la línea con 0'23 metros de fondo y un metro de altura, a fin de establecer un zócalo, atizonado en el muro de un pie de espesor, construido con ladrillo recocho y mortero de cemento; se establecerán llaves bastante próximas, con el fin de hacer lo más perfecta posible la trabazón del zócalo nuevo con el muro viejo. Sobre este muro, que será reparado convenientemente, según se detalla en el presupuesto, cargarán los pares de armadura. Se hará un fiso de cemento de dos metros de altura. Los soportes estarán formados por una viga de doble T, con placa de asiento y escuadras para el ensanche de las carreras, sobre éstas cargarán directamente los pares, unidas por piezas de palastro acodilladas en forma. Los pares y carreras serán de viga de doble T. Sobre los pares se establecerá, cargando directamente sobre ellos, un tablero de ladrillo hueco, sobre el que se tenderá un enfosado de mortero de cemento y arena de río de 0'02 metros de espesor, que servirá de cama para el asiento del pavimento que servirá de cubierta, constituido por baldosín rojo fuerte (del llamado catalán o análogo), sentado con cemento y arena de río. El baldosín se colocará a traba.

En la línea de los soportes se colocará un encintado de piedra



granítica, que sirva para límite del pavimento interior del porche, que será de asfalto fundido, tendido en dos capas superpuestas de 0'02 metros de espesor, cada una, sobre un hormigón de piedra partida, cemento y arena.

Art. 25. *Porche número 2.*—La construcción es análoga a la del número 1, no difiriendo de aquélla sino que en éste, el muro de testero es nuevo, de fábrica de ladrillo, con mortero de cemento.

Art. 26.—*Reformas en los pabellones subsistentes.*—Estos, que son los que se aprecia en los planos del pliego número 3, se derriba la parte alta, marcada con color amarillo, reconstruyéndose en la forma marcada en el mismo plano, con ladrillo recocado al descubierto y mortero de cemento en forma de piñón escalonado, con los vuelos que aparecen en el dibujo.

a) La parte del paramento de fachada, comprendida entre el zócalo y esta reconstrucción, será rozada hasta la profundidad de 0'14 metros, a fin de levantar este paramento frentado de nuevo; para trabazón de lo nuevo con lo viejo se harán llaves de ladrillo de 0'28 de tizón. Esta fábrica, que con la parte reconstruida ha de formar un todo nuevo, deberá ir efectuada con gran esmero. Si para salvar los huecos precisara colocar dinteles, éstos serán de vigas de hierro de doble T, del perfil necesario, y para evitar tener que hacer falsos arcos, se harán unas jambas y dinteles, resaltados sobre la fábrica 0'02 metros, los que, así como las guarniciones, se construirán con mortero de cemento.

b) Los zócalos de estos pabellones, que excepto en el primero, que es revestido de cemento, son de piedra en mal estado de conservación, se revestirán con mortero de cemento con arena de río. Como este enfoscado no se sostendrá sobre la piedra, se hará sobre ésta una malla de alambre recocado, sujeto a clavos introducidos fuertemente en las juntas de las piedras entre sí, y entre éstas y la primera hilada de ladrillo. En el pabellón que no tiene zócalo de piedra se picará el actual y desllegará perfectamente el ladrillo, para dejarle limpio del revestido viejo.

c) Sobre este muro, ya limpio, y la malla de alambre se hará el enfoscado, y sobre éste el tendido de cemento con arena de río, bruñéndolo y despiezándolo en sillares.

d) Si precisare para hacer el derribo y reconstrucción de la parte alta, establecer algún apeo que sostenga la armadura, se ejecutará éste de acuerdo con las instrucciones del Arquitecto Director.

Art. 27. El patio que hoy aparece abierto se cerrará con muro, estableciendo una puerta de acceso al interior. Tanto la fachada de este patio, como las existentes que cierran los demás, se coronarán con una albardilla de dibujo análogo al de los piñones. Los paramentos interiores de los pabellones, se parchearán los guarnecidos desde un metro de altura, así como los techos, tendiéndolos con yeso blanco lavado a aguas. El zócalo, en una altura de un metro, se picará perfectamente y desllegará el ladrillo, a fin de que agarre bien el enfoscado de cemento, sobre éste se hará un tendido bruñido de cemento, los pies derechos en la parte del zócalo de cemento se revestirán con chapa agujereada o claveteada, y en el resto entomizándolos sobre claveteado de tabiques.

Art. 28. El pabellón de dependencias se construirá análogamente, haciendo en la medianería, cuyo muro se aprovecha, la misma operación de picado, desllegado y revestimientos que en el pabellón de servicios. La fachada se levantará con ladrillo recocho al descubierto, decorándola con los arcos y vuelos indicados en el plano. En los huecos de puertas grandes se le colocará al centro (salvando el frentado del arco) un dintel de viga doble T. No se hará cielo raso horizontal más que en el local «despacho de mayores». El resto servirá de cielo raso el tablero de ladrillo de cubierta.

Art. 29. Todos los paramentos interiores irán guarnecidos y blanqueados, pintándose con color lavable el despacho de mayores; el departamento de baños llevará un friso de cemento de dos metros de altura en todos sus paramentos de muros y tabiques.

Art. 30. Los pavimentos serán los indicados en presupuesto debiendo colocar los rastreles del entarimado sobre puntos o ci-

tarillas de ladrillo con mortero de yeso, o sobre estacas perfectamente clavadas en el terreno, y sobre éstas los rastreles.

Art. 31. Los baños consistirán en una pila de hierro, esmaltado por el interior, del tamaño corriente, con sus dos grifos y demás accesorios. Las duchas consistirán en un tubo de latón provisto de alcachofa, regadera y de llaves de paso. En previsión del establecimiento de un calentador de agua se harán las instalaciones de grifos para agua fría y caliente.

El pavimento de este departamento tendrá una ligera pendiente a un sumidero, que se colocará en sitio conveniente, para recoger las aguas vertidas.

Art. 32. En los huecos antepechados de ventana, así como en los montantes de los talleres, se pondrán rejillas de sencillo dibujo para seguridad de éstos.

Art. 33. Entre este pabellón y el siguiente de los antiguos, utilizando el pequeño patio, se establecerá un servicio de evacuatorio, consistente en dos W. C. y un urinario corrido. No se cubrirá este patio más que con un ligero tejadillo la superficie correspondiente a los evacuatorios.

Art. 34. Para evacuación de aguas del pabellón de servicios se construirá una atarjea que acometa a la actual en el centro del patio, y del patinillo de evacuatorios otra que acometerá a la misma.

Art. 35. En el sitio que hoy ocupa el muelle se pavimentará con asfalto fundido en dos capas sobre hormigón.

Art. 36. Para la limpieza de carruajes y baldeo se instalará en cada uno de los porches cuatro llaves bocas de riego.

Art. 37. Se harán todas las instalaciones de agua que precise, y que se detallan en el presupuesto para cumplimentar todos los servicios.

Madrid, 30 de mayo de 1923.—El Arquitecto, *L. J. Ullred.*

## PRESUPUESTO

### PUERTA Y PABELLÓN DE SERVICIOS

#### Vaciados y albanilería.

105'82 metros cúbicos de apertura de zanjas para cimientos de muros del pabellón y puerta.—Precio de la unidad, 6'75 pesetas; importe, 714'28.

105'82 metros cúbicos de macizado de zanjas con hormigón de piedra partida y mortero de cemento.—Precio de la unidad, 35 pesetas; importe, 3.703'70.

83'40 metros cúbicos de fábrica de ladrillo recocho con mortero de cemento en muros de la puerta, levantada al descubierto, con pilastras, impostas, etc.—Precio de la unidad, 90 pesetas; importe, 7.506.

88'42 metros cúbicos de ídem de íd. con íd. de íd. en fachada de pabellón, pilastras y demás decoración por huecos.—Precio de la unidad, 90 pesetas; importe, 7.957'80.

27'52 metros cúbicos de ídem de íd. con íd. de íd. en fachada interior del pabellón, también al descubierto, huecos por vuelos y retablos.—Precio de la unidad, 80 pesetas; importe, 2.201'60.

77'89 metros cúbicos de ídem de íd. con íd. de íd. en muros de traviesas y medianería en principal (en planta baja se aprovecha la existente).—Precio de la unidad, 70 pesetas; importe, 5.452'30.

158'22 metros cuadrados de tabique de panderete, en división de habitaciones, con ladrillo pintón y mortero de yeso.—Precio de la unidad, 4'50 pesetas; importe, 711'90.

106'64 metros cuadrados de tablero de rasilla, con mortero de yeso, en atirantado de (cielo raso) armadura.—Precio de la unidad, 4'50 pesetas; importe, 479'88.

86 metros cuadrados de forjado de rasilla con tablero y revoltón, mortero de yeso.—Precio de la unidad, 7 pesetas; importe, 602.

119'50 metros cuadrados de tablero de ladrillo hueco, con mortero de yeso, sobre pares.—Precio de la unidad, 6'50 pesetas; importe, 776'88.

119'52 metros cuadrados de guarnecido con mortero de cemen-



sobre el anterior.—Precio de la unidad, 3'50 pesetas; importe, 418'32.

902 metros cuadrados de ídem con id. de yeso negro, en muros y tabiques.—Precio de la unidad, 2'25 pesetas; importe, 2.029'50.

205'54 metros cuadrados de ídem con id. de id. en techos.—Precio de la unidad, 2'50 pesetas; importe, 513'85.

902 metros cuadrados de tendido con yeso blanco, en lienzos de muros y tabiques.—Precio de la unidad, 1'25 pesetas; importe, 1.127'50.

205'54 metros cuadrados de ídem con id. de id. en techos.—Precio de la unidad, 1'75 pesetas; importe, 359'70.

48 metros lineales de subidas de humos con caños de barro para chimenea, con sus remates.—Precio de la unidad, 4'50 pesetas; importe, 216.

24'70 metros lineales de cama de lima, con mortero de yeso negro.—Precio de la unidad, 5 pesetas; importe, 123'50.

11 cercos recibidos y sacado de guarniciones.—Precio de la unidad, 15 pesetas; importe, 165.

13 cercos de traviesa y sencillos, ídem ídem.—Precio de la unidad, 5 pesetas; importe, 65.

Total de albañilería y vaciados, 35.124'80 pesetas.

#### *Pocería.*

10 metros lineales de alcantarilla de 0'70 por 0'42 de luces y 0'14 de espesor, en acometida.—Precio de la unidad, 55 pesetas; importe, 550.

5'20 metros lineales de atarjea de 0'28 por 0'14 en derivaciones.—Precio de la unidad, 23 pesetas; importe, 119'60.

1'50 metros lineales de pozo de registro de 0'70 luces.—Precio de la unidad, 60 pesetas; importe, 90.

Total de pocería, 759'60 pesetas.

#### *Cantería.*

5'50 metros lineales de batiente de piedra berroqueña en puerta de ingreso al Parque.—Precio de la unidad, 50 pesetas; importe, 275.

4'62 metros cúbicos de cantería granítica en sillares apilastrados en ídem de ídem al ídem.—Precio de la unidad, 400 pesetas; importe, 1.848.

13'56 metros cúbicos de ídem ídem en ídem ídem y chaflanados en fachada del pabellón.—Precio de la unidad, 510 pesetas; importe, 6.915'60.

1'44 metros cúbicos de cantería caliza en antepechos de huecos.—Precio de la unidad, 500 pesetas; importe, 720.

1 lápida de mármol de 4 por 0'90 con inscripción grabada, 1.000 pesetas.

Total de cantería, 10.758'60 pesetas.

#### *Herrería y cerrajería.*

2.342'48 kilogramos de hierro laminado en vigas I, del perfil número 16, para pisos.—Precio de la unidad, 0'68 pesetas; importe, 1.592'89.

1.601'76 kilogramos de ídem ídem en ídem I del ídem número 14, en tirantes.—Precio de la unidad, 0'70 pesetas; importe, 1.121'23.

2.452'84 kilogramos de ídem ídem en ídem I del ídem número 46, en pares de armadura.—Precio de la unidad, 0'70 pesetas; importe, 1.716'99.

735 kilogramos de ídem forjado en puertas de ingreso al Parque.—Precio de la unidad, 3 pesetas; importe, 2.205.

685'60 kilogramos de hierro forjado en rejas de ventana de planta baja.—Precio de la unidad, 3'50 pesetas; importe, 2.329'60.

360 kilogramos de ídem ídem en barandilla de escalera.—Precio de la unidad, 3'50 pesetas; importe, 1.260.

40 kilogramos de ídem ídem en rejas de la puerta exterior de portería.—Precio de la unidad 3 pesetas; importe, 120.

Total de herrería, 10.345'71 pesetas.

#### *Carpintería de taller.*

3'48 metros cuadrados de carpintería en puerta de entrada al pabellón, moldada, resaltada por su cara, enrasada por trasdós, de dos hojas.—Precio de la unidad, 125 pesetas; importe, 435.

3'48 metros cuadrados de carpintería en puerta de portería, moldada, resaltada por su cara, enrasada por trasdós, con reja en sustitución de tableros y bastidor inferior para vidriera.—Precio de la unidad, 85 pesetas; importe, 295'80.

17'80 metros cuadrados de ídem en postigos de paso, moldados a uno y medio haces.—Precio de la unidad, 50 pesetas; importe, 890.

3'52 metros cuadrados de ídem en ídem de W. C. ídem a un haz.—Precio de la unidad, 35 pesetas; importe, 123'20.

16'64 metros cuadrados de ídem en huecos antepechados, de vidriera solamente, con montante de medio punto, en fachada.—Precio de la unidad, 60 pesetas; importe, 998'40.

7'68 metros cuadrados de ídem en ídem con vidriera y ventana, en fachada, planta principal.—Precio de la unidad, 60 pesetas; importe, 460'80.

1'92 metros cuadrados de ídem en ídem ídem vidriera sola en despacho Jefe de Sección, en bajo.—Precio de la unidad, 45 pesetas; importe, 86'40.

3'84 metros cuadrados de ídem en ídem ídem vidriera y ventana en fachada de principal.—Precio de la unidad, 60 pesetas; importe, 230'40.

1'92 metros cuadrados de ídem en ídem ídem a patio principal.—Precio de la unidad, 45 pesetas; importe, 86'40.

3'50 metros cuadrados de puerta de entrada oficina del principal, moldada a uno y medio haces.—Precio de la unidad, 60 pesetas; importe, 210.

2'24 metros cuadrados de carpintería en huecos antepechados de vidriera sola, en lavabo y W. C. de principal.—Precio de la unidad, 45 pesetas; importe, 100'80 pesetas.

1'60 metros cuadrados de ídem en ídem ídem de ídem sola, con taquilla en pagaduría.—Precio de la unidad, 65 pesetas; importe, 104.

15 metros lineales de banco con respaldo, en sala de espera.—Precio de la unidad, 8 pesetas; importe, 120.

Total de carpintería de taller, 4.141'20 pesetas.

#### *Pavimentos y frisos.*

63'52 metros cuadrados de pavimento continuo de cemento ranarado sobre hormigón de 0'10 metros.—Precio de la unidad, 13'50 pesetas; importe, 857'79.

7'29 ídem de ídem de loseta hidráulica, sentada con cemento en W. C. y lavabo del principal.—Precio de la unidad, 13 pesetas; importe, 94'77.

52'13 ídem de ídem de entarimado de pino rojo de 1 por 4, colocado en liso, en bajo.—Precio de la unidad, 11 pesetas; importe, 573'43.

83'62 ídem de ídem de ídem de ídem de 1 por 4 ídem ídem, en principal.—Precio de la unidad, 11 pesetas; importe, 919'82.

39'40 ídem de friso de azulejo blanco de 0'20 por 0'20, colocación lisa en evacuatorio y lavabo.—Precio de la unidad, 13 pesetas; importe, 518'70.

119'50 metros cuadrados de solado con baldosín rojo, en cubierta, sobre mortero de cemento.—Precio de la unidad, 14 pesetas; importe, 1.673'28.

Total de frisos y pavimentos, 3.637'79 pesetas.

#### *Pintura.*

400 metros lineales de miniado de vigas empleadas en entramados.—Precio de la unidad, 60 pesetas; importe, 240.

40'34 metros cuadrados de pintura de puertas de hierro, rejas de ventanas y barandilla de escalera, con dos manos de color al óleo sobre otra de minio.—Precio de la unidad, 4 pesetas; importe, 161'36.

33'50 metros cuadrados de ídem al óleo en huecos de paso y luz, con vidriera sola, con dos manos de color sobre la de imprimación.—Precio de la unidad, 4 pesetas; importe, 134.

28'34 metros cuadrados de ídem al ídem en ídem antepechados de vidriera y ventana, con dos ídem de ídem sobre la ídem.—Precio de la unidad, 7 pesetas; importe, 198'38.

1.107'54 metros cuadrados de ídem lavable, en lienzos y te-



chos de habitaciones.—Precio de la unidad, 0'60 pesetas; importe, 664'52.

15 metros lineales de idem al óleo del banco de la sala de espera.—Precio de la unidad, 4 pesetas; importe, 60.

Total de pintura 1.458'26 pesetas.

#### Cinc, fontanería y cristal.

24'70 metros lineales de lima de cinc número 12 y 0'42 de desarrollo en cubierta.—Precio de la unidad, 10 pesetas; importe, 247.

27 metros lineales de tubería de hierro fundido de 0'10 metros de luces, para bajadas de aguas pluviales.—Precio de la unidad, 10 pesetas; importe, 270.

5'10 metros lineales de idem de id. id. de 0'12 metros id. para id. de id. fecales del W. C. del principal.—Precio de la unidad, 14 pesetas; importe, 71'40.

11 metros lineales de idem de plomo de 30 por 6 milímetros para tubería general.—Precio de la unidad, 11 pesetas; importe, 121.

6 metros lineales de idem de id. de 20 por 5 milímetros para derivación principal.—Precio de la unidad, 8'50 pesetas; importe, 51.

8 metros lineales de tubería de plomo de 10 por 5 milímetros para derivaciones de servicios.—Precio de la unidad, 5 pesetas; importe, 40.

Una llave de paso Cadet, de 30 milímetros, 14 pesetas.

Una idem de id. id., de 20 milímetros, 9 id.

5 llaves de id. id., de 10 milímetros.—Precio de la unidad, 4'50 pesetas; importe, 22'50.

2 aparatos completos, con taza turca de hierro esmaltado, con depósito de descarga, tubo caído, etc.—Precio de la unidad, 130 pesetas; importe, 260.

Un aparato W. C. idem, con taza de porcelana inglesa, tabloncillo de caoba, depósito de descarga, etc., etc., 125 pesetas.

4 plazas de urinarios en dos baterías, con canal de porcelana, depósito de descarga intermitente, tubería de metal pulido, frentes y divisorios de tableros de pizarra de 0'02 metros de espesor, altura 1'50.—Precio de la unidad 100 pesetas; importe, 400.

25 metros cuadrados de cristal sencillo colocado en vidrieras antepechadas.—Precio de la unidad 20 pesetas; importe, 500.

Total de cinc, fontanería y cristal, 2.130'90 pesetas.

#### Varios.

7 chimeneas de marmol, dibujo liso.—Precio de la unidad, 110 pesetas; importe, 770.

7 frentes de chapa moldada de metal y foyér de negra, en las chimeneas.—Precio de la unidad, 40 pesetas; importe, 280.

Instalación eléctrica de 29 lámparas sin detallé.—Precio de la unidad, 22'50 pesetas; importe, 652'50.

Un escudo en piedra blanca, con las armas de Madrid, en alto relieve (según dibujo y tamaño) de 0'40 metros de espesor de la piedra, con remate de fachada principal, 600 pesetas.

Una plancha de tableros para techo del paso de carros, y no interrumpir el servicio, alquiler de madera y jornales, 180'99 pesetas.

Herrajes de colgar y seguridad para todos los huecos de carpintería, 500 pesetas.

Total de varios, 2.983'49 pesetas.

#### RESUMEN

Importe del presupuesto de albañilería y vaciados, 35.124'50 pesetas.

Idem del id. de pocería, 759'60 pesetas.

Idem del id. de cantería, 10.758'60 id.

Idem del id. de herrería y cerrajería 10.345'71 id.

Idem del id. de carpintería de taller, 4.141'20 id.

Idem del id. de pavimentos y frisos, 3.637'79 id.

Idem del id. de pintura, 1.458'26 id.

Idem del id. de cinc, fontanería y cristal, 2.130'90 id.

Importe del presupuesto de varios, 2.983'49 pesetas.

Suma total, 71.340'35 id.

Asciende el presupuesto de ejecución material a la suma setenta y un mil trescientas cuarenta pesetas con treinta y céntimos.

Madrid, mayo de 1921.—El Arquitecto, L. J. Ulled.

#### PABELLÓN DE DEPENDENCIAS

##### Vaciados y albañilería.

58'77 metros cúbicos de vaciado de zanjas para cimientos fachadas y traviesas.—Precio de la unidad, 675 pesetas; importe, 396'70.

58'77 metros cúbicos de macizado de zanjas con hormigón piedra partida y mortero de cemento.—Precio de la unidad, pesetas; importe, 2.056'95.

54'26 metros cúbicos de fábrica de ladrillo recocho con mortero de cemento en muro de fachada, levantada al descubierto, cornisas, arcos, etc.—Precio de la unidad 80 pesetas; importe, 4.340'80 pesetas.

7'24 metros cúbicos de idem de id. id. con id. de id. en traviesas.—Precio de la unidad, 70 pesetas; importe, 506'80.

99 metros cuadrados de tabique de medio pie, en división locales.—Precio de la unidad, 15 pesetas; importe, 1.485.

75'75 metros cuadrados de idem de panderete en división de baños y W. C.—Precio de la unidad, 4'50 pesetas; importe, 340'87.

530'08 metros cuadrados de guarnecidos con mortero de yeso negro en lienzo de muros y tabiques.—Precio de la unidad, 2'25 pesetas; importe, 1.192'68.

203'50 metros cuadrados de idem con id. de id. id., en techos.—Precio de la unidad, 2'50 pesetas; importe, 508'75.

530'58 metros cuadrados de tendido con yeso blanco sobre guarnecido en lienzo.—Precio de la unidad, 1'25 pesetas; importe, 663'23.

203'50 metros cuadrados de idem con id. id. sobre el id. id. en techos.—Precio de la unidad, 1'75 pesetas; importe, 356'12.

203'50 metros cuadrados de tablero de rasilla, con mortero de yeso en atrantado de armadura (cielo raso).—Precio de la unidad, 5'50 pesetas; importe, 1.119'25.

280'10 metros cuadrados de tablero de ladrillo hueco, con idem de id. sobre pares de cubiertas.—Precio de la unidad, 6'50 pesetas; importe, 1.820'65.

280'10 metros cuadrados de guarnecido de 0'02 metros de espesor con mortero de cemento, sobre el tablero de ladrillo hueco.—Precio de la unidad, 3'50 pesetas; importe, 945'35.

223'50 metros cuadrados de friso de cemento bruñido, sobre enfoscado del mismo material.—Precio de la unidad, 8 pesetas; importe, 1.788.

34 metros lineales de cama de lima de 0'42 desarrollo.—Precio de la unidad, 5 pesetas; importe, 170.

Suma total, 17.691'15 pesetas.

##### Pocería.

10 metros lineales de alcantarilla de 0'72 por 0'42 de luces y 0'14 de espesor, en acometida.—Precio de la unidad, 55 pesetas; importe, 550.

13'50 metros lineales de atarjea de 0'14 por 0'28 en ramajes.—Precio de la unidad, 25 pesetas; importe, 337'50.

5 metros lineales de idem de 0'30 por 0'42 en ramajes.—Precio de la unidad, 35 pesetas; importe, 175.

3 metros lineales de pozo registro de 0'70 de luces.—Precio de la unidad, 60 pesetas; importe, 180.

Suma total, 1.242'50 pesetas.

##### Cantaría.

10'60 metros lineales de batientes de piedra berroqueña en puertas.—Precio de la unidad, 40 pesetas; importe, 424.

Total, 424 pesetas.



*Herrería y cerrajería.*

5.464'20 kilogramos de acero laminado en vigas I del perfil número 16 para tirantes.—Precio de la unidad, 0'70 pesetas; importe, 3.824.

7.888'20 kilogramos de ídem íd. en íd. I del íd. número 20 para pares.—Precio de la unidad, 0'70 pesetas; importe, 5.518'24.

213'40 kilogramos de hierro forjado en rejas de ventanas y montantes.—Precio de la unidad, 2'50 pesetas; importe, 533'50 pesetas.

Total, 9.876'68 pesetas.

*Pavimentos y frisos.*

22 metros cuadrados de entarimado de pino rojo de 1 por 4, enastrelado sobre punjos de ladrillo.—Precio de la unidad, 11 pesetas; importe, 242.

106'15 metros cuadrados de pavimento continuo de cemento ranurado, sobre hormigón de 0'10 metros de espesor.—Precio de la unidad, 13'50 pesetas; importe, 1.433'03.

96'25 metros cuadrados de ídem de adoquín porfídico o basáltico sobre hormigón, en taller de carretería y fragua.—Precio de la unidad, 25 pesetas; importe, 2.406'25.

115'75 metros cuadrados de friso de cemento bruñido, sobre enfoscado de igual material.—Precio de la unidad, 8 pesetas; importe, 926.

Total, 5.007'28 pesetas.

*Carpintería de taller.*

32'93 metros cuadrados de carpintería en puertas y postigos de entrada, armadura y tableros de gruesos crecidos.—Precio de la unidad, 85 pesetas; importe, 2.799'05.

8'40 metros cuadrados de ídem en postigos interiores, moldados a un haz.—Precio de la unidad, 35 pesetas; importe, 294.

7'44 metros cuadrados de ídem en huecos antepechados, con vidriera solamente.—Precio de la unidad, 45 pesetas; importe, 334'80.

Total, 3.427'85 pesetas.

*Pintura.*

82'66 metros cuadrados de pintura al óleo, con dos manos de color sobre la de imprimación en puertas y postigos.—Precio de la unidad, 4 pesetas; importe, 330'64.

14'88 metros cuadrados de ídem al íd. con dos íd. de íd. sobre la de íd. en vidrieras y montantes.—Precio de la unidad, 3 pesetas; importe, 44'64.

10'31 metros cuadrados de ídem al íd. con dos íd. de íd. sobre la de minio en rejas de ventanas y montantes.—Precio de la unidad, 3 pesetas; importe, 30'93.

84'90 metros cuadrados de pintura lavable en lienzos y techos del despacho de mayores.—Precio de la unidad, 0'60 pesetas; importe, 50'94.

Total, 457'15 pesetas.

*Cinc, fontanería y cristal.*

34 metros lineales de lima de cinc del 12 y 0'42 de desarrollo.—Precio de la unidad, 12 pesetas; importe, 408.

8 metros lineales de bajadas de hierro fundido de 0'10 metros para aguas pluviales.—Precio de la unidad, 12 pesetas; importe, 96.

4 baños de hierro esmaltado, con sus accesorios de grifos, válvula, rebosadero, etc., en metal.—Precio de la unidad, 250 pesetas; importe, 1.000.

2 duchas con caña, alcachofa y llaves de metal.—Precio de la unidad, 70 pesetas; importe, 140.

2 aparatos W. C. completos, con taza turca, de hierro esmaltado, depósito y tubo de descarga, etc.—Precio de la unidad, 130 pesetas; importe, 260.

3 metros lineales de canales de gres para urinarios.—Precio de la unidad, 15 pesetas; importe, 45.

Un depósito de descarga automática, con tubería de hierro galvanizado para limpieza de la canal del urinario, 50 pesetas.

10 metros lineales de tubería de plomo de 20 por 5 milímetros.—Precio de la unidad, 8'50 pesetas; importe, 85.

6 metros lineales de tubería de plomo de 10 por 5 centímetros.—Precio de la unidad, 5 pesetas; importe, 30.

9'25 metros cuadrados de cristal sencillo, colocado en huecos de luz.—Precio de la unidad, 20 pesetas; importe, 184'50.

Una llave de paso Cadet, de 20 milímetros, 9 pesetas.

Una ídem de íd., de 10 milímetros, 4'50 íd.

Total, 2.312 íd.

*Varios.*

Herrajes de colgar y seguridad, 201 pesetas.

Instalación de alumbrado eléctrico, con 14 lámparas.—Precio de la unidad, 22'50 pesetas; importe, 315.

Total, 516 pesetas.

**RESUMEN**

Importe del presupuesto de albañilería y vaciados, 17.691'15 pesetas.

Ídem del íd. de pócería, 1.242'50 íd.

Ídem del íd. de cantería, 424 íd.

Ídem íd. de herrería y cerrajería, 9.876'68 íd.

Ídem del íd. de pavimentos y frisos, 5.007'28 íd.

Ídem del íd. de carpintería de taller, 3.427'85 íd.

Ídem del íd. de pintura 457'15 íd.

Ídem del íd. de cinc, fontanería y cristal, 2.312 íd.

Ídem del íd. de varios, 516 íd.

Suma total, 40.954'81 íd.

Asciende el presupuesto de ejecución material a la suma de *cuarenta mil novecientas cincuenta y cuatro pesetas con sesenta y un céntimos*.

Madrid, mayo de 1921.—El Arquitecto, *L. J. Ulled*.

**PORCHE PARA CARRUAJES.—NÚMERO 1***Albañilería y vaciados.*

22 metros cúbicos de vaciado en cepas para cimientos de soportes.—Precio de la unidad, 6'75 pesetas; importe, 148'50.

13'44 metros cúbicos de ídem en zanja para cimientos de muros laterales.—Precio de la unidad, 6'75 pesetas; importe, 90'72.

35'44 metros cúbicos de relleno de cimientos, con hormigón de piedra partida y mortero de cemento.—Precio de la unidad, 35 pesetas; importe, 1.314'40.

9'92 metros cúbicos de fábrica de ladrillo recocho, con mortero de cemento en muros laterales.—Precio de la unidad, 70 pesetas; importe, 694'40.

482'40 metros cuadrados de tablero de ladrillo hueco, sobre pares para cubierta.—Precio de la unidad, 6'50 pesetas; importe, 3.165'60.

482'40 metros cuadrados de guarnecido de 0'02 metros de espesor con mortero de cemento, sobre el tablero anterior.—Precio de la unidad, 3'50 pesetas; importe, 1.688'40.

482'40 metros cuadrados de ídem con íd. yeso negro, en cielo raso.—Precio de la unidad, 2'50 pesetas; importe, 1.206'25.

318 metros cuadrados de ídem con íd. con íd. íd., en lienzos.—Precio de la unidad, 2'25 pesetas; importe, 715'50.

318 metros cuadrados de tendido con yeso blanco, en lienzos.—Precio de la unidad, 1'25 pesetas; importe, 397'50.

482'50 metros cuadrados de ídem con yeso blanco en cielo raso.—Precio de la unidad, 1'75 pesetas; importe, 844'38.

168 metros cuadrados de piso de cemento bruñido sobre enfoscado del mismo material.—Precio de la unidad, 8 pesetas; importe, 1.344.

432 metros cuadrados de reparación del muro medianero o testero, recalzándole con un zócalo corrido de un metro de altura y 0'28 de tizón de ladrillo recocho y mortero de cemento, unido por llaves al resto.—Precio de la unidad, 25 pesetas; importe, 10.800.

Total, 22.379'65 pesetas.



*Herrería.*

1.587'3 kilogramos de acero laminado en vigas de doble T, para soportes, perfil número 20.—Precio de la unidad, 1'25 pesetas; importe, 1.984'13.

2.584'80 kilogramos de acero laminado en vigas de doble T, para 12 carreras, perfil número 24.—Precio de la unidad, 1'10 pesetas; importe, 2.843'28.

14.560 kilogramos de acero laminado en vigas de doble T, para 80 pares, perfil número 20.—Precio de la unidad, 0'70 pesetas; importe, 10.192.

1.456 kilogramos del 10 por 100 por ensambles, en chapas y roblones.—Precio de la unidad, 1'25 pesetas; importe, 1.820.

Total, 16.839'41 pesetas.

*Cantería.*

11 basas de piedra granítica para asiento de soportes.—Precio de la unidad, 20 pesetas; importe, 220.

72 metros lineales de bordillo de piedra granítica sobre hormigón de 0'15 metros para limitar el pavimento de asfalto.—Precio de la unidad, 15 pesetas; importe, 1.080.

Total, 1.300 pesetas.

*Pavimentos.*

432 metros cuadrados de pavimento de asfalto fundido, en dos capas de 0'02 metros de espesor, sobre hormigón de 0'15 metros.—Precio de la unidad 25 pesetas; importe, 10.800.

482'40 metros cuadrados de solado con baldosín rojo, sentado con cemento, en cubierta.—Precio de la unidad, 14 pesetas; importe, 6.753'60.

Total, 17.553'60 pesetas.

*Pintura.*

674 metros lineales de pintura al óleo, con dos manos de color, sobre otra antioxidante, en soportes, carreras y pares.—Precio de la unidad, 1 peseta; importe, 674.

Total, 674 pesetas.

*Fontanería.*

30 metros lineales de tubería de plomo de 40 por 6 milímetros en acometidas para distribución.—Precio de la unidad, 14 pesetas; importe, 420.

30 metros lineales de ídem de íd. de 30 por 6 milímetros, en cuatro derivaciones para bocas de riego.—Precio de la unidad, 11 pesetas; importe, 330.

2 llaves de paso Cadet, de 40 milímetros.—Precio de la unidad, 22'50 pesetas; importe, 45.

4 ídem íd. de 30 milímetros.—Precio de la unidad, 14 pesetas; importe, 56.

4 ídem íd. y rosca y orejera para bocas de riego.—Precio de la unidad, 40 pesetas; importe, 160.

Total, 1.011 pesetas.

## RESUMEN

Importe del presupuesto de albañilería y vaciados, 22.379'65 pesetas.

Ídem del íd. de herrería, 16.839'41 íd.

Ídem del íd. de cantería, 1.300 íd.

Ídem del íd. de pavimentación, 17.553'60 íd.

Ídem del íd. de pintura, 674 íd.

Ídem del íd. de fontanería, 1.011 íd.

Suma total, 59.757'66 pesetas.

Asciende el presupuesto de ejecución material a la suma de cincuenta y nueve mil setecientas cincuenta y siete pesetas con sesenta y seis céntimos.

Madrid, mayo de 1921.—El Arquitecto, L. J. Ulléd.

## PORCHE PARA CARRUAJES.—NÚMERO 2

*Albañilería y vaciados.*

22 metros cúbicos de vaciado de cimientos en cepas, para soportes.—Precio de la unidad, 6'75 pesetas; importe, 148'50.

67'76 metros cúbicos de ídem de zanjas para cimientos del muro de testero.—Precio de la unidad, 6'75 pesetas; importe, 457'38.

14'56 metros cúbicos de ídem de íd. para íd. de íd. laterales.—Precio de la unidad, 6'75 pesetas; importe, 98'28.

104'32 metros cúbicos de relleno de cimientos con hormigón de piedra partida y mortero de cemento.—Precio de la unidad, 35 pesetas; importe, 3.651'20.

116'20 metros cúbicos de fábrica de ladrillo recocho con mortero de cemento, en muro de testero, con pilastras retalladas.—Precio de la unidad, 70 pesetas; importe, 8.434.

16'38 metros cúbicos de ídem de íd. íd. con íd. de íd. laterales.—Precio de la unidad, 70 pesetas; importe, 1.146'60.

437 metros cuadrados de tablero de ladrillo hueco, sobre pares, para cubierta.—Precio de la unidad, 6'50 pesetas; importe, 2.841.

434 metros cuadrados de guarnecido de 0'02 metros de espesor con mortero de cemento, sobre el tablero anterior.—Precio de la unidad, 3'50 pesetas; importe, 1.519.

434 metros cuadrados de ídem con mortero de yeso negro en cielo raso.—Precio de la unidad, 2'50 pesetas; importe, 1.085.

274'50 metros cuadrados de ídem con íd. de íd. en lienzos.—Precio de la unidad, 2'25 pesetas; importe, 617'63.

274'50 metros cuadrados de tendido con yeso blanco, sobre el guarnecido en lienzos.—Precio de la unidad, 1'25 pesetas; importe, 343'12.

434 metros cuadrados de ídem con íd. íd. sobre el íd. en cielo raso.—Precio de la unidad, 1'75 pesetas; importe, 759'50.

147 metros cuadrados de friso de cemento bruñido, sobre enfoscado del mismo material.—Precio de la unidad, 8 pesetas; importe, 1.176.

Total, 21.957'21 pesetas.

*Herrería.*

1.587'30 kilogramos de acero laminado en vigas de doble T, del perfil número 20, para soportes.—Precio de la unidad, 1'25 pesetas; importe, 1.984'13.

3.244'80 kilogramos de ídem íd. en íd. de íd. T, del íd. número 26, para carreras.—Precio de la unidad, 1'10 pesetas; importe, 3.569'28.

14.586'60 kilogramos de ídem íd. en íd. de íd. T, del íd. número 20, para 81 pares de armaduras.—Precio de la unidad, 0'70 pesetas; importe, 10.210'22.

1.458'60 kilogramos del 10 por 100, para piezas de ensamble en chapas y roblones.—Precio de la unidad, 1'25 pesetas; importe, 1.823'25.

Total, 17.586'88 pesetas.

*Cantería.*

11 basas de piedra granítica para asientos de soportes.—Precio de la unidad, 20 pesetas; importe, 220.

72 metros lineales de bordillo de piedra granítica para limitar el pavimento de asfalto.—Precio de la unidad, 15 pesetas; importe, 1.080.

Total, 1.300 pesetas.

*Pavimentos.*

363 metros cuadrados de pavimento de asfalto fundido en dos capas de 0'02 metros sobre hormigón de 0'15 metros.—Precio de la unidad, 25 pesetas; importe, 9.077'75.

434 metros cuadrados de solado con baldosín rojo, sentado con cemento en cubierta.—Precio de la unidad, 14 pesetas; importe, 6.076.

Total, 15.153'75 pesetas.



*Pintura.*

680 metros lineales de pintura al óleo, con dos manos de color sobre otra de minio en soportes, carreras y pares.—Precio de la unidad, 1 peseta; importe, 680.

Total, 680 pesetas.

*Fontanería.*

30 metros lineales de tubería de plomo de 40 por 6 milímetros en acometidas para distribución.—Precio de la unidad, 14 pesetas; importe, 420.

30 metros lineales de ídem de íd. de 3 por 6 milímetros en cuatro derivaciones para bocas de riego.—Precio de la unidad, 11 pesetas; importe, 330.

2 llaves de paso Cadet, de 40 milímetros.—Precio de la unidad, 22'50 pesetas; importe 45.

4 ídem íd. íd. de 30 milímetros.—Precio de la unidad, 14 pesetas; importe, 56.

4 ídem íd. íd. y rosca, con hembra de orejera, para boca de riego.—Precio de la unidad, 40 pesetas; importe, 160.

Total, 1.011 pesetas.

## RESUMEN

Importe del presupuesto de albañilería y vaciados, 21.957'21 pesetas.

Ídem del íd. de herrería, 17.586'88 íd.

Ídem del íd. de cantería, 1.300 íd.

Ídem del íd. de pavimentos, 15.153'75 íd.

Ídem del íd. de pintura, 680 íd.

Ídem del íd. de fontanería, 1.011 íd.

Total, 57.688'84 íd.

Asciende el presupuesto de ejecución material a la suma de cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y ocho pesetas con ochenta y cuatro céntimos.

Madrid, mayo de 1921.—El Arquitecto, *L. J. Ulled*.

## DEMOLICIONES

64'68 metros cúbicos de demolición de entramado tabicado en fachada del actual *garage*, con inclusión del transporte de escombros al vertedero.—Precio de la unidad, 7 pesetas; importe, 452'76.

21'24 metros cúbicos de ídem de íd. íd. en íd. del pabellón, con íd. del íd. de íd. al íd.—Precio de la unidad, 7 pesetas; importe, 148'68.

23'27 metros cúbicos de descombrado de tierra y cascote sobre entablado de cubiertas.—Precio de la unidad, 6 pesetas; importe, 140'22.

531'50 metros cuadrados de levantado de cubierta.—Precio de la unidad, 1 peseta; importe, 531'50.

132 metros cúbicos de desmonte del piso del actual *garage* para rebajar a la rasante.—Precio de la unidad, 6'75 pesetas; importe, 891.

5'25 metros cúbicos de ídem del íd. del cobertizo para ídem Precio de la unidad, 6'75 pesetas; importe, 35'44.

164 metros cúbicos de ídem del muelle de carga.—Precio de la unidad, 6'75 pesetas; importe, 1.107.

21'95 metros cúbicos de demolición del muro del muelle.—Precio de la unidad, 8 pesetas; importe, 175'60.

16'08 metros cúbicos de ídem del antepecho del íd.—Precio de la unidad, 7'50 pesetas; importe, 120'60.

363 metros cuadrados de levantado del pavimento actual de la cuadra grande.—Precio de la unidad, 1 importe, 363.

7'26 metros cúbicos de vaciado de 0'20 metros de profundidad, en la misma para rebajar su rasante.—Precio de la unidad, 6'75; importe, 49.

339'50 metros cuadrados de desmontado del entramado vertical del *garage*, cobertizo y pabellón.—Precio de la unidad, 1 peseta; importe, 339'50.

84'99 metros cuadrados de rozado de fachadas, en profundidad de 0'14 en pabellones que subsisten.—Precio de la unidad, 2 pesetas; importe, 169'98.

38'38 metros cúbicos de demolición de astiales actuales de los mismos, desde asiento de tirante.—Precio de la unidad, 8 pesetas; importe, 307'04.

Total, 4.831'32 pesetas.

*Aprovechamientos en la demolición.*

15.900 tejas árabes.—Precio de la unidad (ciento), 8 pesetas; importe, 1.272.

100 maderos de 4'50 de largo.—Precio de la unidad, 7 pesetas; importe, 700.

8 ídem de 3'50.—Precio de la unidad, 4 pesetas; importe, 32.

50 ídem de 6'50.—Precio de la unidad, 12 pesetas; importe, 600.

20 ídem de 6'20.—Precio de la unidad, 11 pesetas; importe, 220.

51 pies derechos de 3 a 3'50.—Precio de la unidad, 5 pesetas; importe, 255.

97'50 metros lineales de carrera.—Precio de la unidad, 1'50 pesetas; importe, 146'25.

183 metros lineales de levaduras en puentes.—Precio de la unidad, 0'25 pesetas; importe, 45'75.

41'50 arrobas de leña de la ripia, 20'75 pesetas.

51 basas de piedra berroqueña, 51 íd.

250 kilogramos de cinc para fundir.—Precio de la unidad, 0'50 pesetas; importe, 125.

52 metros cúbicos de piedra levantada del pavimento de cochera para hormigón.—Precio de la unidad, 15 pesetas; importe, 780.

Total, 4.247'75 pesetas.

*Nota.*—Los dos guardarruedas cilíndricos, de piedra granítica que están en las entradas del muelle, quedarán de propiedad del Excmo. Ayuntamiento, y serán colocados en la entrada de carruajes, en sitio que se marcará oportunamente.

*Liquidación de demoliciones y aprovechamientos.*

Importan las demoliciones 4.831'32 pesetas.

Ídem los aprovechamientos, pesetas 4.247'75 íd.

Diferencia a favor de la ejecución, 583'57 íd.

Asciende el presupuesto de demoliciones a la suma de *cuatro mil quinientos ochenta y tres pesetas cincuenta y siete céntimos*.

Madrid, mayo 1921.—El Arquitecto, *L. J. Ulled*.

*Reforma de los edificios de cuadras y otros.*

84'99 metros cuadrados de muro de 0'14 de espesor, enfrenteado al descubierto, trabando por llave con el muro viejo, en fachadas de los pabellones de cuadras, guadarnés y pajera.—Precio de la unidad, 15 pesetas; importe, 1.274'85.

38'38 metros cúbicos de fábrica de ladrillo recocho con mortero de cemento, en astiales escalonados de pabellones.—Precio de la unidad, 90 pesetas; importe, 3.454'20.

3'28 metros en albardillas y parte de altura de los muros intermedios.—Precio de la unidad, 90 pesetas; importe, 295'20.

7'28 metros cúbicos de muro nuevo en cierre del patio, entre guadarnés y pajera y del de evacuatorios.—Precio de la unidad, 30 pesetas; importe, 582'40.

25'60 metros cuadrados de friso de cemento, sobre enfoscado de igual material, de un metro de altura, en fachada, alambreado sobre la piedra para su estabilidad.—Precio de la unidad, 10 pesetas; importe, 256.

68'50 metros lineales de jambas y guarniciones de cemento, en huecos de fachada.—Precio de la unidad, 5 pesetas; importe, 342'50.

908'10 metros cuadrados de parcheo de guarnecido y blanqueo de lienzos en interior de pabellones y patios intermedios.—Precio de la unidad, 1'85 pesetas; importe, 1.679'98.

911'94 metros cuadrados de ídem del íd. e íd. de techos en ídem de íd.—Precio de la unidad, 2'15 pesetas; importe, 1.960'57.

391'23 metros cuadrados de zócalo de cemento, sobre enfoscado de igual clase, en interiores de pabellones y patios.—Precio de la unidad, 8 pesetas, importe, 3.129'84.

389'60 metros cuadrados de pavimento continuo de cemento,



sobre hormigón de 0'15 metros de espesor.—Precio de la unidad, 16 pesetas; importe, 6.233'60.

363 metros cuadrados de ídem de adoquín porfídico o basáltico en cuadra grande.—Precio de la unidad, 25 pesetas; importe, 9.075.

252'88 metros cuadrados de recorrido de pavimento de adoquín granítico.—Precio de la unidad, 5 pesetas; importe, 1.264'40.

200 metros cuadrados de pavimento continuo de asfalto fundido en el sitio que ocupa el muelle.—Precio de la unidad, 25 pesetas; importe, 5.000.

84 metros lineales de alcantarillado colector desde el pabellón de servicios, de 0'84 por 0'56 por 0'14.—Precio de la unidad, 65 pesetas; importe, 5.460.

Total, 40.008'54 pesetas.

Asciende el presupuesto de reformas a la suma de *cuarenta mil ocho pesetas con cincuenta y cuatro céntimos*.

Madrid, mayo de 1921.—El Arquitecto, J. L. Ulled.

### RESUMEN

Importa el presupuesto de ejecución material del pabellón de servicios y puertas, según resumen parcial, 71.340'35 pesetas.

Ídem el íd. de íd. íd. del íd. de dependencias, según el ídem ídem, 40.954'61 pesetas.

Ídem el íd. de íd. del porche para carruajes, número 1, según ídem el íd., 59.757'66 pesetas.

Ídem el íd. de íd. íd. del íd. para el íd. número 2, íd. según el ídem ídem, 57.688'84 pesetas.

Ídem el íd. de íd. íd. de las demoliciones, según el ídem ídem, 583'57 pesetas.

Ídem el íd. de íd. íd. de las reformas de edificios de cuartos y otros, según el íd. íd., 40.008'54 pesetas.

Total, 270.332'78 pesetas.

Asciende el presupuesto de ejecución material a las figuradas *doscientas setenta mil trescientas treinta y dos pesetas con setenta y ocho céntimos*.

Madrid, mayo de 1921.—El Arquitecto, L. J. Ulled.

Importa el presupuesto de ejecución material, 270.332'78 pesetas.

Ídem el 14 por 100 de imprevistos, dirección y administración, beneficio industrial e interés del capital adelantado, 37.856'58 pesetas.

Total, 308.189'36 pesetas.

Asciende el presupuesto de contrata a la figurada cantidad de *trescientas ocho mil ciento ochenta y nueve pesetas con treinta y seis céntimos*.

Madrid, mayo de 1921.—El Arquitecto, L. J. Ulled.

### ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

1.ª La subasta se verificará con todas las formalidades establecidas en el artículo 18 del Real decreto e Instrucción de 22 de mayo de 1923, para la contratación de servicios provinciales y municipales, el día 30 de octubre de 1923, a las once, simultáneamente, en la primera Casa Consistorial, plaza de la Villa, 4, y en la Dirección general de Administración, bajo las presidencias que se designen, asistiendo también al acto en el primer sitio otro Sr. Concejal designado por el Ayuntamiento, y en ambos, uno de los señores Notarios del ilustre Colegio de esta capital.

2.ª Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la subasta se hallarán de manifiesto en la Secretaría del excelentísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las horas de diez de la mañana a dos de la tarde, todos los días no feriados que median hasta el del remate.

3.ª Los precios tipos para esta subasta serán los determinados en el cuadro de precios unido al pliego de condiciones facultativas, y la partida por donde ha de satisfacerse esta obligación figura consignada en el presupuesto extraordinario de 1923.

4.ª Los licitadores que concurran a esta subasta habrán de consignar en la Caja general de Depósitos o en la Tesorería municipal, la fianza provisional de 15.409'46 pesetas, consistentes en el 5 por 100 del importe anual de la misma, pudiendo verificarlo en

metálico o en cualquiera de los valores o signos que determina el artículo 12 de la Instrucción antes citada, computándose éstos en la forma que se establece en el artículo 13 de la misma Instrucción.

5.ª Las proposiciones para optar a esta subasta se presentarán en el Negociado de Subastas de la Secretaría (primera Casa Consistorial), y Dirección de Administración, Sección tercera, en los días hábiles, desde el siguiente al en que aparezca inserto el correspondiente anuncio en la *Gaceta de Madrid*, hasta el anterior en que aquélla haya de tener lugar, y durante las horas de diez a trece y en la forma y modo que se expresa en el artículo 18 del Real decreto de 22 de mayo de 1923.

6.ª El rematante no podrá ceder ni traspasar los derechos que nazcan del remate, pues queda prohibida terminantemente la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al Ayuntamiento concede el artículo 25 de la Instrucción de 22 de mayo de 1923, para la contratación de servicios provinciales y municipales.

7.ª El licitador a cuyo favor quede el remate, se obliga a concurrir a las Casas Consistoriales el día y hora que se le señale; a otorgar la correspondiente escritura, entregando el documento que acredite haber consignado como fianza definitiva en la Caja general de Depósitos la cantidad de 30.818'95 pesetas, para garantizar el cumplimiento de este contrato, pudiendo también verificarlo en metálico o en los valores o signos admitidos en las fianzas provisionales, que serán computados igualmente que en aquéllas.

8.ª Si el rematante no prestase la fianza definitiva o no concurriera al otorgamiento de la escritura o no llenase las condiciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá por rescindido el contrato a perjuicio del mismo rematante, con los efectos del artículo 24 de la repetida Instrucción.

9.ª El hecho de presentar una proposición para la subasta, constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si se creyese perjudicado por el mismo. El Excmo. Ayuntamiento sólo queda obligado por la adjudicación definitiva.

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede el artículo 34 de la Instrucción de 22 de mayo de 1923, ya mencionada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la duración del mismo por faltas del rematante a cualquiera de las condiciones estipuladas.

11. El contratista no podrá pedir aumento o disminución del precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la causa que alegue, porque éste tendrá lugar a riesgo y ventura.

12. El contratista para todos los incidentes a que pudiera dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, y expresamente se somete a los Tribunales de esta Corte.

13. El contratista queda obligado a satisfacer los gastos de escritura, sus copias y demás que origine la subasta, así como el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid y en el *BOLETÍN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID*, presentando al efecto, antes de formalizar la escritura o acta de remate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el mencionado importe. También queda obligado el contratista a satisfacer a la Hacienda pública el importe de los derechos reales, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución o impuesto, a cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escritura de adjudicación en las oficinas liquidadoras dentro de los plazos legales, sin cuyo requisito no se le satisfará por el Excmo. Ayuntamiento cantidad alguna por cuenta del contrato.

14. Todo licitador que concurriese a la subasta en representación de otro o de cualquier Sociedad, deberá incluir dentro del pliego cerrado que presente, además de la proposición que haga ajustada al modelo inserto en los anuncios, copia de la escritura de mandato, o sea del poder o documento que justifique de modo



termina el  
e éstos en  
isma Ins-

presenta-  
era Casa  
rcera, en  
userto el  
anterior  
de diez a  
o 18 del

chos que  
ente la  
Ayun-  
e mayo  
muni-

a con-  
ñale, a  
umento  
a Caja  
garan-  
ficarlo  
as pro-  
as.

o con-  
dicio-  
órro-  
na que  
res-  
efec-

asta,  
to si  
más  
el de  
re-  
sólo

e el  
na-  
ra-  
ndi-

del

usa

ar

ex-

de

el

an

es

e

-

e

-

e

-

e

-

e

-

e

-

e

-

e

-

e

-

e

-

e

-

gal la personalidad del licitador para gestionar a nombre y en representación de su poderdante, cuyo documento o poder ha de haber sido, previamente y a su costa, bastantado por cualquiera de los señores Letrados consistoriales.

15. Las proposiciones para optar a esta subasta, deberán ser atendidas en papel del timbre del Estado de la clase 8.ª, y los resguardos de los depósitos provisionales, se presentarán debidamente reintegrados con un sello municipal de 10 pesetas, especial de subastas, por cada 500 pesetas o fracción de ellas, según lo establecido en el presupuesto municipal vigente; y si a cualquiera de aquéllos faltase el todo o parte del indicado reintegro, será exigido en el acto al licitador por el Sr. Presidente, reteniéndose el resguardo, en caso de negarse a satisfacerlo, hasta tanto que lo verifique o se le descuenta el importe de la falta de la fianza provisional o de la definitiva, caso de que se le adjudicase el remate.

16. Terminado el contrato, y previa certificación del Sr. Arquitecto municipal correspondiente; visada por el Excmo. Sr. Alcalde Presidente, en que conste haber cumplido las condiciones estipuladas, y no habiendo responsabilidades exigibles, se devolverá la fianza al rematante.

17. El rematante queda obligado a realizar el correspondiente contrato con los obreros que hayan de ocuparse en esta obra, en cuyo contrato habrá de quedar estipulado la duración del mismo, los requisitos para su denuncia o suspensión, el número de horas de trabajo y el precio del jornal.

18. El presente contrato se entenderá sujeto a la observancia de la Ley de Protección a la producción nacional de 14 de febrero de 1907, y en su virtud, solamente serán admitidas las proposiciones en que se ofrezcan artículos o efectos de producción nacional, salvo en los casos que autorice la relación de excepciones que se publica anualmente en cumplimiento del artículo 2.º de dicha ley.

Igualmente quedará sujeto este contrato al reglamento para la ejecución de la misma ley, aprobado por Real decreto de 23 de febrero de 1908, con las adiciones de 25 de julio de 1908 y 12 de marzo de 1909, y especialmente en cuanto afecte a lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 y primer párrafo del 17 que a continuación se insertan, del expresado reglamento:

«Art. 13. Cuando se haya celebrado, sin obtener postura o proposición admisible, una subasta o un concurso sobre materia reservada a la producción nacional, se podrá admitir concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o el segundo concurso que se convoque, con sujeción al mismo pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.

«Art. 14. En la segunda subasta o en el segundo concurso, previsto por el artículo anterior, los productos nacionales serán preferidos en concurrencia con los productos extranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del 10 por 100 del precio que señale la proposición más módica. Siempre que el contrato comprenda productos incluidos en la relación vigente y productos que no lo estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones los agruparán y valorarán por separado. En tales contratos, la preferencia del producto nacional establecido por el párrafo precedente, cuando éste fuere aplicable, cesará si la proposición por ella favorecida resulta onerosa en más del 10 por 100, computado sobre el menor precio de los productos no figurados en dicha relación.

«Art. 15. En todo caso, las proposiciones han de expresar los precios en moneda española, entendiéndose por cuenta del proponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros gastos que se ocasionen para efectuar la entrega según las condiciones del contrato.

«Art. 17. Las Autoridades y los funcionarios de la Administración que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras públicas, deberán cuidar de que copias literales de tales contratos sean comunicadas inmediatamente después de celebrarlos, en cualquier forma (directa, concurso o subasta) a la Comisión protectora de la producción nacional.»

Madrid, 2 de junio de 1923. — El Secretario, FRANCISCO RUANO.

*Diligencia.*—Por la presente se hace constar que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 de la Instrucción de 22 de mayo de 1923, ha sido anunciada esta subasta durante el término de veinte días, sin que contra la misma se haya formulado reclamación alguna.

Madrid, 16 de agosto de 1923. — El Oficial del Negociado, Francisco Díaz Villar. — V.º B.º: P. A. del Sr. Secretario, el Oficial Mayor, DIEGO AYLLÓN.

#### Modelo de proposición

(que deberá extenderse en papel timbrado del Estado de la clase 8.ª, y al presentarse llevar escrito en el sobre lo siguiente: *Proposición para optar a la subasta de obras en el Parque Norte del servicio de Limpiezas.*)

D. ...., que vive ....., enterado de las condiciones de la subasta en pública licitación para contratar las obras de reforma y ampliación del Parque Norte del servicio de Limpiezas de esta capital, anunciada en la *Gaceta de Madrid* y en el *Boletín oficial* de la provincia en los días .... y .... de ....., conforme en un todo, con las mismas, se compromete a tomar a su cargo dichas obras, con estricta sujeción a ellas. (Aquí la proposición en esta forma: por los precios tipos o con la baja de ....., tanto por ciento—en letra—en los precios tipos.)

Madrid, .... de .... de 192....

(Firma del proponente.)

Lo que se anuncia al público para su conocimiento.

Madrid, 8 de septiembre de 1923. — P. A. del Sr. Secretario, el Oficial Mayor, DIEGO AYLLÓN.

Esta Excm. Corporación, en sesión de 21 de septiembre último, ha acordado anunciar subasta pública para contratar la adquisición de géneros con destino a la confección de vestuario, reposición de camas y ropas de los acogidos en el primero y segundo departamentos de los Colegios de Nuestra Señora de la Paloma y Escuela-albergue de niños abandonados de Alcalá de Henares, en el año 1923-24, con sujeción a los siguientes pliegos de condiciones.

#### FACULTATIVAS

Número	CANTIDAD	ARTÍCULOS	ANCHO	PRECIOS Plas.	TOTAL Plas.
<i>Primer departamento.</i>					
1	6.000 metros	Retor blanco para camisas....	0'79	1'90	11.400
2	7.000 id....	Idem id para sábanas.....	1'60	4	28.000
3	1.500 id....	Idem moreno para forros.....	0'73	1'60	2.400
4	5.000 id....	Cretona para colchas.....	0'74	2'60	13.000
5	2.300 id....	Vergara para blusas.....	0'80	2'30	4.600
6	5.000 id....	Patén para trajes.....	0'68	2'60	13.000
7	1.000 id....	Tela rayada para faldas ba- jeras.....	0'69	2	2.000
8	1.000 id....	Idem de dos caras para faldas	0'72	2	2.000
9	1.000 id....	Tela para forros.....	1'40	3	3.000
10	2.000 id....	Toallas.....	50 X 110	1'75	3.500
11	300 id....	Pañuelos de color para cuello de hombres.....	82 X 85	1'60	480
12	300 id....	Idem negros para la cabeza...	0'74	1'40	420
13	800 id....	Servilletas.....	60 X 60	1'10	880
					84.680
<i>Segundo departamento.</i>					
1	600 metros	Cuti para colchones.....	1'12	4	2.400
2	1.800 id....	Vergara para vestidos.....	0'80	2	3.600
3	600 id....	Tela rayada para faldas ba- jeras.....	0'69	2	1.200
4	2.000 id....	Idem para colchas adama- sado.....	0'80	2'30	4.600
5	600 id....	Idem blanca.....	0'80	2	1.200
6	500 id....	Toallas.....	50 X 110	1'75	875
7	500 id....	Pañuelos para bolsillo.....	46 X 49	0'40	200
					14.075
<i>Escuela-albergue.</i>					
1	1.500 metros	Retor blanco para camisas....	0'79	1'90	2.850
2	1.000 id....	Idem id para sábanas.....	1'60	4	4.000
3	500 id....	Cuti para colchones.....	1'12	4	2.000
4	1.000 id....	Cretona para colchas.....	0'74	2'60	2.600
5	3.000 id....	Vergara para blusas.....	0'80	2'30	6.900
6	1.000 id....	Patén para trajes.....	0'68	2'60	2.600
7	500 id....	Terliz para trapuntines.....	1'00	3	1.500
8	500 id....	Inglesina para forros.....	0'70	2	1.000
9	500 id....	Percal blanco para pañuelos..	0'90	2'50	1.250
					24.700



1.<sup>a</sup> El importe total de los géneros que se subastan es el de 123.455 pesetas.

2.<sup>a</sup> Los géneros que anteriormente se detallan han de reunir exactamente las mismas condiciones de clase, colorido y medida que las muestras que estarán de manifiesto en el Negociado de Subastas del Excmo. Ayuntamiento y una vez verificado el remate, en la Dirección de los Colegios de Nuestra Señora de la Paloma.

3.<sup>a</sup> El contratista se obliga a entregar por su cuenta, en dichos Colegios, en el plazo máximo de cincuenta días, desde la fecha que se le comunique la adjudicación definitiva del remate, los géneros que anteriormente se expresan.

4.<sup>a</sup> El reconocimiento de los géneros subastados, tendrá lugar a presencia y satisfacción de la Comisión receptora que nombre el Excmo. Sr. Alcalde Presidente o la Comisión de Beneficencia, en su defecto, acompañada por el Sr. Director de los Asilos municipales y asesorada por el perito o peritos designados por la Cámara Oficial de Comercio de Madrid a propuesta de la Comisión receptora, si lo estimase conveniente.

5.<sup>a</sup> Si del reconocimiento resultase que los géneros suministrados en todo o en parte no reúnen las condiciones establecidas, o lo que es lo mismo, no fueren iguales a las muestras, o no tuviesen exactamente las dimensiones que a cada género se señalan anteriormente, se descharán en el acto, siendo obligación del contratista presentar otros dentro del plazo de veinte días, como máximo, y de no hacerlo así, o si presentados por segunda vez, fuesen rechazados por no ser iguales a las muestras, se declarará rescindido el contrato con pérdida total de la fianza, y se adquirirá los géneros por el Excmo. Ayuntamiento, pagándose con cargo a dicha fianza el exceso del precio que con relación al de adjudicación de la contrata pudiera tener la nueva adquisición, y si aún excediese del total de la fianza, se hará efectiva la responsabilidad del contratista en los bienes de éste en la forma y según disponen los artículos 24 y 36 de la Instrucción para la contratación de servicios provinciales y municipales de 22 de mayo de 1923, hasta indemnizarse el Ayuntamiento de la cantidad total del exceso de precios de los géneros adquiridos por él sobre el en que le fué adjudicada la subasta al contratista.

6.<sup>a</sup> Los precios tipos de los géneros que se subastan serán los que se consignan al principio de este pliego.

7.<sup>a</sup> No se admitirá rebaja alguna a artículo determinado de los que se subastan puesto que se hace por todos los géneros indicados en este pliego, y en su consecuencia, la rebaja significará o envolverá un descuento de un tanto por ciento de la cantidad total a que ascienden las géneros subastados.

8.<sup>a</sup> El importe de los géneros suministrados se abonará al contratista en la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento, mediante la presentación en la Contaduría del mismo de las correspondientes cuentas por duplicado con la conformidad del Director, toma de razón del Interventor y V.<sup>o</sup> B.<sup>o</sup> del Excmo. Sr. Alcalde.

Madrid, 28 de julio de 1923.—El Director, *Luis Blasco*.

#### ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

1.<sup>a</sup> La subasta se verificará con todas las formalidades establecidas en el artículo 18 del Real decreto e Instrucción de 22 de mayo de 1923, para la contratación de servicios provinciales y municipales el día 13 de noviembre de 1923, a las doce, en la primera Casa Consistorial, plaza de la Villa, 4, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde o del Teniente o Concejal en quien al efecto delegue, asistiendo también al acto el Sr. Concejal designado por el Ayuntamiento y uno de los señores Notarios del ilustre Colegio de esta capital.

2.<sup>a</sup> Los pliegos de condiciones y demás antecedentes para la subasta se hallarán de manifiesto en la Secretaría del excelentísimo Ayuntamiento (Negociado de Subastas), durante las horas de diez de la mañana a dos de la tarde, todos los días no feriados que medien hasta el del remate.

3.<sup>a</sup> Los precios tipos para esta subasta serán los determinados en el cuadro de precios correspondientes, siendo el importe total

de 123.455 pesetas, y la partida por donde ha de satisfacerse esta obligación figura consignada en el vigente presupuesto de gastos.

4.<sup>a</sup> Los licitadores que concurren a esta subasta habrán de consignar en la Caja general de Depósitos o en la Tesorería municipal la fianza provisional de 6.172'75 pesetas, consistente en el 5 por 100 del importe total de la misma, pudiendo verificarse en metálico o en cualquiera de los valores o signos que determine el artículo 12 de la Instrucción antes citada, computándose ésta en la forma que se establece en el artículo 13 de la misma Instrucción.

5.<sup>a</sup> Las proposiciones para optar a esta subasta se presentarán en el Negociado de Subastas de la Secretaría (primer Casa Consistorial), en los días hábiles, desde el siguiente al que aparezca inserto el correspondiente anuncio en la *Gaceta de Madrid*, hasta el anterior en que aquella haya de tener lugar, y durante las horas de diez de la mañana a dos de tarde, y en la forma y modo que se expresa en el artículo 18 del Real decreto de 22 de mayo de 1923.

6.<sup>a</sup> El rematante no podrá ceder ni traspasar los derechos que nazcan del remate, pues queda prohibida terminantemente la transferencia de los mismos, en uso de la facultad que al Ayuntamiento concede el artículo 25 de la Instrucción de 22 de mayo de 1923, para la contratación de servicios provinciales y municipales.

7.<sup>a</sup> El licitador a cuyo favor quede el remate, se obliga a concurrir a las Casas Consistoriales el día y hora que se le señale, a otorgar la correspondiente escritura, entregando el documento que acredite haber consignado como fianza definitiva en la Caja general de Depósitos la cantidad de 12.345'45 pesetas, para garantizar el cumplimiento de este contrato, pudiendo también verificarlo en metálico o en los valores o signos admitidos en las fianzas provisionales, que serán computados igualmente que en aquéllas.

8.<sup>a</sup> Si el rematante no prestase la fianza definitiva o no concurren al otorgamiento de la escritura o no llenase las condiciones precisas para ello dentro del plazo señalado y de una prórroga que sólo podrá serle concedida por causa justificada, sin que en ningún caso pueda exceder de cinco días, se tendrá por rescindido el contrato a perjuicio del mismo rematante, con los efectos del artículo 24 de la tan repetida Instrucción.

9.<sup>a</sup> El hecho de presentar una proposición para la subasta, constituye al licitador en la obligación de cumplir el contrato si le fuese definitivamente adjudicado el remate; pero no le da más derecho, cuando le fuese adjudicado provisionalmente, que el de apelar contra el acuerdo de la adjudicación definitiva, si se creyese perjudicado por el mismo. El Excmo. Ayuntamiento sólo queda obligado por la adjudicación definitiva.

10. El Ayuntamiento, usando de la facultad que le concede el artículo 34 de la Instrucción de 22 de mayo de 1923, ya mencionada, podrá rescindir el contrato en cualquier tiempo de la duración del mismo por faltas del rematante a cualquiera de las condiciones estipuladas.

11. El contratista no podrá pedir aumento o disminución del precio en que hubiese quedado el remate, sea cualquiera la causa que alegue, porque éste tendrá lugar a riesgo y ventura.

12. El contratista para todos los incidentes a que pudiera dar lugar esta subasta, renuncia el fuero de su Juez y domicilio, y expresamente se somete a los Tribunales de esta Corte.

13. El contratista queda obligado a satisfacer los gastos de escritura, sus copias y demás que origine la subasta, así como el importe de la inserción de todos los documentos que lo hayan sido para la misma en los diarios oficiales de Madrid y *BOLETÍN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID*, presentando al efecto, antes de formalizar la escritura o acta de remate, el correspondiente resguardo de haber hecho efectivo el mencionado importe. También queda obligado el contratista a satisfacer a la Hacienda pública el importe de los derechos reales, si los devengase, y el de cualquiera otra contribución o impuesto, a cuyo fin adquiere el compromiso de presentar la escritura de adjudicación en las



76.

COLEGIO NOTARIAL

DE  
MADRID

DECANATO

Núm.

899

Con arreglo al turno establecido  
en este Colegio, corresponde al No-  
tario D. *Miguel Muñoz*

extender y autorizar en la *1ª* *Cara*  
*Constitucional*

a las *11* del día *25* de *Octubre*  
*del año de las obras*  
*reforma y ampliación*  
*Parque Norte de San*  
*Isidro en 308.189'50*  
*pts*

a que se refiere la atenta comunica-  
ción de V. *L.* fecha *22 de Octubre*

Lo que participo a V. *L.* a  
los fines siguientes.

Dios guarde a V. *L.* muchos  
años. Madrid *22* de *Octubre*  
de 192*3*.



*Mateo Argentea*

*J. Antonio del Encino Argentea*

14263



COLEGIO NOTARIAL

MADRID

DECLARADO

Y




Con arreglo al libro de

en este Colegio

Libro de

extender y mantener en

de



que se refieren a la

parte de

de los

los

los

los


los



los

los

los





# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## SECRETARÍA

Esta Excm. Corporación ha acordado en sesión de 13 de Julio último, anunciar subasta pública para contratar obra de reforma y ampliación en el Parque Norte de Limpieza, con sujeción a los pliegos de condiciones refactados al efecto y presupuesto de 308.189'50 pts

Los licitadores, que podrán presentarse por sí o por otra persona o Sociedad, con poder en estos últimos casos, bastantado por alguno de los Sres. Letrados consistoriales, consignarán previamente, como fianza provisional, la cantidad de 15.409'46 pesetas en la Caja general de Depósitos, acompañando a los respectivos resguardos los sellos correspondientes al arbitrio municipal establecido, y el rematante la definitiva de 30818'95 pesetas, que le será devuelta a la terminación del contrato, previa la certificación correspondiente.

La subasta se verificará el día 30 de Octubre de 1923, a las once en la Casa Consistorial, 2ª de la Villa n.º 4 y en la Dirección General de Administración de quien al efecto delega, y con las formalidades establecidas en el Real decreto de 2 de Mayo de 1903, y las proposiciones para la misma se presentarán en el Negociado de Subastas de la Secretaría, en los días hábiles, desde el siguiente al en que aparezca inserto este anuncio en la Gaceta de Madrid hasta el anterior en que ha de verificarse, durante las horas de las diez a las trece

Los pliegos de condiciones y demás antecedentes relativos a esta subasta, se hallarán de manifiesto en esta Secretaría (Negociado de Subastas), durante las horas de diez a dos todos los días no feriados que medien hasta el del remate.

En los referidos pliegos de condiciones se consigna la obligación que contrae el rematante de realizar con los obreros que ocupe en la obra, el contrato prevenido en el Real decreto de 20 de junio de 1902

El importe total de esta subasta será satisfecho al rematante con cargo al Presupuesto extraordinario de 1923

Anunciada esta subasta durante el plazo de veinte días, y en la forma que establece el art. 29 de la Instrucción de 2 de Mayo de 1903 no se formuló contra la misma reclamación alguna

Lo que se anuncia al público para su conocimiento.

Madrid, 29 de Septiembre de 1923

El Secretario,

*Diego Thellier*

### MODELO DE PROPOSICIÓN

(que deberá extenderse en papel timbrado del Estado de la clase 8.ª, y al presentarse llevar escrito en el sobre lo siguiente: PROPOSICIÓN PARA OPTAR A LA SUBASTA DE

obras en el Parque Norte de Limpieza

D. que vive enterado de las condiciones de la subasta en pública licitación para contratar obra de reforma y ampliación en el Parque Norte de Limpieza de esta Capital

anunciada en la Gaceta de Madrid y en el Boletín oficial de la provincia en los días y de conforme en un todo con las mismas, se compromete a tomar a su cargo dichas obras con estricta sujeción a ellas, por (aquí la proposición en esta forma: los precios tipos o con la baja de—tanto por ciento, en letra—en los precios tipos).

Fecha y firma del proponente.

(Para subastas mayores de 25.000 pesetas).



Ayuntamiento de Madrid



Don Francisco Ruano y Carriedo  
Secretario del Excmo. Ayuntamiento de esta  
M. H. Villa.

Certifico: Que el precedente anuncio  
ha estado expuesto al público, en el Ta-  
blón de edictos de esta primera Casa Consis-  
torial, desde el día de su fecha hasta el de  
ayer inclusive.

Madrid 30 Octubre 1923.

*Ruano*







[illegible]



49.

*Francisco J. J. J.*





Número uno

Proposición para optar a  
la subasta de obras en el  
Parque Norte de Lincepas





Dr Francisco Gonzalez Fañanás domiciliado en esta corte, Calle Juan Duque-7 enterado de las condiciones de la subasta en pública licitación para contratar las obras de reforma y ampliación del Parque Norte del servicio de limpiezas de esta capital anunciada en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia los días 4 y 11 de Octubre de 1923 conforme en un todo con las mismas se compromete a tomar a su cargo dichas obras con estricta sujeción a ellas en los precios tipos

Madrid 29 Octubre de 1923

Francisco González







MINISTERIO DE LA GOBERNACION

Dirección general  
de

ADMINISTRACION

Sección 3<sup>a</sup>

Negociado 2.º

829  
Excmo. Señor.

Celebrada subasta para contratar obras de reforma y ampliación en el Parque Norte de Limpiezas, de esta Capital, ha sido declarada desierta en este Centro, por falta de licitadores.

Lo que comunico a V.E. para su conocimiento y efectos que procedan.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Madrid 30 Octubre de 1923

William de Triunfo

Alcalde-presidente del Ayuntamiento de esta Corte.-



AYUNTAMIENTO DE MADRID

CONCEJALIA DE ECONOMIA

SECRETARIA

1900

1900





GOBIERNO DE LA PROVINCIA  
DE  
MADRID  
SECRETARÍA

Sección 2.ª

Negociado 2.º

Número 337

AYUNTAMIENTO DE MADRID  
REGISTRO GENERAL  
N.º 2618  
12 NOV 1923  
FOLIO 2175  
ENTRADA

*Libre*



Excmo. Sr.:

Por la Dirección general de Administración se me comunica, con fecha 6 de ~~enero~~ que ~~cursa~~ lo que sigue:

«Celebrada en este Centro la subasta para ~~contratar~~ las obras de ampliación y reforma del Parque Jefe de limpienaz que intenta el Ayuntamiento de esta Corte

adjunto remito a V. E. el testimonio del acta de su resultado, por cuyo documento aparece haber sido declarada desierta por falta de postores

Lo digo a V. E. para su conocimiento, el de esa Excmo. Corporación municipal y demás efectos, con inclusión de la referida nota; esperando merecer de V. E. se sirva participar a este Gobierno de provincia, a la brevedad posible, el resultado de la subasta celebrada en ese Ayuntamiento, y encargándole además prevenga que al entregar el rematante las copias de la escritura de contrato, se le exija el recibo del pago de los derechos de inserción en la Gaceta de Madrid, según lo dispuesto en la Real orden de 20 de Septiembre de 1875, así como también el de haber satisfecho al Notario que haya actuado en la subasta celebrada en esta Corte, los derechos correspondientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 9 de Noviembre de 1923.

P. D.

*[Firma]*

Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta Capital.









84.

F.1.020,518 \*

----- NUMERO OCHOCIENTOS -----

En Madrid a treinta de Octubre de mil novecientos  
veintitrés: Yo Don Juan Gonzalez Ocampo y Becerra,  
Notario de esta Capital, hago constar: Que por haber  
seme turnado me he constituido a las once de hoy en  
la Dirección General de Administración, sita en el  
Ministerio de la Gobernación para acreditar el resul  
tado de la subasta que para reforma y ampliación en  
el Parque Oeste, de limpiezas de esta Capital inten  
ta celebrar el Excmo. Ayuntamiento de la misma por  
el tipo de trescientas ocho mil ciento ochenta y nue  
ve pesetas con treinta y seis centimos anunciado en  
la Gaceta de Madrid del cuatro de los corrientes ba  
jo los pliegos de condiciones insertos en ella y o  
brantes en el expediente de su razón.

Siendo la hora señalada se constituyó la Junta compuesta  
del señor Don Antonio Gomez Plasent, Jefe de Admi -  
nistración de tercera clase y de la seccion tercera



de dicha Dirección General, Presidente por delegación del Ilmo señor Subsecretario, encargado del despacho del Ministerio de la Gobernacion y de Don Carlos Saenz de Tejada y Allende, Jefe de Negociado de primera clase como Vocal y habiendose dado cuenta de que segun una certificacion expedida por los mismos en el día de hoy, no se ha presentado pliego alguno al objeto de la licitación referida, en el plazo que determina la regla primera articulo dieciocho de la Instruccion de veintidós de Mayo ultimo sobre contratación provincial y municipal se declaró desierta esta subasta por falta de licitadores sin perjuicio del resultado que ofrezca la que doble y simultaneamente ha debido celebrarse con el mismo objeto en el Excmo. Ayuntamiento de esta Capital.

Asi se acredita por la presente acta de la que por su elección di lectura a los Señores que constituyen la expresada Junta los cuales la aprueban y suscriben en demostración de su conformidad. De lo que y de cuanto en ella se expresa y contiene y en cuanto por haberlo presenciado me consta, yo el Notario doy fé y la signo, firmo y rubrico = Ant<sup>o</sup> Gomez Plasent=



89

Carlos S. de Tejada = Signado: Juan G. Ocampo y Be-

cerra = Todos con rubrica =

ES COPIA DEL ACTA original numero ochocientos de orden, de mi protocolo general corriente, acreditativa del resultado de la subasta intentada - por el Ayuntamiento de esta Capital, para contratar las obras de reforma y ampliación en el Parque del Oeste y limpiezas del mismo formalizada - en treinta de Octubre actual. Y para la Dirección General de Administra- cion, la expido en este pliego clase octava serie F. numero un millon veinte mil quinientos dieciocho, que signo, firmo y rubrico en Madrid a treinta y uno de octubre de mil novecientos veintitrés.



80  
*Juan G. Ocampo y Becerra*









86

----- Número mil seiscientos cincuenta y uno. -----

EN LA VILLA Y CORTE DE MADRID, á treinta de Octubre de mil novecientos veintitres.-----

Yó, Don Anastasio Herrero Muro, Abogado y Notario del Ilustre Colegio de esta Capital, con vecindad y residencia en la misma, me constituí en la primera Casa Consistorial del Excmo Ayuntamiento de esta Villa, con el fin de Autorizar el acta de subasta de las obras de reforma y ampliación en el Parque Norte de Limpiezas, anunciada para el día de hoy y su hora once en la Gaceta de Madrid y Boletín Oficial de esta provincia correspondientes á los días cuatro y once del mes en curso.-----

Siendo las hora señalada para el acto se constituye la Mesa de Subasta por los Señores Don Andrés Arteaga Hernaiz, Teniente Alcalde del Distrito del Hospicio, en representación como delegación del Excmo Señor Alcalde Presidente, co-

Ayuntamiento de Madrid



mo Presidente de la Mesa y como Vocal, Don Mariano Aldea Grande, Concejal en representacion de Excm<sup>a</sup> Corporacion.-----

Previa lectura del anuncio de subasta, pliego de condiciones modelo de proposicion y disposiciones legales pertinentes el Señor Presidente de la Mesa declara abierta la subasta resultando que hasta la una de ayer, en que terminaba el plazo para la admision de pliegos, solamente se ha presentado un pliego suscrito por Don Francisco Gonzalez Fañanás, vecino de esta Corte con domicilio en la calle de Juan Duque número siete quien se compromete á realizar las obras á que se contrae la presente subasta con estricta sujecion al pliego de condiciones por que se rige en los precios tipos.-----

Acompaña el resguardo expedido por la Tesoreria de la Excm<sup>a</sup> Corporacion bajo el número 496 justificativo de haber ingresado en las Cajas Municipales la cantidad de quince mil quinientas pesetas en concepto de depósito provisional para optar á la subasta.-----

El Sr Presidente de la Mesa adjudica provisio-



J.F.

nalmente la ejecucion de las obras de referen-  
cia al único proponente Don Francisco Gonzalez  
Fañanás sin perjuicio de la simultánea que se  
está celebrando en el Ministerio de la Goberna-  
cion y de lo que en su dia resuelva la Superio-  
ridad.-----

Y no habiendose formulado protesta ó reclamacion  
alguna el Señor Presidente de la Mesa declara  
terminado el acto formalizandose la presente ac-  
ta que leo integramente á los Señores que for-  
man la Junta de Subasta, los cuales aprueban su  
contenido y firman el presente instrumento pú-  
blico extendido en dos pliegos de la clase octa-  
va serie F. números un millon trece mil setecien-  
tos ochenta y ocho y siguiente correlativo en  
orden conmigo el Notario que doy fé de cuanto  
en el mismo se consigna= Andrés Arteaga Hernaiz=  
Mariano Aldea= Signado: Anastasio Herrero Muro=  
Rubricados=-----

=====

D O Y F E : Que es copia de su matriz que con el número que la  
encabeza se encuentra en mi protocolo general corriente de ins-  
trumentos públicos del año actual, á que me remito. Y á instan-



cia del Excmo Ayuntamiento de esta Villa la expido en el presente solo pliego dejando en su original la oportuna nota. Madrid al siguiente dia de su fecha=



*Ilustre Sr. D. Francisco  
García 10.*

*Dése cuenta al Excmo Ayuntamiento.  
Merced de Madrid*

MADRID 14 NOVIEMBRE 1923

EN SU AYUNTAMIENTO

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA

*Se acordó la adjudicación definitiva del  
remate a favor de D. Francisco García Lomana  
El Secretario del Excmo Ayuntamiento*

*14 nov. 923  
Cumplase lo acordado por el Excmo Ayuntamiento*

*Merced*





AYUNTAMIENTO DE MADRID

SECRETARÍA

SUBASTAS

88

Esta Excm. Corporación ha acordado en sesión de 14 del corriente adjudicar en definitiva a D. Francisco González Fananas vecino de esta Corte, con domicilio en la calle de San Diego número 7 el remate de la subasta de obras de reforma y ampliación del Parque Norte de esta Capital en los precios tipos y cuyo importe se calcula en 308.189,50 pesetas.

En su virtud, y de conformidad con lo ordenado por la Alcaldía Presidencia en 31 de enero de 1899, y lo dispuesto en el artículo 12 de la Instrucción de 22 de Mayo de 1903, para la contratación de servicios provinciales y municipales, dicho interesado deberá consignar en la Caja general de Depósitos, en concepto de fianza definitiva, como garantía de este compromiso, la cantidad de 30.818,95 pesetas, en cualesquiera de los valores que menciona el artículo 13 de la expresada Instrucción.

Lo que participo a usted para su conocimiento y efectos correspondientes.

Dios guarde a usted muchos años.

Madrid, 24 de Noche de 1923.

J. P. Ruano

Contador de Villa

Modelo número 8.



D. D. Francisco Gonzalez Taranas  
San Juan, Y - En 27 Nov. 1923.

Esta Excm. Corporación, en sesión del  
día 14 del corriente, ha acordado adjudicar a D.  
en definitiva el remate de la subasta de obras de  
reforma y ampliación del Parque Norte de hin-  
pistas de esta Capital, en los precios tipos y  
cuyo importe se calcula en 308.189.50 ptas.

Lo que tengo el gusto de participarle  
para su conocimiento, y a los fines dispuestos  
en el art. 21 de la Instrucción de 22 de Mayo  
de 1923, para la contratación de servicios  
provinciales y municipales, y condiciones 7.ª y 13.  
de las económicas-administrativas que han  
servido de base para la subasta.

Sus etc.

J. P. Ruano.

29 Noviembre 1923

Entrevado y recibido el duplicado de la precedente  
comunicación.

Jesús S. S. S. S.





AYUNTAMIENTO DE MADRID

89.

Presidencia

NEGOCIADO Subastas

Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia.  
En 28 Noviembre. 1823.

Excmo. Sr.

Recibo el honor de manifestar a V.E. que la subasta simultanea de obras de ampliacion y reforma del Parque Norte de Limpiezas de esta Capital, celebrada el 30 del pasado Octubre, y que fue declarada desierta por falta de licitadores en la Direccion General de Administracion, fue adjudicada provisionalmente en estas Casas Consistoriales, y en definitiva en sesion de 14 del corriente, a don Francisco Gonzalez Tananas, vecino de esta Corte, Juan Auguste y, en los precios tipos, a cuyo adjudicatario se le ha exigido, entre otros requisitos, el recibo del pago de los derechos de insercion en la Gaceta de



Madrid y el de la minuta de honorarios del  
h. Antonio que actua en la expresada Direc-  
cion.

Los quante a' V. E. m. d. a.  
J. de A.

Mta. S.  
Señor

h. D. Leopoldo Ullred.

Arquitecto Municipal.

En 29 Febr. 923.

Esta Excm. Corporacion en sesion,  
de 14 del corriente, ha acordado adju-  
dicar en definitiva a' Don Francisco  
Gonzalez Taranas, vecino de esta Corte,  
con domicilio en la calle de Juan Dague y.



el remate de la subasta de obras de ampliación y reforma en el Parque Norte de <sup>empedras</sup> esta Capital, en los precios tipos.

La referida adjudicación ha sido notificada al interesado en el día de la fecha.

Lo que pongo en conocimiento de V. a los efectos oportunos, señalados en los pliegos de condiciones.

Mos etc. J.

Ma.

J. P. Juan

Comparecencia. — La verifico en el día de la fecha, en este Negociado de Subastas, Francisco González Tamarit, adjudicatario de la subasta a que este expediente se refiere y presenta los recibos n.ºs 4630, 639 y 1.651 justificativos del pago de los anuncios insertos en la Gaceta de Madrid, Boletín oficial y Boletín Municipal; la misma del Notario Sr. González Ocampo, actuante en la Dirección G.º de Admon., y del Ayuntamiento de Madrid



Resguardos de la Caja Fil. de Depósitos (Caja Central) por los cuales acredita haber consignado en aquella dependencia, como de la propiedad de D. José Riego y García, en concepto de fianza definitiva para garantizar el cumplimiento del compromiso contratado, las siguientes cantidades: por el primer resguardo, n.º 256.999 de entrada y 102.300 de registro (fecha 1 del actual) veinte y un mil pts. nominales, en veintiseis títulos de deuda amortizable al 5%, emisión 18 Mayo 1917, cupón 18 Febrero del 1924, veintidos de la serie A, n.ºs 126.208 a 229 - dos de la B. n.º 28.393 y 94, y tres de la C. n.ºs 28.480 a 482, y por el segundo resguardo n.º 257.024 de entrada y 102.312 de registro (fecha 5 del actual) diez mil pts. en cuatro títulos de la misma deuda que la anterior, serie A. n.ºs 126.204 a 207 -

Los expresados documentos exhibidos así como el Resguardo de fianza provisional que ocupaba en el expediente el f.º 80 son devueltos al compareciente que en prueba de ello y de lo demás expuesto firma la presente conmigo el burocrata del Negociado a 5 Diciembre de 1923.

José Riego y García

Fran.º de Asís Villan



94. 2  
1



AYUNTAMIENTO DE MADRID

SECRETARÍA

NEGOCIADO

*Subscrito*

*Madrid 28 Diciembre 1923.*

*Pase al Sr. D. Esteban Herrero para  
que redacte el correspondiente proyecto de escritura.*

*Herrero*







AYUNTAMIENTO DE MADRID

Excmo. Sr. D. Juan de Dios

Alcalde de la Villa de Madrid

Don Juan de Dios

Don Juan de Dios

Don Juan de Dios

Don Juan de Dios

Don Juan de Dios

Don Juan de Dios

Don Juan de Dios

Don Juan de Dios

Don Juan de Dios

Don Juan de Dios

Don Juan de Dios

Don Juan de Dios

Don Juan de Dios



## Proyecto.

Escritura de contrato de las obras de reforma y ampliación del Parque Norte del Servicio de Limpieza de esta Capital, adjudicada a don Francisco González Gaitanián por el Excmo. Ayuntamiento de esta Corte, y constitución de fianza por don José Ruigo García.

## Número

En la Villa y Corte de Madrid, a

ante mí don Esteban The-  
rroso Alvar, Abogado y Notario  
del Plutarco Colegio de esta capi-  
tal, con vecindad y residencia  
en la misma, comparecen  
al efecto de formalizar escritura



ra de entienda de la obra de re-  
forma y ampliación del Parque Nor-  
te del Servicio de Limpieza, des-  
ta capital.

De una parte.

El Excmo. Señor Don

mayor de  
edad, Alcalde Presidente del  
Excmo. Ayuntamiento de esta Corte  
y vecino de la misma. Me exhibe  
cédula personal por hallarse exen-  
to de ese requisito en razón a  
intervenir en representación  
de la expresada Corporación.

De otra.

Don Francisco Gervasio Jaramiá,  
que afirma ser mayor de edad,  
(circunstancias personales y re-  
sulta de la cédula)

y de otra.

Don José Riego García, que ma-  
nifiesta ser mayor de edad, (cir-  
cunstancias personales y resulta  
de la cédula)



Concurrir:

El Excmo. Señor Don

como Al-

cabe Presidente del Excmo.

Ayuntamiento de esta Corte,

y en nombre y representación  
de este.

Don Francisco González Jara-  
má en su nombre y por su  
propio derecho.

Y Dña José Riego García, tam-  
bién en su nombre y por su pro-  
pio derecho al solo efecto de  
constituir firma según se  
expresará.

Asseguran tener y tener,  
a mi juicio, capacidad legal  
bastante para lo expresado y  
en su virtud, exponer:

Primero: Que por el Excmo. Ayunta-  
miento de esta Corte se anun-  
ció celebrar subasta para las  
obras de Reforma y Ampliación  
del Parque Norte de Manisana



de estalote con pedras enatas y,  
rice de petuche. Del año proximo  
pasado en la Gaceta de Madrid  
y Boletín Oficial de esta provincia  
para tener lugar el treinta de  
dichos mes y año en la primera  
casa Consistorial del expresado  
Excmo. Ayuntamiento de esta  
villa: constituido el infrascrito,  
Notario por habérsele comprometido  
en turno, dicho día y hora  
en el indicado local, previo los  
trámites de rigor, se declaró abier-  
ta la subasta resultando que  
hasta la hora tres del día ante-  
rior en que espiraba el plazo  
para la admisión de pliegos sol-  
amente se había presentado uno  
suscrito por el Señor Gonzalo  
Jaramila quien se comprometa  
a realizar las obras de referencia  
con estricta sujeción al pliego de  
condiciones por que se rigiera  
la subasta y por los precios su-



lado como tipo para la misma, acompañando a la proposición un presupuesto expedido por la Secretaría de la Excm.<sup>a</sup> Corporación bajo el número matriciense noventa y seis justificativo de haber ingresado en las cajas Municipales la cantidad de quince mil quinientas pesetas en concepto de depósito provisional para optar a la subasta; y el Señor Presidente de la Meca adjudicó provisionalmente la ejecución de las obras mencionadas al citado inicio proponiéndole sin perjuicio de la subasta simultánea que se celebraba en la Dirección General de Administración local, -la cual resultó licitada, -y de lo que en su día recibiera la Superioridad; según con más pormenor aparece lo expuesto del acta autorizada por el



treinta de octubre del año último,  
con el número mil seiscientos  
cincuenta y uno anuacopias  
por mí expedida se halla unida  
al expediente que sirve de base  
a esta recitación.

Segundo: Que en el Empréstito apro-  
bado por la Junta Municipal  
y sancionado por el Excmo. Señor  
Gobernador civil de esta provincia,  
en diez y nueve y treinta de  
Abril, del año último, respectiva-  
mente, figura la suma de tres-  
cientas ochenta mil ciento ochenta  
y nueve pesetas treinta y cinco  
reales para las obras a que  
se contrae la presente contrata  
y con arreglo a ella se formu-  
laron por el Señor Arquitecto  
Municipal correspondiente los  
plano, presupuesto y pliego de  
condiciones facultativas, así co-  
mo la Secretaría procedió a  
la redacción del de las recu-  
-



micos administrativos, las cuales transcritas íntegramente se insertaron testimoniado por mí a esta materia fundado parte integrante de ella y por tanto, para insertarlas copias que se espitan.

Tercero: Que con referencia al presupuesto, planos y pliego de condiciones la comisión quinta en segunda citación rebato el siguiente:

Dictamen:

(Cópia del folio 46)

Cuarto: Que respecto al dictamen copiado, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión pública ordinaria fecha trece de Julio del año último se decretó en el mismo día el cumplimiento de lo acordado por la referida corporación.

Quinto: Que el Excmo. Ayuntamiento de esta villa en sesión



de catone de Noviembre del año últi-  
mo acordó adjudicar en definitiva  
al compareciente Señor Gervasio  
García la ejecución de las obras  
de referencia según aparece de la  
comunicación que transcurre lite-  
ralmente dice así:

- Cópiese: folio 88 -

Letr: Que Don Francisco Gervasio  
García ha satisfecho: 1.<sup>a</sup> la mi-  
nuta de decretos y suplicas de ac-  
ta autorizada por el Notario de esta  
Corte D. Juan Gervasio de Campo y  
Becerra que actúo en la Otor. Gral.  
de edificación que fué declarada de-  
sierta; 2.<sup>a</sup> el importe del anuncio  
en la Gaceta de Madrid, según  
acredita con el recibo número  
cuatro mil seiscientos treinta efi-  
dido por el Jefe del Negociado com-  
pondiente del Ministerio de la  
Gobernación fecha 30 de Noviem-  
bre del año último; 3.<sup>a</sup> el del pu-  
blicado en el Boletín oficial del



Ayuntamiento de esta villa se-  
gún recibo número mil seiscien-  
tos cincuenta y cinco de la mis-  
ma fecha que el anterior; y  
4.º el del Boletín oficial de la  
Provincia de Madrid según jus-  
tifica con el recibo n.º 1639 li-  
brado por el Administrador en  
treinta de Noviembre del año  
último.

Séptimo: Que don José Riego Gar-  
cía de su propiedad y para  
que sirva de garantía a don  
Francisco González Jarama  
y responder de la ejecución  
de las obras de Reforma y am-  
pliación del Parque Norte de  
Admirantes de esta Corte, ha cons-  
tituido a disposición del Excmo.  
Ayuntamiento de esta capital  
en la Caja General de Depósitos  
la cantidad de treinta y tres  
mil pesetas nominales constituido  
de deuda amortizable al cinco



por cierto según expresan los  
requeridos que transcrito integra-  
mente dicen así:

(Cópiese:)

I.

y II.

Concuerdan con sus respectivos  
originales a lo que me he unido,  
debidamente y de todo ello doy fé.  
Octavi: Que con fecha veintidós de  
diciembre del año próximo pasado  
se decretó la remisión al infras-  
crito Notario del expediente de don-  
de reculta todo lo expuesto - lo  
cual tuvo lugar al siguiente  
día veintinueve según el sello  
de salida - y habiéndose cum-  
plido los requisitos previos al  
otorgamiento de la presente el-  
citada los señores comparecien-  
tes bajo la peculiar considera-  
ción de su personamiento pa-  
saron a solemnizarlo con sujeción  
a las siguientes:



## Condiciones:

## Primera.

El Excmo. Señor Don

en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de esta Corte com. Alcalde Presidente del mismo confirmando de acuerdo fecha catorce de Diciembre del año último, cuya comunicación queda transcrita al ante-  
cedente quinto de la presente escritura, atribuya al escrupuloso Don Francisco Girona-  
los parianés por la cantidad de trescientas ochocientos y nueve pesetas cincuenta y cuatro la ejecución de las obras de Reforma y Ampliación del Parque Norte de Chiripón de esta capital con-  
strueta sujeción al pliego de condiciones facultativas y económicas administrativas y presen-



puestos que rigen en esta contrata.  
Todo lo cual se da aquí por re-  
producido y como se ha expresado  
en el lugar oportuno se hace por  
testimonio a esta materia formando  
parte integrante de la misma;  
haciéndose saber que las partes  
contratantes se someten en cuanto  
a dichas condiciones a las modifica-  
ciones ulteriores, si las hubiere, con-  
trataciónmente consentidas.

Segunda.

Don Francisco Gornálos Zarranías  
se obliga de la manera más fir-  
me en derecho a la ejecución de  
las obras que le han sido adjudica-  
das y entrega de las mismas al  
Excmo. Ayuntamiento de Madrid  
en la forma y plazos que figuran  
en el pliego de condiciones y  
dicha Excmo. Corporación a su  
vez queda obligada a satisfacer  
al adjudicatario el importe de  
las obras en la forma consignada



en el referido pliego, siempre que los tal tiempo de la recepción se hallen dentro de lo pactado.

Tercera.

Don José Riegos García afecta expresamente en concepto de fianza a responder del cumplimiento de las obligaciones que por virtud de esta escritura contrae Don Francisco González Pananías y para que sirva de garantía a éste, la cantidad de treinta y tres mil pesetas nominales en títulos de Renta Perpetua Amortizable al cinco por ciento constituidos en la Caja General de Depósitos a disposición del Excmo. Ayuntamiento de esta Corte, según expusan los sufragáneos transcritos al antecedente séptimo.





Quarta.

Don Francisco González Jarama,  
queda sometido a la jurisdicción  
de los Tribunales administrativos  
para la resolución de las cuestiones  
que pudieran surgir, sobre inter-  
pretación, aplicación y ejecución  
del presente contrato en la totali-  
dad de su contenido.

Se han leído a los señores  
otorgantes las advertencias legales  
pertinentes manifestando quedar  
satisfechos.

Así lo dicen y otorgan en  
presencia de los testigos instru-  
mentales Don

Señalada etc.

Del conocimiento, circunstancias  
personales y vecindad de los con-  
participantes etc. etc. y al Ho-  
rario, doy fe.



21 Enero 1924.

Informen los Sres. Letrados Consistoriales

Mencos



23

Ld. Enero 1924

Se remite para su despacho  
al Letrado Don José Jansa




Buenos Aires

Examinado el precedente proyecto de escritura para formalizar la contrata de reparación y ampliación del Parque Norte del servicio de limpieza adjudicada a Don Francisco González Fananías al Letrado que suscribe halla ajustada en redacción a lo que resulta del expediente pudiendo en su virtud otorgarse la escritura definitiva



lira conforme a dicho project que de  
nuevo rubricando sus hojas segun  
costumbre

Madrid 11 de Febrero de 1924  
L. de la Torre



13 Febrero 1924.

Vuelva al Notario Sr. Herrero para  
para que redacte la escritura definitiva.

Herrero



Dili





AYUNTAMIENTO DE MADRID

SECRETARÍA

NEGOCIADO

*Subasta.*

*Y licencia.* Para hacer constar que en el día de la fecha se firma la cuenta de la contrata a' que este expediente se refiere.

Madrid 23 Febrero 1924.

Franc. Díaz Villan

*Y Contador de Villa.*

En 2º Febrero 1924.

Esta Excm. Corporación, en sesión de 13 de Julio último, acordó anunciar subasta pública para <sup>en la negociación</sup> contratar obras de reforma y ampliación en el Parque Norte de Simples, con sujeción a' los pliegos de condiciones, cuadro de precios tipo y presupuestos redactados al efecto, que fueron publicados en la Gaceta de Madrid y Boletín oficial de la provincia de Madrid de 4 y 11 de Octubre. El importe total de la obra se calcula en 308.189,50 ptas.

Celebrada la subasta el día 20 de Octubre, fue admitido provisionalmente el remate, y en definitiva en sesión de 14 de Noviembre de 1923, a' don Francisco González <sup>vecino de esta Corte, para el efecto, y</sup> Tamayo, en los precios tipo, y, cumplidos los requisitos pertinentes, el pasado sábado, día 23, fue firmada la correspon-



dieinte cuenta de formalización de contrato.

Lo que comunico etc.

Dios, etc.

Mh.

T. Franco

Conocimiento.

D. D. Espido Illiet, Arquitecto Municipal


Interesado

Concluido a Gerencia.

Diligencia. — En el día de la fecha se devuelve este expediente al Negociado 5.º, por conducto del Registrador.

Madrid 12 Marzo 1924.

Franco Diastiller



5.º







diest



Reg. Gen. 5180-2242-

1° 98 = 1493/935

1° 578-2-926  
M.S.

1925

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Negociado de *Beneficencia*

CLASE *Limpiezas*

Expediente a instancia de  
D. Francisco Gonzalez Fañanás solicitando  
devolución de fianza, como contratista de  
las obras del Parque Norte del Servi-  
cio de *Limpiezas*.



*1º pliego  
cert. subs  
w recop obra*







Exmo.Sr.

Tengo el honor de poner en su conocimiento, como Arquitecto Municipal encargado de la construcción de edificios para el Servicio de Limpiezas en el Parque Norte, que en cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 1ª. del Art. 1º. de las condiciones particulares, los trabajos han dado principio hoy día de la fecha.

Lo que comunico á V.E. á los oportunos efectos.

Dios guarde á V.E.m<sup>s</sup>.a<sup>s</sup>.

Madrid 3 de Diciembre de 1923.

EXMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXMO AYUNTAMIENTO/



1.º

6 Diciembre

Entero; mas a su espe-

mierte.

Hacer

5.º

EXMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL ILMO AYUNTAMIENTO



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20









Don. Gerardo José Ullá y Espado.  
Arguileto.

Certifico: que por el cumplimiento de la construcción de edificios para el servicio de simpatías en el Parque Norte; Don. Francisco Gonzalez Tarradas, se han cumplido cuantas condiciones exigían el pliego que sirvió, para la subasta, habiéndose verificado la recepción definitiva de los mismos el 4 de Septiembre del corriente año.

Para que conste a petición del interesado, a los efectos de la devolución, de la fianza, expido la presente en.

Madrid a diez y ocho de Septiembre del mil novecientos veintiséis.

J. J. Ullá y

Nº 33.  
El Alcalde Presidente  
El Conde de Valledano





Señor  
D. Ju  
D. Ro  
D. Le  
D. Jo  
D. Fr





AYUNTAMIENTO DE MADRID

RAMO DE LIMPIEZAS

JEFATURA DEL SERVICIO



OBRAS MUNICIPALES.

SERVICIO DE LIMPIEZAS.

Acta de recepción definitiva de las obras ejecutadas en el Parque Norte de Limpiezas, con arreglo al Pliego de Condiciones aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en su sesión de 13 Julio 1923.

Señores que asistieron. Reunidos en el día de la fecha los Sres. que al  
D. Juan Fernandez del Pino. margen se expresan, en cumplimiento de la orden  
D. Rogelio Sol Mestre. recibida de la Dirección, se procedió a la recep-  
D. Leopoldo José Ullé. ción definitiva de las obras de reforma y amplia-  
D. Joaquín del Campo y Piña. ción ejecutadas en el Parque Norte de Limpiezas,  
D. Francisco Gonzalez Fañanas. sito en la calle de Santa Ingracia nº. 94, cuya re-  
cepción tuvo lugar a las diez y ocho horas del  
actual, encontrándose dichas obras en las debi-  
das condiciones de las exigidas en el Pliego,  
por lo que se dió por recibida la repetida obra.

Y para que conste firmamos la presente en Ma-  
drid a dos de Septiembre de mil novecientos vein-  
ticinco.

El Concejal Delegado,

*Juan Fernandez del Pino*

El Ingeniero Dtor. del Servo.,

*Rogelio Sol*

El Arquitecto.

*L. P. Ullé*

El Aparejador del Servicio,

*Joaquín del Campo*

El Contratista.

*Francisco Gonzalez Fañanas*



SERVICIO DE ALFARERÍA.

CONSEJO MUNICIPAL.

Esta de resolución definitiva de las obras ejecutadas en el  
tercer lote de alfarería, con arreglo al Pliego de Condiciones  
aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en su sesión de 18 Julio 1925.

Señores que asistieron.  
D. Juan Fernández del Río.  
D. Rafael del Real.  
D. Leopoldo José Gil.  
D. Joaquín del Canto y Lillo.  
D. Francisco González Fábrega. sito en la calle de Santa Gertrudis nº 34, cuyo re-

comité tuvo lugar a las 10 y 30 minutos del  
actual, acordándose dichas obras en las condi-  
ciones de las exigidas en el Pliego.  
Por lo que se da por recibida la repetida obra.  
Y para que conste firmo la presente en la  
calle de Santa Gertrudis de los noveleros vein-  
tinueve.

El Concejal Delegado.

El Ingeniero Jefe del Serv.

El Arquitecto.

El Supervisor del Servicio.

El Contratista.



# CONTRIBUCION

Para cuotas de la Sección 1.ª



# INDUSTRIAL

de la Tarifa 5.ª y anuales.

Provincia de M

Pueblo de M

BASE DE POBLACIÓN

Año económico de 1924-25.

Núm. de orden 217

Tarifa 2ª

Clase

Epigrafe núm. 1

He recibido de D. Francisco González Fariñas  
la cantidad de quinientas treinta y tres pesetas  
veintiseis céntimos, que le corresponde pagar en la citada  
anualidad por la contribución industrial que tiene señalada en la matrícula  
del corriente año, por la industria de ampliación del Parque Mote de impresos del  
Ayuntamiento de Madrid en esta forma:

15957

Por cuota del Tesoro.....  
Por recargo municipal al ..... por 100.....  
Por el 5 por 100 de cobranza.....

Pesetas.	Cénts.
384	75
123	12
25	39
533	26

Base 28.500  
TOTAL DE LA ANUALIDAD.....

de ..... de 192

El Recaudador

*[Firma]*

Son 533 pesetas 26 cénts.

Calle de San Roque ..... núm. 5 ..... piso



Resto del recibo nº 48 ————— 21.604'34

Recibo nº 217 ————— 28 500  
—————  
50.104'34

Cert<sup>on</sup> 11 Duros ————— 49 642'69  
—————  
461'65



4

# CONTRIBUCION

Para cuotas de la Sección I.<sup>a</sup>



# INDUSTRIAL

de la Tarifa 5.<sup>a</sup> y anuales.

Provincia de M.

Pueblo de M.

BASE DE POBLACIÓN

Año económico de 1924-25.

Núm. de orden 204

Tarifa 2.<sup>a</sup>

Clase

Epigrafe núm. 1

He recibido de D. Fernando Saurales Fouaños  
la cantidad de dieciocho pesetas  
setenta y tres céntimos, que le corresponde pagar en la citada  
anualidad por la contribución industrial que tiene señalada en la matrícula  
del corriente año, por la industria de reparación utilidades  
en Archena en esta forma:

15958

Por cuota del Tesoro anual

Por recargo municipal al 50 por 100

Por el 5 por 100 de cobranza

Pesetas.	Cénts.
<u>28</u>	<u>60</u>
<u>102</u>	<u>60</u>
<u>5</u>	<u>13</u>
<u>107</u>	<u>13</u>

10773  
52526  
64099

Por = 28.500 pps.

TOTAL DE LA ANUALIDAD

de de 192

El Recaudador

*[Firma]*

Son 107 pesetas 13 cénts.

Calle de San Roque núm. 7 piso







# Parque Norte

Número 48 - altura -  
" 146 "

80.000 ptas.  
200.000 -

---

280.000 ptas.

hasta 1.º Octubre Ph. 181.406.29  
" 20 abril 1924 " 76.989.37

258.395.66

---

esta contribución del Parque Norte

Ph. 21,604.34



*Handwritten text in the top right corner, possibly a date or signature.*



# TRIBUCION

Para cuotas de la Sección 1.ª



# INDUSTRIAL

de la Tarifa 5.ª y anuales.

Pueblo de

Año económico de 1924-25.

DE POBLACIÓN

Orden

Tarifa

Clase

Epigrafe núm.

He recibido de D. *Francisco Gonzalez Tarranias*

la cantidad de *mil cuatrocientas noventa y seis* pesetas *88* céntimos, que le corresponde pagar en la citada

anualidad por la contribución industrial que tiene señalada en la matrícula del corriente año, por la industria de *construcción, ampliación y obras en el Parque Norte de Limpieza* del Excmo. Ayunt.º de Madrid esta forma:

Por cuota del Tesoro

Por recargo municipal al por 100

Por el 5 por 100 de cobranza

Pesetas.	Cénts.
<i>1080</i>	<i>.</i>
<i>745</i>	<i>60</i>
<i>71</i>	<i>28</i>
<i>1496</i>	<i>88</i>

TOTAL DE LA ANUALIDAD

*11041*

*Base 80.000*

de

de 192

El Recaudador

*Yago de Noriega*

Son *1.496* pesetas *88* cénts.

Calle de

*Puan Duque*

núm.

*7*

piso



CIBU

otas de

D.

rese

conta

por

est

o...

al al

cob

etas

No



CONTRIBUCION

de la Sección 1.ª



INDUSTRIAL

de la Tarifa 5.ª y anuales.

Pueblo de

Año económico de 1924-25.

Tarifa

Clase

Epigrafe núm.

D. *Franco Sourober Fontana*  
*trecientas* pesetas

*—* céntimos, que le corresponde pagar en la citada  
contribución industrial que tiene señalada en la matrícula  
por la industria de *Uso de Utilidades en*  
esta forma:

... *normal* ...

... *al 50* por 100 ...

cobranza.

11044

*80.000 ptes.*

TOTAL DE LA ANUALIDAD

Pesetas.	Cénts.
<i>276</i>	<i>11</i>
<i>288</i>	<i>11</i>
<i>14</i>	<i>40</i>
<i>302</i>	<i>40</i>

de

de 192

El Recaudador

*Alfonso de Noriega*

etas *40* cénts.

*Franco*

*Pague*

núm.

piso



Impuesto el presente recibo 80000  
 Certificación de abril 1924 - 75.989.35.<sup>00</sup>  
 Resta 3.010.65 pesetas  
 que tienen

84' 1432  
 04' 206  
 46' 421  
 94' 619  
 88 9641



BUCIÓN



INDUSTRIAL

Pueblo de

M.

Ejercicio económico de 1924-25.

Tarifa

2º

Clase

Epigrafe núm.

1

38.00

suosobr

Fortanaya

la cantidad de

setecientos

67 pesetas

céntimos, que le corresponde pagar en el citado año

que tiene señalada en la matrícula del corriente año, por la industria de

acampo

en esta forma:

ta del Tesoro

normal

1.140'00

argo municipal al fo por 100

420'00

5 por 100 de cobranza

36'00

TOTAL

1.596'00

El Recaudador,

de 192

00 cénts.

Recalor

núm.

40

piso



COM

DE PO

n 14

cibi

dad

ad

en

sol

uot

rec

el



8

# CONTRIBUCION

Para cuotas de la Sección 1.<sup>a</sup>



# INDUSTRIAL

de la Tarifa 5.<sup>a</sup> y anuales.

Pueblo de San

Año económico de 1924-25.

DE POBLACIÓN

n.º 146

Tarifa 2.<sup>a</sup>

Clase

Epígrafe núm. 1

Cibido de D. Francisco Ferrales Jaramas  
Cada de tres mil seiscientos treinta y siete  
veinte céntimos, que le corresponde pagar en la citada  
Cada por la contribución industrial que tiene señalada en la matrícula  
Este año, por la industria de ~~contrata obras para que~~ hacer limpias  
servir en esta forma:

Base 200.000 pts

Cuota del Tesoro.....  
Recargo municipal al ..... por 100.....  
el 5 por 100 de cobranza.....

Pesetas.	Cénts.
2700	"
764	"
172	20
3637	20

TOTAL DE LA ANUALIDAD.....

637 20  
186  
93. 20

de ..... de 192

El Recaudador

637 pesetas 20 cénts.

de Alcalá

núm. 40



Recibo nº 146

Certificación de

200000

181.406'28

18.593'42



17-3-924  
22122  
20224

NIHIL PRIUS FIDE

9 209.  
50.  
259.  
22



# ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID

Año 1924 Mes FEBRERO N.º 369

CONTRATA

de las obras de reforma y ampliación del PARQUE NORTE  
DEL SERVICIO DE LIMPIEZAS de esta Capital, adjudicada  
a Don Francisco Gonzalez Fañanás por el EXCMO. AYUN-  
TAMIENTO DE MADRID y constitución de fianza por Don  
José Riesgo Garcia.

ante

**D. ANASTASIO HERRERO MURO**

ABOGADO Y NOTARIO

POR OPOSICIÓN DE MADRID

Calle de la Montera, 54. (Red de San Luis). - Teléfono, 4090.









VIGADO NUM: 2171  
Ingresos 257 ptas. por exceso de Timbre  
Madrid 25 de 1924

A.O. 222,871

E. Ruíz y Pla



NÚMERO TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

En la Villa y Corte de Madrid, a veintitres de Febrero de mil novecientos veinticuatro, \_\_\_\_\_

Ante mí, Don Anastasio Herrero Muro, Abogado y Notario del Ilustre Colegio de esta capital, con vecindad y residencia en la misma, comparecen al efecto de formalizar escritura de contrata de las obras de reforma y ampliación del Parque Norte del Servicio de Limpiezas de esta capital, \_\_\_\_\_

De una parte

EL EXCMO. SEÑOR DON ALBERTO DE ALCOCER Y RIBACOBA, mayor de edad, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta Corte y vecino de la misma. No exhibe cédula personal por hallarse exento de ese requisito en razón a intervenir en representación de la expresada Corporación. \_\_\_\_\_

De otra

DON FRANCISCO GONZÁLEZ PAFANAS, en su propia y exclusiva representación, como

Ayuntamiento de Madrid



yor de edad, viudo, propietario y vecino de esta Corte, con domicilio en la calle de Juan Hergueta número siete provisto de cédula personal de séptima clase número cuarenta y seis mil seiscientos nueve expedida en esta citada villa con fecha treinta y uno de Julio del año próximo pasado. \_\_\_\_\_

----- Y de otra -----

DON JOSE RIESGO GARCIA, que manifiesta ser mayor de edad, soltero, industrial y vecino de esta Corte con domicilio en la calle Mayor números sesenta y dos y sesenta y cuatro, provisto de cédula personal de octava clase número 15.744 expedida en Madrid el 18 de Agosto del año último. \_\_\_\_\_

----- CONCURREN: -----

El Excmo. Señor Don Alberto de Alcocer Ribacoba, como Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta Corte, y en nombre y representación de éste. \_\_\_\_\_

DON FRANCISCO GONZALEZ PAÑANAS, en su nombre y por su propio derecho. \_\_\_\_\_

Y Don Jose Riesgo Garcia, también en su nombre y por su propio derecho al solo efecto de constituir fianza según se expresará. \_\_\_\_\_

Aseguran tener y tienen, a mi juicio, capacidad legal bastante para lo expresado y en su virtud, expo-



nen: \_\_\_\_\_

PRIMERO. - Que por el Excmo. Ayuntamiento de esta Corte se anunció celebrar subasta para las obras de reforma y ampliación del Parque Norte de Limpiezas de esta capital con fechas cuatro y once de Octubre del año próximo pasado en la Gaceta de Madrid y Boletín Oficial de esta provincia para tener lugar el treinta de dichos mes y año en la primera casa consistorial del expresado Excmo. Ayuntamiento de esta villa; constituido el infrascrito Notario por haberle correspondido en turno, dichos día y hora en el indicado local previos los trámites de rigor, se declaró abierta la subasta resultando que hasta la hora trece del día anterior en que expiraba el plazo para la admisión de pliegos, solamente se había presentado uno suscrito por el Señor González Fañanás quien se comprometía a realizar las obras de referencia con estricta sujeción al pliego de condiciones por que se rigiera la subasta y por los precios señalados como tipo para la misma, acompañando a la proposición un resguardo expedido por la Tesorería de la Excmo. Corporación bajo el número cuatrocientos noventa y seis justificativo de haber ingresado en las Cajas Municipales la cantidad de quince mil quinientas pesetas

Ayuntamiento de Madrid



en concepto de depósito provisional para optar a la subasta, y el señor Presidente de la Mesa adjudicó provisionalmente la ejecución de las obras mencionadas al citado único proponente, sin perjuicio de la subasta simultánea que se celebraba en la Dirección General de Administración Local -la cual resultó desierta- y de lo que en su día resolviera la Superioridad; según con más pormenor aparece lo expuesto del acta autorizada por mí el treinta de Octubre del año último con el número mil seiscientos cincuenta y uno cuya copia por mí expedida se halla unida al expediente que sirve de base a ésta escritura. \_\_\_\_\_

SEGUNDO.- Que en el Empréstito aprobado por la Junta municipal y sancionado por el Excmo. Señor Gobernador Civil de esta provincia en diez y nueve y treinta de Abril del año último, respectivamente, figura la suma de trescientas ocho mil ciento ochenta y nueve pesetas treinta y cinco céntimos para las obras a que se contrae la presente contrata y con arreglo a ella se formularon por el Señor Arquitecto Municipal correspondiente los planos, presupuesto y pliego de condiciones facultativas, así como la Secretaría procedió a la redacción del de las económico-administrativas, los cuales transcritos íntegramente se unen





0,061 x

testimoniados por mí a esta matriz formando parte integrante de ella y por tanto, para insertar en las copias que se expidan. \_\_\_\_\_

TERCERO. - Que con referencia al presupuesto, planos y pliego de condiciones la Comisión quinta en segunda citación redactó el siguiente: \_\_\_\_\_

----- D I C T A M E N -----

Excmo. Ayuntamiento. \_\_\_\_\_

Al margen: Comisión 5ª. En citación: Señores, Camacho = Cubero = García Cortés = Muro = Noguera = Ortiz = Palomero. \_\_\_\_\_

Consignada en el Empréstito aprobado por la Junta Municipal y sancionado por el Excmo. Sr. Gobernador Civil en diez y nueve y treinta de Abril últimos, la cantidad de trescientas ocho mil ciento ochenta y nueve pesetas treinta y cinco céntimos para obras de reforma y ampliación del Parque Norte del servicio de Limpiezas, se han formulado por el Arquitecto correspondiente los planos, presupuesto y pliego de condiciones facultativas, así como la Secretaría ha

Ayuntamiento de Madrid



procedido a la redacción del pliego de las económico  
administrativas que han de regir en la correspondien-  
te subasta para ejecución de las referidas obras; la  
Comisión que suscribe tiene el honor de proponer a  
V. E. que, encontrándolas conformes con lo prevenido  
en el R. D. e Instrucción para la contratación de  
servicios públicos, de 24 de Enero de 1.905, se sir-  
va aprobarlos, para que de acuerdo con los mismos se  
celebre la oportuna subasta, cuya aplicación y cuan-  
tía se fija al principio de este dictamen. \_\_\_\_\_

V. E. no obstante, resolverá como siempre lo más pro-  
cedente. \_\_\_\_\_

Madrid 7 de Julio de 1.923 = José Camacho = Manuel  
Cubero = Mariano García Corbés = José Muro = Rubri-  
cado. \_\_\_\_\_

Madrid 13 de Julio 1923 = En su Ayuntamiento = Sesión  
pública ordinaria = Como propone la Comisión = El Se-  
cretario del Excmo. Ayuntamiento = F. Ruano = Rubri-  
cado = 13 Julio 923 = Cúmplase lo acordado por el  
Excmo. Ayuntamiento = F. Ruiz Jiménez = Rubricado. \_\_\_\_\_

CUARTO = Que respecto al dictamen copiado, aprobado por  
el Excmo. Ayuntamiento en sesión pública ordinaria  
fecha trece de Julio del año último se decretó en el  
mismo día el cumplimiento de lo acordado por la refe-

Ayuntamiento de Madrid



rida Corporación, según se expresa al final de aquel.

QUINTO. - Que el Excmo. Ayuntamiento de esta villa en sesión de catorce de Noviembre del año último acordó adjudicar en definitiva al compareciente señor González Fañanás la ejecución de las obras de referencia según aparece de la comunicación que transcrita literalmente, dice así: \_\_\_\_\_

Ayuntamiento de Madrid = Secretaría = Subastas. \_\_\_\_\_

Esta Excmo. Corporación ha acordado en sesión de 14 del corriente adjudicar definitivamente a Don Francisco González Fañanás, vecino de esta Corte, con domicilio en la calle de Juan Duque número 7 el remate de la subasta de obras de reforma y ampliación del Parque Norte de esta capital en los precios tipos y cuyo importe se calcula en 308.189,50 pesetas. \_\_\_\_\_

En su virtud y de conformidad con lo ordenado por la Alcaldía Presidencia en 31 de Enero de 1899 y lo dispuesto en el artículo 12 de la Instrucción de 22 de Mayo de 1923, para la contratación de servicios provinciales y municipales, dicho interesado deberá consignar en la Caja General de Depósitos en concepto de fianza definitiva, como garantía de este compromiso, la cantidad de 30.818,95 pesetas, en cualesquiera de los valores que menciona el artículo 13 de la



mil pesetas nominales con cupón de 15 de Febrero de  
1924 emisión de 15 Mayo 1917 que serán devueltos con  
las formalidades reglamentarias. \_\_\_\_\_

Número  
de Series Numeración de los títulos Pesetas  
títulos.

22	A	122.208 a 229	11.000 --
2	B		5.000 --
3	C		15.000 --
			31.000 --

De este resguardo que va sin enmienda, deberá tomar  
razón la Intervención central, sin cuyo requisito no  
tendrá fuerza ni valor alguno. \_\_\_\_\_

Madrid primero de Dicie. de mil novecientos veinti-  
tres. = El Tesorero central, R. de la Rosa. = Rubri-  
cado = Tomé razón : P. El Interventor central, Ma-  
nuel G. Barzanallana = Rubricado = Son 31.000 pese-  
tas céntimos = Sentado en Intervención = Firmado (Ile-  
gible) = Sentado en Tesorería = Casado = Rubricados.-

II - Deuda Amorte. 5 % 917 = Número 257.024 de entra-  
da = Número 102.312 de registro = capital ptas. 2.000  
Tomo 3 = Núm , Caja General de Depósitos = Depósito



necesario. Tesorería Central. \_\_\_\_\_

Don José Riesgo García, de su propiedad y para que sirva de garantía a D. Francisco González Pañanás para responder de la ejecución de las obras de ampliación y reforma del Parque Norte de Limpiezas a disposición del Excmo. Ayuntamiento de Madrid ha entregado en el concepto expresado cuatro títulos de Deuda Amorte. 5 % importantes dos mil pesetas nominales con cupón de 15 de Febrero de 1.924 emisión de 15 de Mayo de 1.917. \_\_\_\_\_

que serán devueltas con las formalidades reglamentarias. \_\_\_\_\_

Numero  
de Series Numeración de los títulos Pesetas  
títulos. \_\_\_\_\_

24 A 126.204 a 207 2.000 --

De este resguardo que va sin enmienda, deberá tomar razón la Intervención central, sin cuyo requisito no tendrá fuerza ni valor alguno. \_\_\_\_\_

Madrid cinco de Diciembre de mil novecientos veintitres. = El Tesorero central = R. de la Rosa = Tomé



razón: P. El Interventor central = Manuel G. Barza-  
nallana. \_\_\_\_\_

Son 2.000 pesetas - céntimos = Sentado en Interven-  
ción = Firma ilegible = Sentado en Tesorería = Casa-  
do = \_\_\_\_\_

Concuerdan con sus originales respectivos, a los que  
me remito, y de todo ello doy fé. \_\_\_\_\_

OCTAVO. - Que con fecha veintiocho de Diciembre del año

próximo pasado se decretó la remisión al infrascrito

Notario del expediente de donde resulta todo lo ex-

puesto, lo cual tuvo lugar al siguiente día veinti-

nueve según el sello de salida - y habiéndose cum-

plido los requisitos previos al otorgamiento de la

presente escritura los señores comparecientes bajo

la peculiar consideración de su personamiento, pa-

san a solemnizarla con sujeción a las siguientes: \_\_\_\_\_

----- C O N D I C I O N E S -----

----- PRIMERA -----

El Excmo. Señor Don Alberto de Alcocer Ribacoba, en  
nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de  
esta Corte, como Alcalde Presidente del mismo, con-





210063x

mando el acuerdo fecha catorce de Diciembre del año  
último, cuya comunicación queda transcrita al an-  
tecedente quinto de la presente escritura, adjudica al compareciente Don Francisco González Pañanás por la cantidad de trescientas ocho mil ciento ochenta y nueve pesetas cincuenta céntimos la ejecución de las obras de Reforma y Ampliación del Parque Norte de Limpiezas de esta capital con estricta sujeción al pliego de condiciones facultativas y económico-administrativas y presupuesto que rigen en esta contrata todo lo cual se da aquí por reproducido y como se ha expresado en el lugar oportuno se une por testimonio a esta matriz formando parte integrante de la misma; haciéndose constar que las partes contratantes se someten en cuanto a dichas condiciones a las modificaciones ulteriores, si las hubiere, contradictoriamente consentidas.

----- SEGUNDA -----

Don Francisco González Pañanás se obliga de la ma-



nera más firme en derecho a la ejecución de las obras que le han sido adjudicadas y entrega de las mismas al Excmo. Ayuntamiento de Madrid en la forma y plazos que figuran en el pliego de condiciones y dicha Excelentísima Corporación a su vez queda obligada a satisfacer al adjudicatario el importe de las obras en la forma consignada en el referido pliego siempre que al tiempo de la recepción se hallen ajustadas a los pactos establecidos.

----- TERCERA -----

Don José Riesgo González afecta expresamente en concepto de fianza a responder del cumplimiento de las obligaciones que por virtud de esta escritura contrae Don Francisco González Pañanás y para que sirva de garantía á éste, la cantidad de treinta y tres mil pesetas nominales en títulos de Deuda Perpetua Amortizable al cinco por ciento constituidos a disposición del Excmo. Ayuntamiento de esta Corte, según expresan los resguardos transcritos al antecedente séptimo.



----- CUARTA -----

Don Francisco González Fañanás queda sometido a la jurisdicción de los Tribunales Administrativos para la resolución de las cuestiones que pudieran surgir sobre la interpretación, aplicación y ejecución del presente contrato en la totalidad de su contenido.--

(Se han hecho a los señores otorgantes las advertencias legales pertinentes, manifestando quedar enterados. \_\_\_\_\_

Así lo dicen y otorgan en presencia de los testigos instrumentales Don Manuel de la Cuétara y Martín y Don Juan Antonio Pérez Beldán, mayores de edad, empleados, de esta vecindad e idóneos según propia manifestación. \_\_\_\_\_

Leída por mí esta escritura previa renuncia que todos hacen de su derecho a verificarlo por sí, prestan su consentimiento y firman los otorgantes en unión de los testigos. \_\_\_\_\_

Del conocimiento, circunstancias personales y vecindad de los comparecientes, y de lo demás consignado en este instrumento público extendido en seis



pliegos clase sexta serie B. números cuatrocientos  
cinco mil doscientos uno al doscientos seis, yo el  
Notario doy fé. \_\_\_\_\_

Alberto de Alcocer. = Francisco González. = José  
Riesgo. = Manl. de la Cuétara. = J. Antº. P. Roldán.  
Signado. = Anastasio Herrero Muro, = rubricados. \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

-----TESTIMONIO UNIDO -----

Don Anastasio Herrero Muro, Abogado y Notario del  
Ilustre Colegio de esta Capital, con vecindad y re-  
sidencia en la misma, \_\_\_\_\_

Doy fé: Que en el expediente que ha servido de base  
para la redacción de la escritura de contrata de  
las obras de reforma y ampliación del Parque Norte  
del Servicio de Limpiezas de esta Capital, cuya eje-  
cución ha sido adjudicada a Don Francisco González  
Pañanás, en el día de este libramiento, con el nú-  
mero trescientos sesenta y nueve, obran el presu-  
puesto resumen del mismo y mediciones que afectan  
a dichas obras que transcritos íntegramente, dicen





E200.066.x

así: \_\_\_\_\_

Empréstito del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. Ser-  
vicio de Limpiezas.- Resumen del Presupuesto del  
Parque del Norte. \_\_\_\_\_

Servicio de Limpiezas.- Parque del Norte.= Resumen  
del presupuesto. \_\_\_\_\_

Importa el presupuesto de ejecución ma-  
terial del Pabellón de servicios y Puer-  
ta según resumen parcial..... 71.340,35

Id. el id. de id. id. del id. de Depen-  
dencias, según el id. id. .... 40.954,31

Id. el id. de id. id. del porche para ca-  
rruajes n.º. 1 id. del id. .... 59.757,66

Id. el id. id. de id. id. del id. para  
el id. n.º. 2. id. el id. id. .... 57.688 84

Sigue ..... 229.741,46



Anterior .....	229.741 46
Id. el id. de id. id. de las demolicio- nes según el id. id. ....	582 78
Id. el id. de id. de las reformas de edificios de cuadras y otros, según el id. id. ....	40.008 54
----- Total .....	270.332 78

Asciende el presupuesto de ejecución ma-  
terial a las figuradas doscientas setenta mil tres-  
cientas treinta y dos pesetas con setenta y ocho  
céntimos.- Madrid Mayo de 1921.- El Arquitecto L.  
J. Ullé, rubricado. \_\_\_\_\_

Importa el presupuesto de ejecución ma- terial .....	270.332 78
Id. el 14 % de imprevistos, dirección y administración, beneficio industrial e interés del capital adelantado .....	37.856 58
----- Total .....	308.189 36

Asciende el presupuesto de contrata la  
la figurada cantidad de trescientas ocho mil cien-  
to ochenta y nueve pesetas con treinta y seis cén-  
timos.- Madrid Mayo de 1921.- El Arquitecto = Leo-  
poldo José Ullé, rubricado. \_\_\_\_\_

Emprestito del Excmo. Ayuntamiento de Madrid.Ser-



vicio de Limpiezas.- Parque del Norte.- Mediciones

Emprestito del Excmo. Ayuntamiento de Madrid. Ser-

vicio de Limpiezas.- Parque del Norte. Pabellón

----- de Servicios -----

CAPITULO 1º ----- MEDICIONES

Indicación de la obra	Designación de las partes en que debe ejecutarse	Nº de partes iguales	Lon- gitud	La- tud	Al- tu- ra	Par- ciales	to- tales	Observaciones
Vaciado	Portada	1	980	150	200	2940	105	
de	Fachada prin-	1	1560	110	200	3410		
zanjas	id. interior	1	940	070	200	1316		
	traviesa	1	1050	030	200	1830		
	Caja de escale- ra	2	440	030	200	1056	10552	
Hormigon	En macizado de cimentos						10582	Igual que va- ciado
Fabrica	Cabezas de pi- lastra	4	130	170	100	884		
de la-	lastra de bre es-	1	300	140	060	252		
ladrillo	Pilastras	2	070	130	820	1492		
	id	2	070	130	870	1582		
	Entrepilastras	2	135	070	800	1512		
	Entrépaño cen- tral	1	430	070	630	2029		Hueco del ar- co pormelos y retallos
	Pilastras de puerta	2	070	070	220	214		
	Fronton del es- cudo	1	250	100	150	375	8340	
	Fachada pral en bajo	1	154000	070	380	4096		Huecos por ré- tallos etc.



Fachada principal en principal.	1	1540	070	400	4312		Huecos por retallos etc.
Cabezas de pilastra	3	140	100	070	294		
id. id.	1	080	100	070	056		
id. id.	2	030	100	070	084	8842	
Fachada interior en bajo	1	840	042	380	1341		
Id. en principal	1	840	042	1400	1411	2732	
Fabrica traviesa en de bajo	1	1050	028	480	1411		
ladrillo traviesa en principal	1	1050	028	400	1176		
traviesa de patio en principal	1	430	014	400	073		
id. de es calera	2	410	028	880	2108		
Medianería en pral.	1	1500	042	400	2520	7789	En bajo se aprovecha la actual
Forjado Piso pral	1	1430	430		6149		
de id. id.	1	300	430		1290		
rasilla id. id.	1	270	430		1161	8600	
id. doble Escalera	1	400	130		770		
Mesilla es calera	1	400	130		520	1290	





2100,068 y

Tablero de rasilla	En atirantado de armadura	1	1440	430	6192	
	id. id.	1	1040	430	4472	10634
id. de la drillo hueco	sobre pares	1	1450	480	6930	
	id. id.	1	1040	480	4992	111952
	En piso bajo	4	430	480	8256	
Tabique	id. id.	1	300	480	1440	
de	id. id.	1	270	480	1296	
panderete	id. id.	2	140	250	700	
	id. id.	1	100	250	250	
	id. pral.	1	430	400	1720	
	id "	2	270	400	2160	15822
Guarnecidos	Muros en planta baja	1	3360	4080	40128	
con yeso	Tabiques id.	1	3440	480	16512	
blanco	Muros en pral	1	7100	400	28400	
	Tabiques id	1	1290	400	5160	90200
	Cielo raso			20554		Igual que forjado
Blanqueos	En lienzos			90200		id. que guar necido
	techos			20554		id. id.
Enfoscado	sobre tablero de cubiertas			11952		id. que ta blero



Subida de	humos de chimeneas					4800	
	Cama de tierra		2470			2470	
	POCERIA						
Tageas	En derivaciones	2	2'00	0'28	0'14	4'00	
	Colectora	1	10'00	0'70	0'42	10'00	
	En derivaciones	1	1'20	0'28	0'14	1'20	
Pozo	d e registro	1	0'70		1'50	1'50	
	CANTERIA						
Batientes	En puerta entrada	2	1'00	0'40	0'30		
	id. id.	1	5'30	0'40	0'30	5'50	5'50
Escudo	Sobre puerta	1	1'30	0'40	2'40	1'25	1'25
zócalo	Apilastado	2	1'00	1'30	0'30	2'08	
liso	id	2	0'90	1'30	0'30	1'87	
	id	2	0'70	0'70	0'30	0'79	4'74
Achaflana	id.en fachada pa-	1	15'00	0'70	0'30	6'44	
	bellón						
do liso.	id.en interiores	1	7'30	0'42	0'50	1'53	7'93
	en antepechos de						
	bajo	5	1'30	0'40	0'30	0'36	
	id. id. principal	5	1'20	0'40	0'30	0'48	1'44
Placa marmol	en puerta entra						
	da	1	4'10	0'30	0'04		
	HERRERIA						
Entramado	Vigas I N°16 en pi						
	so	26	4'70			0'162342'482342'48	
Tirantes	En armadura	24	4'70			0'141301'761301'76	
Pares	" "	26	5'30			0'162452'842452'84	



300	Puertas De entrada	2	530	011	016	245284	245284	
470	" " "	1		011	100	240	480	
	Rejás " ventanas	4		530	300		990	1470
	puerta de			011	011			
	portería	1		011	001		120	2400 Kg. a 20 Kg X m <sup>2</sup>
	Barandi Escalera lla.	1	900		100	900	900	
	CARPINTERIA DE TALLER							
	Puerta de			011	011			
	entrada en			011	011			
	bajo	1	120	290		348		
	Puerta por			011	011			
	teria.	1		120	290	348		
	Postigos En planta			011	011			
	de baja	3		100	250	750		
	paso " w.c.	2		070	200	280		
	" pral	3		100	250	750	1780	
	" w.c. y lava bo	2		080	220	352	352	
	Puertas id	1		120	250	350	350	
	de 2 ho jas.							
	Ventanas de facha- das en ba jo	4		130	230	1664		Montante $\frac{1}{2}$ punto
	Antepe- chados de facha- da en pral.	4		120	130	284		vidriera y ventana
	" interior en bajo	1		120	130	192		id. sola
	" pral.	2		120	130	384		id. y ven- tana



" pral.	" pral	1	1'30	1'30	1'32	id. sola
"	"	1	0'70	1'30	2'24	" "
	Huaco ante tepecha-do con taquilla	1	1'00	1'30	1'30	3584
Banco	En sala espera	1	15'00	0'40	6'00	15'00
	PAVIMENTOS					
Continuo de cemen to sobre hormigon de 10 cms	Sala espera evacuato-rios, pasi-llo y caja		8'80	3'50	30'80	
	Escalera		2'30	2'70	6'56	
	id		5'70	1'40	7'98	
	id		4'00	4'30	17'20	63'54
Entarima do.	Porteria	1	4'30	3'20	13'76	
	Pelúque ria	1	4'30	4'00	17'20	
	Pagadu-ria.	1	4'30	2'90	12'47	
	Despacho Jefe de seccion	1	3'00	2'90	8'70	52'13
	Academia	1	11'10	4'30	47'73	
	Despacho Jefe	1	4'30	3'20	13'76	
	Oficinas	1	4'30	3'00	12'90	
	Pasillo	1	7'10	1'30	9'23	83'62
Hidraulico.	Lavabo y w.c. c.en pral	1	2'70	2'70	7'29	7'29
Frisos de azulejos	Evacuato-rios en bajo	1	11'00	2'00	22'00	
solado	lavabo y w.l	1	11'00	2'00	22'40	44'40





en cubierta		4119 52
PINTURA		
Miñado Vigas	400	40000
y color Puertas		1470
del hie Rejas de ven		
rro tanas		1664
Barandilla		
escalera		900 4034
Al oleo Puertas y		
postigos		3350
Vidrieras y		
antepechadas		3584
Vantanas id		1152 4736
Banco sala		
espera		1500
Lavable En lienzo de		
bajo y pral		90200
En techos de		
id. id.		20554110754

FOMANERIA



línea de	En cubierta		2470	042	2470	2470
zinc ba-	Pluviales	3	900		010	2700
jadas	en w.c.	1	510		014	510
hierro	Acometida de					
fundido	general a					
tubería	servicios		11'00		003	11'00
	En deriva					
	ciones.		8'00		002	8'00
	Servicios		8'00		001	8'00
Llaves	En la corte-					
de paso	tida.	1			030	
	" derivacio					
	nes	1			030	
	" servicios	5			010	
W.c.tur						
cos	En planta					
	baja	2				2'00
Lavabos	Porcelana en					
	bral	1				1
Urinaríos	en bajo(6					
	p lazas	1				1
lavabos	porcelana en					
	bral	1				1
Cristal	Vidrieras an					
en	tepechades					



VARIOS

Chimeneas a En bajo y pral	7	7
à la fran Porteria en bà		
cesa Jo	1	1
Instalación Peluqueria	4	4
de luz Pagaduria	2	2
electrica Despacho Jefe	2	2
Evacuatorios	1	1
Sala espera	2	2
Pasillo	2	2
Escalera	2	2
Pasillo en pral	1	1
Academia	6	6
Despacho Jefe	2	2
Oficinas	2	2
W.C. y lavabos	2	29

Madrid

Mayo de 1921.

El Arquitecto

L. J. Ullé, rubricado.

PARQUE DEL NORTE = PABELLON DE DEPENDENCIAS.

ALBAÑILERIA

Taciado de Fachada	1	34'00	0'70	2'00	47'60
zánjas Traviesa 12-	1	3'50	0'70	2'00	7'70



quiera						
bajo tabi-						
queria	7	550	030	030	347	5877
Hormigonon macizado						
de zanjas						5877 Igual que va-
Fabrica Fachada	1	3400	042	380	5426	5426 cia do
de Traviesa	1	550	028	470		724
ladrillo tabiques						
de $\frac{1}{2}$ pie	5	550		360		9900
id. pandere-						
te eb baños	4	230		250	2300	
id	2	550		250	2750	
id	2	100		250	500	
id w.c.	1	410		250	1025	
id	2	200		250	1000	7575
tablero En cielo ra-						
so.		2700	550			20350
rasilla ladrillo hue-						
co en arma						
dura.		3700	730			27010
Guarneci Sobre table						
do cemen ro						27010
to En muros		9530		36034308		
Guarneci. Tabiqueria	9	550		36017820		
do en yeso id.	1	550		130	880	53008





100,070 \*

blanco En techos 1 37'00 550 203'50 203'50

Blaqueos " lienzos 53'008

" techos 203'50

friso de ce " baños 12 2'20 2'50 66'00

mento " 6 5'50 2'50 82'50

" w. c. 3'000 2'50 75'00 223'50

#### PORCERIA

Alcantarilla De w.c. a la g  
" general 10'000 0'42 0'70 1'000

Tagas W.C. 5'50 0'14 0'28

Pozo Registro 0'70 3'00

Alcantarilla de baños 5'00 0'30 0'42

" " 8'00 0'14 0'28

#### CANTERIA

Batientes En fachada 2 2'00 4'00

" 1 2'50 2'50

" 3 1'00 3'00

" 1 1'10 1'10 10'60

#### HERRERIA

Tirantes Perfil IN:16 40 6'00 50'40'00



Perfil I n°.	16	1	580		504000
"	"	16	1	530	11130
"	"	16	1	510	10710
"	"	16	1	400	8400 546420 Kg
Pares	"	20	40	700	728000
2	"	20	1	650	16900
"	"	20	1	620	16120
"	"	20	"	600	15600
"	"	20	1	450	11700 788320 "

Rejas En montantes	1	250	070	3500
"	1	200	070	3600
En ventanas	2	120	180	8640
"	1	100	180	3600 21340 "

#### CARPINTERIA DE TALLER

#### Puertas Al exterior

con montantes	2	200	330	1320
"	1	250	330	825
"	1	110	280	308
"	3	100	280	840 3293

Postigos en interior 6 070 200 840

#### ventanas antepechadas

en fachada	2	120	180	432
id. id.	1	100	180	180

en baños 2 110 060 132 744



# FRISOS Y PAVIMENTOS

Adoquinado En fragua y ta

continuo ller carreta. 1750 550 9625 9625

de cemento Almacen y guar

sobre hor- nicionero 1000 550 5500

migon En baños 530 550 3190

Entarimado Evacuatorios 350 550 1925 16015

baldosin Despacho mayo-

rales 400 550 2200 2200

piso de En cubierta 3700 730 27010 27010

cemento fachada exterior 2400 100 2400

baños y w.c. 3030 250 7575

" " 800 200 1600 11575

## PINTURA

Al oleo Puertas y posti

gos 2 4133 8266

En huecos ante-

pechados 2 744 1488

En rejas 1031

lavable Despacho mayo-

rales 8490

## FONTANERIA

lima En fachada 3400 042 3400

bajadas de hierro 10 2 400 010 800



tuberia de Para conducción			2000	002
plomo	"	"	800	001
baños	de hierro esmal			
	tado	4	170	070
duchas	"	"	2	
tazas turcas		2		
llaves de		1	20	
paso		1	10	
Urinario canal de gres tu-				
beria hierro	1	300	030	
Cristal colocado en vidrie				
ras			475	
montantes			550	1025

#### VARIOS

Instalación luces en lo-				
cales	14			
Herrajes de colgar y segu-				
ridad				

Madrid Mayo de 1921.- El Arquitecto L.J. Ullé, rubricado.

#### PORCHE N° I

Soportes Vigas I perfil N°20 11		370	158730	Kg
carreras	"	I	"	24 12 600
paredes	"	I	"	20 80 700
piezas	ensamble 10 %		145600	"





F 2100.071 >

Vaciados	para cimientos				2200
Relleno	Citaras deportes	11	100	100	200
de hormi	Muros laterales	2	600	056	200
gon	" "	2	600	056	450
Fabrica	" "	1	200	028	420
de la-	ladrillo hueco	1	7200	670	
drillo	en cubierta				
Guarne	cemento s/ld.	1	7200	670	
cido					
	( En cielo raso	1	7200	400	28800
	" lienzos me-				
	dinaria	1	7200	400	28800
	" id.laterales	2	600	250	3000
Blanqueos	en lienzos				31800
	" cielo raso				48240
piso cemento	en lienzos				
730 Kg	sobre enfoscado		8400	200	14800
180 "	separación en muro mediane				
000 "	ría		7200	600	43200
600 "	Basas de piedra para sopor				



tes	11	040	040	040	11'00
Bordillo para linte as					
faltado	72'00	014	038		72'00
Pavimento asfáltico fundido	72'00	600	604		432'00
Cubierta de solado baldosín					432'40
Pintura de soportes	008	001	001	11	004'00
Tubería de fibra conductora	2	250	003		
negro	004	330'00	2		40'00 m/m. 03
plomo	004	330'00	2		50'00 m/m. 03
llaves (de)	2	275	004	40m	
pase	4		30"		
bocas de escape	4	007	1		04'00
Firmado L. J. Ullod, rubricado.					
FORCHE N° 352	008	007	1		01'00
Soportes Viga I perfil n° 20	11				370'00 158'30 Kg
Carreras	"	00352	028	12	650' 334'480 "
pares	00352	0005	020	79	700 1437'200 "
	00352	"	20	2	400 202'00 1458'600 "
Piezas encajables 10, %					0352 01'00 1158'60 "
Vaciado para cimientos					0352 01'00 10432'00 "
Relleno de Citaras soportes	11	1'00	1'00	2'00	122'00 22'00
hormigón Testero	1	60'50	0'55	2'00	77'65
luzes laterales	1	6'00	0'55	2'00	67'25
"	1	7'00	0'55	2'00	78'40 14'65



Fabrica de talladas (ladrillo)	9	063042	500	1270	
" "	1	053056	500	186	
Testero	1	6060	028	600	10164 11620
Tablero (ladrillo hueco en cubier)	1	5300	520		20450
" " "	1	5300	520		21700
" " " (orden gulo)	1	400	520		1240 43400
Guarnecido cemento sobre cubierta					43400
" (yeso en lien-zos)		6060		400	24200
" "		500		260	1500
" "		7000		260	1750 27450
Blanqueos en lienzos y techos					27450
Forro cemento sobre techos					
		7350	014	028	7200
Bordillo limite de pavimento					
(marlo)		7300	014	028	7200
Pavimento asfalto fundido		6060	500	004	33300
Cubierta (solado de baldosin)					43400
Pinturas soportes curvos y pases					38000 m <sup>2</sup> /t
Guarnecido en yeso					43400

Forro de la igual que el Forro n.º 1 L.J. Jilca, rubricado.



# PARQUE DEL NORTE

## DEMOLICIONES

Traviesa	Garage		6600	0'28	3'50		6488
	Dependencias		3150	0'14	3'50	1544	
	"	2	590	0'14	3'50	580	2124
Cubiertas	Garage		6600	4'00	0'05	1320	
	Dependencias		3150	590	0'05	929	
	Cobertizo		350	5'00	0'05	0'88	2337
Teja	Teja Levantado						
	cubiertas Garage	330					
	En el resto	20150					53110
Armadura (levant)	Garage (pá						
	res)	100	4'50				1'00
	Cobertizo "	8	3'50				8
	Dependencias "	50	6'50				50
	" (tirantes)	20	6'20				20
Entramado	Vertical en Ga		6600				6600
	rage " "	33	3'20				3300
	" "		12000				12000
basas	de piedra granítica	33					33
	Pabellón (Carrera)		3150				3150
	" (pies derechos)	18	3'20				18
	" (puentes)		6300				6300
basas	de piedra granítica	18					18






21000724

Desmonte Piso del Garage	66'00	4'00	0'50	132'00
Cobertizo	3'50	5'00	0'30	5'25
Terraplen Muelle	20'00	10'00	0'80	164'00
Muro "	49'00	0'56	0'80	21'95
Antepecho	4'00	0'28	0'90	16'08
Levantar pavimento cuadra grande				363'00
rebajar su rasan-				
te 0'20				726m <sup>3</sup>
desmontado de en-				
tramado vertical				
y pa) del Garage				
y pabellón depen-				
dencias				339'50

## REFORMAS Y RECONSTRUCCIONES

Freteado Pajera	12'00	2'20	26'40	
de $\frac{1}{2}$ pie Guadarnes	9'50	2'20	20'90	
VCudra grande	21'20	2'20	46'64	
Cochera	3'70	2'20	8'14	
Cuadra pequeña	9'40	2'20	20'68	122'66





Deducción por huecos	8	200	170	2730	
"	3	330	170	722	
"	1	260	110	275	3777
Diferencia total				8499	
Fuistiales (Fuellones)	1	860	042	220	722
Escalona-	3	720	042	220	3164
(dos	1	980	042	220	902 3622
Muro con	1	430	042	070	126
albardillo	1	050	042	070	018
"	1	600	042	070	145
"	1	090	042	070	026
"	1	060	042	220	017 322
Muros	1	320	042	220	423
nuevos	1	220	022	400	245 722
Lóculo de cemento		2530		100	2630
Jambas con guarniciones de ce-		6840	060		
mento					
(Blancos lienzos cuadra peque-		7700		250	19250
na					
y parches	"	8000		250	30000
de guarne	"	1750		170	2975
cido	"	1360		170	2512
"	"	1360		170	4624
Guadarnes		4740		250	11550
Fajera		5760		250	14450



Pavio	1	4300	230	9890
"	1	2930	230	6808
	1	3350	230	5428 97587
A deducir Huecos de fa- chada				3770
( " interruptores	30	100	150	3060 8777
Diferencia total				908'10
Cielos va Cuadro pequeña	3975	850	25288	
" grande	2250	1350	37125	
Guadarnes	1850	830	15170	
(Fajera grande	945	1000	9450	
(Fajeras	2	380	300	2280
Cochera		380	425	1881 91194
Zocalos (Cuadras	15700	100100	15700	
Cocheras	1750	100	1750	
(Guadarnes	4740	100	4740	
(Fajera	3780	100	3780	
pequeñas	2	1330	100	2720
Pavios	10860	100	10860	41550
A deducir por huecos				2427
Diferencia total				39123
Pavimento Fajeras				19400
(continuo) Guadarnes				15170



Pajeras de cuadras		2280
Patios	1770 380	4180
Cebada	380 300	1140 38946
Adoquina Cuadra grande		35300
do Reco- " pequeña		
rrido		
Alcantarilla general	8400 084 056	
Asfaltado sitio del muelle		20000

Madrid Mayo de 1921.- L. J. Ullé, Arq<sup>o</sup>.

----- PARQUE DEL NORTE -----

----- PRESUPUESTO -----

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID.- SERVICIO DE LIMPIEZAS

Parque del Norte = Puerta y Pabellón de Servicios.

VACIADOS Y ALBAÑILERIA

Numero de uni	Designación de la clase de obra	Precio de la uni. dad.	IMPORTE Pesetas Cts.
105'82	M <sup>3</sup> de apertura de zanjass para cimientos de muros del pabellón y puerta...	6'75	714'28
105'82	M <sup>3</sup> de macizado de zanjass con hormigón de piedra partida y mortero de ce- mento .....	35'00	3.703 70
83'40	M <sup>3</sup> de fábrica de ladrillo recocho con mortero de		





2100073\*

cemento en muros de la puerta levan-		
tada al descubierto, con pilastras, im		
postas etc. ....	90'00	7.506'00
88'42 M <sup>3</sup> de id. de id. id. con id. de id.		
en fachada del pabellón, pilastras y		
demás decoración por huecos .....	90'00	7.957'80
27'52 M <sup>3</sup> de id. de id. id. con id. de id.		
en fachada interior del pabellón, tam		
bién al descubierto, huecos por vue-		
los y retallos .....	80'00	2.201'60
77'89 M <sup>3</sup> de id. de id. id. con id. de id.		
de id. en muros de traviesas y media		
nería en pral (en planta baja, se		
aprovecha la existente .....	70'00	5.452'30
158'22 M <sup>3</sup> de tabique de panderete, en di-		
visión de habitaciones, con ladri-		
llo pintón y mortero de yeso .....	4'50	711'90
106'64 M <sup>3</sup> de tablero de rasilla, con morte		
ro de yeso, en atirantado de cielo		
raso armadura .....	4'50	479'88



86'00	M2. de forjado de rasilla con ta-		
	blero y revoltón, mortero de yeso.	7'00	602.00
119'52	M2. de tablero de ladrillo hueco		
	con mortero de yeso, sobre pares...	6'50	776,88
119'52	M2 de guarnecido con mortero de		
	cemento sobre el anterior.....	3'50	418'32
902'00	M2. de id. con id. de yeso negro		
	en lienzos de muros y tabiques...	2'25	2. 029'50
205'54	M2. de id. con id. de id. id. en		
	techos .....	2'50	513'85
902'00	M2. de tendido con yeso blanco, en		
	lienzos de muros y tabiques .....	1'25	1127'50
205'54	205'54 M2. de id. con id. id en		
	techos .....	1'75	359'70
28'00	M.1. de subidas de humos con caños		
	de barro para chimenea con sus re		
	mates .....	4'50	216'00
24'70	M.1. de cama de lima, con mortero		
	de yeso negro .....	5'00	123'50
11	cercos, recibido y sacado de guar		
	niciones .....	15'00	165'00
13	" de traviesa sencillos id. id...	5'00	35'00
	Total albañilería y vaciados.....		35.124'80

PORCERIA



10'00	M.l. de alcantarilla de 0'70 y		
	0'42 de luces y 0'14 de espe-		
	sor, en acometida .....	55'00	550'00
5'20	m. l. de atarga de 0'28 y 0'14		
	en derivaciones .....	23'00	119'60
1'50	m.l. de pozo de registro de 070		
	luces .....	60'00	90'00
----- Total de pocería..			759'60

----- CANTERÍA -----

5'50	M.l. de batiente de piedra be-		
	rroqueña en puerta de ingreso al		
	parque .....	50'00	275'00
4'62	M3. de cantería granítica en si-		
	llares apilastrados en id. de id.		
	al id. ....	400'00	1.848'00
13'56	M3. de id. id. en id. id. y cha-		
	flanados en fachada del pabellón	510'00	6.915'60
1'44	M3. de cantería caliza en antepe-		
	chos de huecos .....	500'00	720'00
1	Lápida de marmo de 4'00 y 0'90		
	con inscripción grabada .....		1.000'00
----- Total de Cantería ....			10.758'60

----- HERRERIA Y CERRAJERIA -----

2342'48 Kg. de hierro laminado en vi-



	gas 8 del perfil n°. 16 para pisos	0'68	1.592'89
1601'76	Kg. de id. id. en id. I del id.n°.		
	14 en tirantes .....	0'70	1.121'23
2452'84	Kg. de id. id. en id. I del id.n°.		
	16 en pares de armadura.....	0'70	1.716'99
735'00	Kg. de id. forjado en puertas de		
	ingreso al parque .....	3'00	2.205'00
665'60	Kg. de hierro forjado en rejas de		
	ventana de planta baja .....	3'50	6.329'60
360'00	Kg. de id. id. en barandilla de es		
	calera .....	3'50	1.260'00
40'00	Kg. de id. id. en rejas de la puerta	3'00	120'00
	Total de herrería .....		10.345'71
	----- CARPINTERIA DE TALLER -----		
3'48	M2. de carpintería en puerta de en		
	trada al pabellón moldada, resalta-		
	da por su cara, enrasada por tras-		
	dos, de dos hojas .....	125'00	435'00
3'48	M2. de id. en id. de id. de porte-		
	ría id. id. por su id. con rejá en		
	sustitución de tableros y bastido-		
	resinterior para vidriera .....	85'00	295'80
17'80	M2. de id. en postigos de paso, mol		
	dados a uno y medio haces .....	50'00	330'00
3'52	M2. de id. en id. de w.c. id. a 1 haz	35'00	123'20





F.2.100.074 \*

16'64	M2. de id. en huecos antepechados		
	de vidriera solamente, con montan-		
	te, de $\frac{1}{2}$ punto, en fachada.....	60'00	998'40
7'38	M2. de id. en id. id. con cvidrie		
	ra y ventana, en fachada, planta		
	pral. ....	60'00	460'80
1'92	M2. de id. en id. id. vidriera so-		
	lâ en despacho jefe de sección, en		
	bajo .....	45'00	86'40
3'84	M2. de id. en id. id. vidriera y		
	ventana en fachada de pral. ....	60'00	230'40
192'00	M2. de id. en id. id. a patio, en		
	pral. ....	45'00	86'40
3'50	M2. de puerta de 2 hojas en entra-		
	da oficina del pral, moldada a		
	uno y medio haces. ....	60'00	210'00
2'24	M2. de carpintería en huecos ante		
	pechados de vidriera sola, en la-		
	vabo y w.c. del pral. ....	45'00	100'80
130	M2. de id. en id. id. de id. sola		



	con taquilla de pagaduría .....	65'00	104'00
15'00	m.l. de banco con respaldo, en sa-		
	la de espera .....	8'00	120'00
	Total de carpintería de taller...		4.141,20
----- PAVIMENTOS Y FRISOS -----			
63'52	M2. de pavimento continuo de ce-		
	mento, ramurado, sobre hormigón de		
	10 /c/m. ....	13'50	857'79
7'29	id. de id. de loseta hidráulica,		
	sentada con cemento en w.c. y la-		
	vabo del pral .....	13'00	94'77
52'13	id. de id. de entarimado de pino		
	rojo de 1 1/4 colocado en liso, en		
	bajo .....	11'00	573'43
83'62	id. de id. de id. de id. de		
	1 1/4 en pral .....	11'00	919'82
39'40	id. de friso de azulejo blanco de		
	20 X 20 colocación lisa, en eva-		
	cuatorios y lavs. ....	13'00	518'70
119'50	M2. de solado con baldosín rojo,		
	encubierto, sobre mortero de ce-		
	mento .....	14'00	1.673'28
	Total de pisos y pavimentos .....		3.637'79
----- PINTURA -----			
400'00	M.l. de miniado de vigas emplea-		



	das en entramados ..... 0'60	240'00
40'34	M2. de pintura de puertas de hierro, rejas de ventanas y barandilla de escalera, con dos manos de color al óleo sobre otra de minio ..... 4'00	161,36
38'50	M2. de id. al óleo, en huecos de paso y de luz, vidriera sola con dos manos de color sobre la de imprimación ..... 4'00	134'00
28'34	M2. de id. al id. en id. antepedachados de vidriera y ventana, con dos id. de id. sobre la de id... 7'00	198'38
1107'54	M2. de id. lavable, en lienzos y techos de habitaciones ..... 0'60	664'52
15'00	M.l. de id. al óleo del banco de la sala de espera ..... 4'00	60'00
	Total de pintura ..... 1.458'26	
	ZINC-FONIANERIA Y CRISTAL -----	
24'70	M.l. de línea de zinc nº.12 y 0'42 desarrollo en cubierta..... 10'00	247'00
27'00	M.l. de tubería de hierro fundido de 10 c/m. luces, para bajadas de aguas pluviales ..... 10'00	270'00



5'10	m.l. de id. de id. de 12 c/m.id.		
	para id. de id. fecales del w.c.		
	del pral .....	14'00	71'40
11'00	m.l. de id. de plomo de 30 y 6		
	m/m. para tubería general .....	11'00	121'00
3'00	m. l. de id. de id. de 20 y 5 m/m		
	id. derivan.pral .....	8'50	51'00
8'00	m.l. de tubería de plomo de 10 y 5		
	m/m. para derivaciones de servi-		
	cios .....	5'00	40'00
1	llave de paso cadet, de 30 m/m...		14'00
5	" " " 30 " ;	4'50	9'00
2	" " " 10 "...		22'50
2	Aparatos completos, con taza tur		
	ca de hierro esmaltado, con depó-		
	sito de descarga, tubo caída, etc.	130'00	230'00
1	w.c. id. con taza de porcelana in		
	glesa, tabloncillo de caoba, depó		
	sito de descarga, etc. etc.....		125'00
4	Plazas de urinarios, en dos bate-		
	rias, con canal de porcelana, de-		
	pósito de descarga intermitente,		
	tubería de metal pulido, frentes		
	y divisiones de tableros de piza-		
	rra de 1 c/m. espesor altura 1'50	100'00	400'00





F.2.100.075x

25'00	m2. de cristal sencillo, colocado		
	en vidrieras antepechadas .....	20'00	500'00
	Total de zinciería, fontanería y		
	cristal .....		2130'80
	----- VARIAS -----		
7	Chimeneas de mármol, dibujo liso....	110'00	770'00
7	frentes de chapa moldada de metal y		
	foyer de negra, en las chimeneas....	40'00	280'00
	Instalación eléctrica de 23 lamps.		
	s/. detalle .....	22'50	652'50
1	Escudo de piedra blanca, con las ar		
	mas de Madrid en alto relieve(según		
	dibujo) y tamaños de 40 c/m. espe		
	sor de la piedra en remate fachada		
	pral .....		600'00
1	Plancha de tablonas para techo del		
	paseo de carros y y no interrumpir		
	el servicio, alquiler de madera y		
	jornales.....		180'00
	Herrajes de colgar y seguridad, pa		



ra todos los huecos de carpintería 500'00

Total de varios..... 2.983,49

----- RESUMEN -----

Importe del presupuesto de albañilería y va-

ciados ..... 35.124,80

" " " " " " Pocería.. 759,60

" " " " " Cantería.. 10.758,60

" " " " " Herrería y Cerrajería... 10.345,71

" " " " " Carpintería de taller.. 4.141,20

" " " " " Pavimentos y Frisos..... 3.637,79

" " " " " Pintura ..... 1.458,90

" " " " " Varios ..... 2.983,49

" " " " " Zinc-Fontanai cristal.. 2.130,90

" " " " " Suma total ..... 71.340,35

Asciende el presupuesto de ejecución material a la su-

ma de setenta y un mil trescientas cuarenta pesetas

con treinta y cinco céntimos.- Madrid Mayo de 1921.-El

Arquitecto L. J. Ullé, rubricado. \_\_\_\_\_

PARQUE DEL NORTE = PABELLON DE DEPENDENCIAS. \_\_\_\_\_

VACIADOS Y ALBAÑILERIA-----

58'77 m3. de vaciado de zanjás para

cimientos, en fachada y tra-

viesas ..... 6'75 396,70

58'77 m3. de macizado de zanjás, con



	hormigón de piedra partida y mor-	35'00	2056,95
	tero de cemento .....		
54'26	M3. de fábrica de ladrillo reco-		
	cho con mortero de cemento en mu-		
	ro de fachada, levantada al descu-		
	bierto, con cornisa, arcos etc..	80'00	4340,80
7'24	M3. de id. de id. id. con id. de		
	id. en id. de traviesas .....	70'00	506'80
99'00	M2. de tabique de $\frac{1}{2}$ pie, en divi-		
	sión de locales .....	15'00	1485'00
75'75	m2. de id. de panderete en divi-		
	siones de baños y w.c.....	4'50	340'87
530'08	M2. de guarnecidos con mortero de		
	yesso negro, en lienzos de muros		
	y tabiques .....	2'25	1192'68
203'50	M2. de id. con id. de id. id. en		
	techos .....	2'50	508'75
530'58	M2. de tendido con yeso blanco,		
	sobre el guarnecido en lienzos...	1'25	663'23
203'50	M2. de id. con id. id. sobre el id.		
	en techos .....	1'75	356'12
203'50	M2. de tablero de rasilla, con		
	mortero de yeso en atirantado de		
	armadura(cielo raso) .....	5'50	1119'25



280'10 M2. de tablero de ladrillo hue-		
co, con id. de id. sobre pares		
de cubierta .....	6'50	1820'35
280'10 m2. de guarnecido de 2 c/m. de		
espesor con mortero de cemento		
sobre el tablero de ladrillo		
hueco .....	3'50	945'35
223'50 M2. de friso de cemento bruñi-		
do sobre enfoscado del mismo		
material .....	8'00	1788'00
34'00 M.l. de cana de lima de 0'42		
desm° .....	5'00	170'00
Suma total .....		17391'15
----- PORCCERIA -----		
10'00 M.l. de alcantarilla de 0'72		
Y 0'42 de luces y 0'14, espe-		
sor, en acometida .....	55'00	550'00
13'50 M.l. de atarjea de 0'14 Y 0'28		
en ramales .....	25'00	337'50
5'00 M.l. de id. de 0'030 Y 0'42...	35'00	175'00
3'00 M.l. de pozo de registro de		
0'70 de luces .....	60'00	180'00
Suma total .....		1242'50
----- CANTERIA -----		





F.2100,076x

10'60	M.l. de batientes de piedra barro-		
	queña en puertas .....	40'00	424,00
	Total .....		424,00
-----HERRERIA Y CERRAJERIA-----			
5464'20	Kg. de acero laminado en vigas I		
	del perfil nº.13 para tirantes....	0'70	3824'94
7883'20	Kg. de id. id. en id. I del id.nº.		
	20 para pares .....	0'70	5518'24
813'40	Kg. de hierro forjado en rejas de		
	ventanas y montantes .....	2'50	533'50
	Total .....		9876'68
----- PAVIMENTOS Y FRISOS -----			
22'00	M2. de entarimado de pino rojo		
	de 1'x4, enrastrelado sobre pun-		
	tos de ladrillo.....	11'00	242'00
103'15	M2. de pavimento continuo de ce-		
	mento ranurado, sobre hormigón de		
	10 c/m. de espesor .....	13'50	1433'03
93'25	M2. de id. de adoquín porfídico		
	o basáltico sobre hormigón en tá-		



	ller de carretero y fragua....	25'00	2406'25
115'75	M2. de friso de cemento bruñido		
	sobre enfoscado de igual mat...	8'00	923'00
	Total .....		5007'28
	--- CARPINTERIA DE TALLER ---		
32'93	M2. de carpintería en puertas		
	y postigos de entrada, armadu-		
	ras y tableros gruesos crecidos	85'00	2799'05
8'40	M2. de id. en postigos interior-		
	res, moldados a 1 haz	35'00	294'00
7'44	M2. de id. en huecos antepechá		
	res, con vidriera solamente...	45'00	334'80
	Total .....		3427'85
	--- PINTURA ---		
82'33	M2. de pintura al óleo con dos		
	manos de color sobre la de in-		
	privación en puertas y postigos	4'00	350'34
14'88	M2. de id. al id. con dos id. de		
	id. sobre la de id. en vidrié-		
	ras y montantes	3'00	44'64
13'31	M2. de id. al id. con dos id. de		
	id. sobre la de minio en rejas		
	de ventanas y monts. ....	3'00	30'93
84'90	M2. de pintura lavable en lien-		



zos y techos del despacho de mayo-

rales ..... 0'60 5094

----- FONTANERIA -----

34'00 M.l. de lima de zinc del nº.12 y

0'42 de desarrollo. .... 12'00 408'00

8'00 M.l. de bajadas de hierro fundido

de 10 c/m. para aguas pluviales.. 12'00 96'00

4' baños de hierro esmaltado con sus

accesorios de grifos, válvula, re-

bosadero etc. en metal ..... 250'00 1000'00

2 Duchas con caña,alcachofa y lla-

ves de metal ..... 70'00 140'00

2 Aparatos w.c. completos, con taza

turca , de hierro esmaltado, de-

pósito y tubo de descarga etc.... 130'00 260'00

3 m.l. de canales de gres, para uri-

narios..... 15'00 45'00

1 Depósito de descarga automática

con tubería de hierro galvanizado

para limpieza de la Canal del uri-

nario ..... 50'00

10 M.l. tubería de plomo de 20 x 5

m/m. .... 8'50 85'00

3 M.l. " " 10 x 5 m/m..... 5'00

30'00



9'25	M2. de cristal, sencillo, colocada en nhuecos de luz .....	20'00	184'50
1	llave de paso Cadet de 20 m/m.		9'00
1	" " 10'm /m.		4'50
	Total .....		2312'00

#### VARIAS

	Herrajes de colgar y seguridad...		201'00
	Instalación de alumbrado eléctrico, con 14 lámparas .....	22'50	515'00
	Total .....		516'00

#### RESUMEN

	Importe del presup.de albanilería y vaciados...	17.691,15
"	" Pocería .....	1.242,50
"	" Cantería .....	424,00
"	" Herrería y cerrajería....	9.876'68
"	" Pavimentos y Frisos .....	5.007'28
"	" Carpintería de taller....	3.427'85
"	" Pintura .....	457,15
"	" Zinc fontanería y cristal	2.312,00
"	" Varios .....	516,00
	Suma total .....	40.954'61

Asciende el presupuesto de ejecución material a la suma de cuarenta mil novecientas cincuenta y cuatro pesetas

con setenta y un céntimos. Madrid Mayo de 1921.- El Arquitecto L. J. Ullén, rubricado





F.2.100.077

PARQUE DEL NORTE - PORCHE PARA CARRUAJES.- NUM 1.

ALBAÑILERIA Y VACIADOS.

22'00	M3. de vaciados en cepas, para		
	cimientos de soportes.....	6'75	148'50
13'44	M3. de id. en zanja, para id.		
	de muros laterales .....	6'75	90'72
35'44	M3. de relleno de cimientos,		
	con hormigón de piedra partida		
	y mortero de cemento.....	35'00	1314'40
9'92	M3. de fábrica de ladrillo re-		
	cocho, con mortero de cemento		
	en muros laterales.....	70'00	694'40
482'40	M3. de tablero de ladrillo hue		
	co, sobre pares, para cubierta	6'50	3135'60
482'40	M2. de guarnecido de 2 c/m.de		
	espesor con mortero de cemento		
	sobre el tablero anterior.....	3'50	1688'40
482'40	M2. de id. con id. de yeso ne		
	gro con cielo raso .....	2'50	1206,25
318'00	M2. de id. con id. de id. id. en		



	lienzos .....	2'25	715'50
318'00	M2. de id. con id. de id. id. en		
	lienzos .....	1'25	397'50
482'50	M2. de id. con id. id. id. en cie		
	lo raso .....	1'75	844'38
168'00	M2. de friso de cemento bruñido		
	sobre enfoscado del mismo mate-		
	rial .....	8'00	1344'00
432'00	M2. de reparación del muro media		
	nero o testero, recalzándole con		
	un zócalo corrido de 1'00 m. de		
	altura y 0'28 de tizón de ladri-		
	llo recocho y mortero de cemento		
	unido por llaves al resto .....	25'00	10800'00
----- HERRERIA -----			
1587'3	Kg. de acero laminado en vigas		
	de doble T para soportes, per-		
	fil n.º 20 .....	1'25	1984'13
2584'80	Kg. de id. id. en id. de id. T		
	para 80 carreras, id. n.º. 24....	1'10	2843'28
14560'00	Kg. de id. id. en id. de id. T		
	para 80 pares, id. n.º. 20 .....	0'70	10192'00
1456'00	Kg. del 10 % por ensambles en		
	chapas y roblones .....	1'25	1820'00
			16839'41



----- CANTERIA -----		
11	Basas de piedra granítica para a-	
	siento de soportes .....	20'00 220'00
72'00	M.l. de bordillo de id. id. so-	
	bre hormigón de 15 c/m. para li-	
	mitar el pavimento de asfalto...	15'00 1080'00
	Total .....	1300'00
----- PAVIMENTOS -----		
432'00	M2. de pavimento de asfalto fun-	
	dido con dos capas de 2 c/m. de	
	espesor sobre hormigón de 15 c/m.	25'00 10800'00
482'40	M2. de solado con baldosín rojo	
	sentado con cemento en cubierta	14'00 6753'60
	Total .....	17553'60
----- PINTURA -----		
674'00	M. l. de pintura al óleo con dos	
	manos de color, sobre otra anti-	
	óxida, en soportes, carreras y	
	paredes .....	1'00 674'00
----- FONTANERIA -----		
30'00	M.l. de tubería de plomo de 40 y	
	6 m/m. en acometidas para dis-	
	tribución .....	14'00 420'00
30'00	M. l. de id. de id. de 30 y 6m /m	



En 4 derivaciones para bocas de

riego ..... 11'00 330'00

2 llaves de paso Cadet de 40 m/m. 22'50 45'00

4 " " 30 " 14'00 56'00

4 " y ros ca y orejera pa 00'00 00'00

ra boca de riego ..... 40'00 160'00

00'0001 00'01 ... to tal ..... 1011'00

00'0001 ----- R ESUMEN -----

Importe del presupuesto de albañilería y va-

ciados ..... 22.379'65

id. id. herreria ..... 16.839'41

id. id. canteria ..... 1.300'00

id. id. pavimentos ..... 17.553,60

id. id. pintura ..... 674,00

id. id. fontanería ..... 1.011,00

S una total ..... 59.757,66

Asciende el presupuesto de ejecución material a la suma

de cincuenta y nueve mil seiscientos cincuenta y siete

pesetas con sesenta y seis céntimos.- Madrid Mayo de

1921.- El Arquitecto. = L. J. Ulled, rubricado. \_\_\_\_\_

PARQUE DEL NORTE. PORCHE PARA CARPUAJES.- NUM 2. \_\_\_\_\_

----- ALBAÑILERIA -----

22'00 M3. de vaciado de cimientos en ce-

pas para sorportes ..... 6'75 148'50

67'76 M3. de id. de zanjás para cimientos 6'75 457'38





F-2 00,078 y

14'53	M3. de id. de id. para id. de id.		
	laterales .....	6'75	98'28
104'32	M3. de relleno de cimientos con		
	hormigón de piedra partida y mortero		
	de cemento, en .....	35'00	3651'20
116'20	M3. de fábrica de ladrillo pacocho		
	con mortero de cemento, en muro de		
	testero, con pilastrias retalladas..	70'00	8134'00
16'38	M2. de id. de id. id. con id. id. en		
	id. laterales .....	70'00	1146'60
434'00	M2. de tablero de ladrillo hueco, so		
	bre pares, para cubierta .....	6'50	2821'00
434'00	M2. de guarnecido de 2 c/m. de espe		
	sor con mortero de cemento, sobre		
	el tablero anterior .....	3'50	1519'00
434'00	M2. de id. con mortero de yeso negro		
	en cielo raso .....	2'50	1085'00
274'50	M2. de id. con id. de id. id. en lien		
	zos .....	2'25	617'63
274'50	M2. de tendido con yeso blanco, sobre		



el guarnecido en lienzos .....	1'25 343'13
434'00 M2. de id. con id. sobre el id. en	
cielo raso .....	1'75 759'50
147'00 M2. de friso de cemento bruñido,	
sobre enforcado del mismo material	8'00 1173'00
	<hr/>
Total .....	21957'21

#### ----- CANTERÍA -----

11 bases de piedra granítica para asien	
to de soportes .....	20'00 220'00
72 m. l. de bordillo de id. id. para	
limitar el pavimento de asfalto...	15'00 1080'00
	<hr/>
Total .....	1300'00

#### ----- HERRERÍA -----

1587'30 kg. de acero laminado en vigas de	
doble T. del perfil nº20 p/soportes	1'25 1984'13
3244'80 kg. de id. id. en id. de id. I del id.	
numero 26 para carreras .....	1'10 3539'28
14583'00 kg. de id. id. en id. de id. T. del	
id. nº. 20 para 81 pares armadura..	0'70 10210'22
1458'60 kg. del 10 % , por piezas de ensam	
ble en chapas y roblones .....	1'25 1823'25
	<hr/>
Total .....	17586'88

#### ----- PAVIMENTOS -----

363'00 M2. de pavimento de asfalto fundido	
en dos capas de 2 c/m. sobre hormi-	



434'00 M2. de solado con baldosín rojo,	25'00	9077'75
sentado con cemento en cubierta...	14'00	6076'00
Total .....		15153'75

#### PINTURA

680'00 M.l. de pintura al óleo, con dos		
manos de color sobre otra de minio		
en soportes, carreras y pares...	1'00	680'00
Total ....		680'00

#### FONTERIA

30'00 ml. de tubería de plomo de 40 y 6		
m/m. en acometidas para distribución	14'00	420'00
30'00 ml. de id. de id. de 30 y 6 en 4		
derivaciones para bocas de riego..	11'00	330'00
2 llaves de paso Cadet de 40 m/m.....	22'50	45'00
4 " " 30 ".....	14'00	56'00
4 " y rosca, con hembra de ore		
deras para boca de riego .....	40'00	160'00
Total .....		1011'00

#### RESUMEN

Importe del presupuesto de albañilería y va		
ciados.....	21.957, 21	
" " " herrería .....	17.586,88	
" " " cantería .....	1.300'00	
" " " pavimentos.....	15.153'75	



Importe del presupuesto de pintura .....	680'00
" " fontanería .....	1011'00
Total .....	57'688'84

Asciende el presupuesto de ejecución material a la suma de cincuenta y siete mil seiscientas ochenta y ocho pesetas con ochenta y cuatro céntimos.- Madrid Mayo de 1931

El Arquitecto. = L. J. Ullé, rubricado. \_\_\_\_\_

----- PARQUE DEL NORTE -----

----- DEMOLICIONES -----

64'68 M3. de demolición de entramado thicado, en fachada del actual, Garage, con inclusión del trans- porte de escombros al vertedero..	1 7'00	452'76
21'84 M3. de id. de id. id. en id. id. del pabellón con id. del id. id. de	7'00	148'58
23'87 M3. de descombrado de tierra y cascote sobre entablado de cu- biertas .....	6'00	140'22
531'50 M2. de levantado de cubierta..	1'00	531'50
132'00 M3. de desmonte del piso del actual garage para rebajar a la rasante .....	6'75	891'00
5'25 M3. de id. del id. del coberti- zo para id. ....	6'75	35'44
164'00 M3. de id. del muelle de carga	6'75	1107'00





F 2100.079x

21'95	M3. de demolición del muro del muelle	8'00	175'60
13'08	M3. de id. del antepecho del id.....	7'50	120'60
363'00	M2. de levantado del pavimento..actual		
	de la cuadra grande .....	1'00	363'00
7'23	M3. de vaciado de 0'20 m. de profundi		
	dad, en la misma para rebajar su rasante	6'75	49'00
399'50	M2. de desmontado del entramado verti		
	cal del Garage, cobertizo y pabellón....	1'00	399'50
84'99	M3. de rozado de fachadas en profundi		
	dad de 0'14 en pabellones que subsisten	2'00	169'98
38'38	M3. de demolición de astiales actuales		
	de los mismos, desde asiento de tirantes	8'00	307'04
Total .....			4831'32

## APROVECHAMIENTOS DE DEMOLICION.-----

15900	Tejas arabes .....	8 00	1272'00
100	maderas de 4'50 de largo .....	7'00	700'00
8	" 3'50 " .....	4'00	32'00
50	" 3'50 " .....	12'00	600'00
20	" 3'20 " .....	11'00	220'00
51	pie3 derechos de 3 a 3'50 .....	5'00	146'25



183'00 m. l. de levaduras en puentes.....	'025'	45'75
41 $\frac{1}{2}$ a) de leña en la ripia .....		20'75
15 basas de piedra berroqueña .....		51'00
250 kg. de zinc para fundir .....	0'50	125'00
52'00 m3. de piedra levantada del pavimen to de cochera para hormigón .....	15'00	780'00
Total .....		4247'75

NOTA.- Los dos guardarruchas cilíndricos,  
de piedra granítica, que están en las  
entradas del muelle, quedarán de pro-  
piedad del Excmo. Ayuntamiento y se-  
rán colocados en la entrada de carrúa-  
jes, en sitio que se marcará oportu-  
namente...

#### LIQUIDACION DE DEMOLICIONES Y APRO

##### VE CHAMTIENMOS

Importan las demoliciones .....	4831,32
id. los aprovechamientos.....	4247'75
Diferencia a favor de la ejecución.....	0583'57

Asciende el presupuesto de demoliciones a la suma de qui-  
nientas ochenta y tres pesetas cincuenta y siete centimos.-Ma-

dríd Mayo 1921.- El Arquitecto.- L. J. Ulléd, rubricado.

-----PARQUE DEL NORTE-----

REFORMA DE LOS EDIFICIOS DE CUADRAS Y OTROS.



84'99	M2. de muro de 0'14, de espesor en frentado al descubierto, trabando por llaves con el muro viejo; en fachadas de los pabellones de cuadras, guadarnes y pajera .....	15'00	1274'85
38'38	M3. de fábrica de ladrillo recocho con mortero de cemento, en astilleros escalonados de pabellones ...	90'00	3454'20
3'28	M. den albardillas y parte de altura de los muros intermedios .....	90'00	295'20
7'28	M3. de muro nuevo en cierre del patio entre guadarnés y pajera y del de evacuatorios .....	80'00	582'40
25'30	M2. de piso de cemento, sobre enfoscado de igual material, de un metro de altura, en fachada, alumbra- brado sobre la piedra para su estabilidad .....	10'00	253'00
68'50	m.l. de jambas t guarniciones de cemento, en huecos de fachada ...	5'00	342'50
908'10	M2. de parcheo del guarnecido y blanqueo de lienzos en interior de pabellones y patios intermedios	1'85	1679'98
911'94	M2. de id. del id. id. y id. de		



	techos en id. de id. ....	2'15	1960'57
391'23	M.2 de zocalo de cemento sobre enfoscado de igual clase, en in- teriores de pabellones y pa- tios .....	8'00	3129'84
	Total .....		12975'54
389'60	M2. de pavimento continuo de ce- mentosobre hormigón de 15 c/m. de espesor .....	16'00	6233'60
363'00	M2. de id. de adoquín porfídido o basáltico en cuadra grande..	25'00	9075'00
252'88	M2. de recorrido de pavimento de adoquín granítico .....	5'00	1264'40
200'00	M2. de pavimento continuo de as- falto fundido en el sitio que ocupa el muelle .....	25'00	5.000'00
84'00	M.1. de alcantarilla colectora desde el pabellón de servicios de 0'84 y 0'56 y 0'14 .....	65'00	5460'00
	Total .....		40008'54

Asciende el presupuesto de reformas a la suma de cuarenta  
mil ocho pesetas, con cincuenta y cuatro céntimos.- Madrid

Mayo de 1921.- El Arquitecto.- L. J. Ullé.

Lo transcrito concuerda fielmente con sus respectivos ori-  
finales a los que me remito y de lo que doy fé: y para com-

Ayuntamiento de Madrid





plemento de la escritura matriz de que queda hecho mé-  
rito en el encabezamiento, expido el presente testi-  
monio en un pliego clase sexta serie B. nº. 446.959 y  
én trece de la clase octava y serie F. números 2100084  
y del 2.100.086 al 2.100.097 que es el presente, y le  
signo, firmo y rubrico en Madrid a veintitres de Fe-  
brero de mil novecientos veinticuatro.= Signado, Anas-  
tasio Herrero Muro, rubricado.= Está el sello de la No-  
taria. \_\_\_\_\_

=====

D O Y F E : Que esta es primera copia de la matriz que  
con el número que la encabeza se halla en mi protocolo general corrien-  
te de instrumentos públicos correspondiente al año actual, a que me  
remito. Y para el Excmo. Ayuntamiento de esta Corte la expido en un  
pliego de la clase primera y de la serie A. número doscientos vein-  
tidos mil ochocientos setenta y uno y en diez y siete de la clase oc-  
tava y de la serie F. números del dos millones cien mil sesenta y  
uno al dos millones cien mil sesenta y tres; dos millones cien mil

Ayuntamiento de Madrid



sesenta y seis; y del dos millones cien mil sesenta y ocho al dos millones cien mil ochenta, que es el presente, dejando en su original la oportuna nota.- Madrid diez de Marzo de mil novecientos veinte y cuatro.



*[Signature]*  
Anastasio Herrera Muro

BOGACIA DEL ESTADO EN MADRID DERECHOS REALES  
Presentación n.º 22234 / 172914  
Liquidación n.º 20234 / 172914  
Según carta de hoy, ha  
Ingresado D. Ayuntamiento de Madrid  
Recibos por concepto de *paliza* 16 céntos,  
por concepto de *de la tarifa* al Registro de utilidades  
Madrid 24 de 1924

El Abogado del Estado

*Satisfacción el presupuesto de  
derechos reales por el munto  
y contrato de obras en el do  
cumento porcutado en su  
1656 del 26-12-915 y/o 1924  
y 1928*  
*[Circular stamp: EL IMPUESTO DE MADRID]*  
El Abogado del Estado  
*[Signature]*



le  
to  
lo  
u  
95)  
tub



J<sup>e</sup> Roque n<sup>o</sup> 18

Ext  
Ay

a. 78

24 Junio 1922

Ext



f<sup>o</sup> 98 = 1493/925

10

1180

2242

80



Exlmo. Sr. Alcalde Presidente del  
Ayuntamiento de esta D<sup>ta</sup>. A.<sup>ca</sup>.

El que suscribe, Don. Francisco  
Gonzalez Franañes, domiciliado  
en la calle de Alcalá n.º 37 con  
cédula personal de la clase 5.ª

A.<sup>ca</sup>. Suplica, de las ordenes oportunas  
para que le sea devuelta la fianza  
de las obras del Parque Norte de  
Vimperas, terminadas en Octubre  
del próximo pasado.

Favor que no duda alcanzar de su  
bondadoso corazón, cuya vida Dios  
guarde muchos años.

Madrid a 5 de Noviembre del 1.925

Francisco Franañes

Exlmo. Sr. Alcalde Presidente.

Ayuntamiento de Madrid

24 Junio 1925



15 Diciembre

Pase a informe de la Inter-  
vención Municipal. *Brou*



*Intervención*

*Reg. n.º 958*



*Intervención*

Excmo Sr.

Adjudicada por acuerdo municipal, fecha 14 de Noviembre de 1923 a D. Francisco Gonzalez Paniagua, la subasta de las obras de reforma y ampliación del Barque Norte del Servicio de Limpieza de esta Capital en el precio tipo cuyo importe se calcula en 308.189'50 pesetas, esta Intervención para cumplimentar el anterior decreto de S. E. debe manifestar lo siguiente:

Que a los efectos de garantizar el cumplimiento del contrato del citado Sr. Gonzalez, ha consignado D. José Riego Garcia como de la propiedad de este, la fianza definitiva de 33.000 ptas nominales consistente en 27 títulos de la Deuda Amortizable del 5%: veintidos de la serie F. n.º 126.208 a 229; dos de la serie B. n.º 28.393 y 394, y tres de la serie C. n.º 28480 a 482, comprendidos en el Resguardo n.º 256.999 de entrada y 102.300 de registro; y otros cuatro títulos de la misma Deuda serie F. n.º 126.204 a 207, comprendidos



en el Resguardo n.º 257.024 de entrada y 102.312 de registro.


Que el contratista ha satisfecho la contribucion industrial correspondiente a la contrata, segun los recibos unidos a este expediente, como asimismo los Derechos reales que se detallan en la nota puesta al final de la escritura respectiva por el abogado del Estado D. E. Ruiz Oli. de haberse satisfecho por la fianza y sobre la referida contrata por los conceptos de suministro y obras.

Que igualmente figuran en este expediente el Acta de recepcion definitiva de las obras, expedida en 2 de Septiembre de 1925 por la Comision correspondiente compuesta por los señores que figuran al margen de la misma, y la Certificacion de solvencia del Sr. Arquitecto municipal de la Seccion D. Leopoldo José Wlled y Espadero, fecha 8 de Septiembre del mismo año.

Por tanto, cumplidos todos los requisitos de los pliegos de condiciones y los referentes a la Hacienda publica, esta Intervencion no encuentra inconveniente en que se devuelva a D. José Riego Garcia la mencionada fianza.


Madrid 21 Enero de 1926.

*[Firma manuscrita]*



50





Ayuntamiento

SERVICIO DE

DIRECCION

Mod. 31





Ayuntamiento de Madrid

SERVICIO DE LIMPIEZAS

DIRECCIÓN



Reg. del Neg. 8 fol. 284

AYUNTAMIENTO DE MADRID

REGISTRO GENERAL

N.º 22116

24 DIC. 1925

FOLIO

1004

Excmo. Sr.

En su día fue verificada la recepción definitiva de las obras ejecutadas en el Parque Norte de este Servicio por el contratista Don Francisco Gonzalez Fañanás. Llevada a cabo dicha recepción en presencia del Ilmo. Sr. Delegado de este Servicio, Arquitecto Director de aquellas, y el Ingeniero que suscribe, encontraronse en condiciones de ser recibidas por lo que se extendió la correspondiente certificación; pero habiéndose observado posteriormente pequeñas humedades en el edificio, no corregidas por el contratista a pesar de las veces que para ello ha sido requerido, el Ingeniero que suscribe se permite proponer a V.E. no le sea devuelta la correspondiente fianza hasta tanto no subsane el repetido contratista, los defectos antes apuntados.

Mod. 31

D i o s

Ayuntamiento de Madrid



guarde a V.E. muchos años.

Madrid 21 de Diciembre de 1925.

**REGISTRO-SALIDAS**  
Folio n.º 130  
Letra 0 n.º 29  
Día 22 de Diciembre de 1925

Ingeniero Jefe del Servicio

Rodríguez

28 de Diciembre de 1925

Para a infante del Sr. Duque  
to de Propiedad. En

2216

10011

2266. Entrada  
29 Diciembre 1925

Excmo. Sr. Alcalde Presidente.



Excmo. Sr.:

Cumpliendo el anterior decreto de V. E. he reconocido el edificio del Parque Norte del Servicio de Limpiezas en unión del Sr. Ingeniero Director del mismo y del contratista que ejecutó las expresadas obras, encontrando que la única deficiencia que subsiste después de las reparaciones efectuadas, es la mala calidad del revoco interior de los antepechos y demás paramentos de la azotea que cubre el edificio, los cuales deberán enfoscarse de nuevo con mortero de cemento y arena de río, fratasando la superficie.

Madrid 19 de Enero de 1926.

El Arqt.<sup>o</sup> Mpal. de Propiedades de la Villa

*[Signature]*

ARQUITECTO DE CASAS CONSISTORIALES  
Y OBRAS DEL MUNICIPIO

N.<sup>o</sup> 2037 Salida  
19 de Enero 1926

AYUNTAMIENTO DE MADRID  
2016  
2004

2)

30 Enero 1926

-925-

Requiere al contratista para que verifique las obras a que se refiere el precedente informe como requisito indispensable para seguir la tramitación del expediente de solicitud de la fianza.

*[Signature]*

AYUNTAMIENTO DE MADRID  
REGISTRO GENERAL  
N.<sup>o</sup> 2216  
2-FEB. 1926  
FOLIO 2004  
ENTRADA

50

25



Companeeencia: En el día de la fecha  
la verifica de este Negociado Sr. D. Francisco  
Gonzalez, contratista de las obras verificadas en el Pto.  
que Norte del servicio de Limpieras, y enterado  
del informe que antecede del Sr. Arquitecto  
Principal de Propiedades municipales en conformi-  
dad en ejecutar las obras que en el mencionado  
informe se determinan.

Y para que con esta firma conveniga la misma  
en Madrid a 16 de febrero de 1926.

El Oficial Francisco Gonzalez

F. Llanete





AYUNTAMIENTO DE MADRID  
SERVICIO DE LIMPIEZAS  
DIRECCIÓN




Excmo. Sr.

Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. que habiendo cesado las causas que motivaron mi oficio fecha 21 de Diciembre de 1925 y corregidas las pequeñas humedades observadas en el Parque Norte de Limpiezas, por obteros del Contratista, que fué de dicho Parque, el Ingeniero que suscribe cree llegado el momento de devolver a dicho Contratista, la fianza que constituyó para la misma, en consonancia con lo que en el antedicho oficio 21 de Diciembre, manifestaba a V.E.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Madrid 3 Mayo 1926.



El Ingeniero Jefe del Servicio  
*Ramón Sol*

Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Madrid!







Excmo. Sr

15

D. Francisco Gonzalez Fananas  
contratista de las obras de reforma y ampliación del Parque  
Norte del Servicio de Limpieza,

solicita la devolución de fianza

Justificado con la adjunta  
certificación de solvencia se  
ha cumplido por el contratista  
con todas las condiciones del con-  
trato, como así mismo ha satis-  
fecho los correspondientes Derechos  
Reales y Contribución Industrial  
el Negociado tiene el honor de  
informar proponiendo que por  
la Comisión Supat. permanente  
se acuerde que por la Caja  
general de Depósitos se devuelva  
a D. José Riesgo Garcia la  
fianza que constituyó en ga-  
rantía de D. Francisco Gonzalez  
Fananas por el contrato  
citado consistente en 33.000 pts  
según resguardos señalados con  
los n.ºs 256.999 de entrada y 102.300  
de registro, y 257.024 de entrada  
y 102.312 de registro.

L. O. S.



Quede a V. m. b. ad.  
Madrid 19 mayo 1926  
El Jefe del Neg.<sup>o</sup> 3.<sup>o</sup>  
Rodrigo Blanco

20 mayo  
Conforme con el Negociado  
Buenos

20 mayo  
Conforme: dese cuenta en Comité  
supral. permanente

Culesines



MADRID 26 MAYO 1926

EN COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA

De acuerdo de conformidad con lo propuesto por el Sr.  
Comisario de Alcalde Delegado de Policía Urbana  
El Secretario del Excmo. Ayuntamiento

*[Signature]*

Mayo 26  
Cumplase lo acordado por la Comisión Mu-  
nicipal Permanente

*[Signature]*







Recibo de Ordenador de Pagos de la  
Caja General de Depósitos  
Presidencia

Presidencia 29 mayo  
Contratado por subasta  
Dales Fariñas las obras de repara-  
ción y ampliación del Parque Norte  
del Ferrocarril de Sempere y cumplido  
por el adjudicatario con todas las  
condiciones de su compromiso, como  
así mismo ha justificado el pago  
a la Hacienda pública de los corres-  
pondientes derechos Reales y Contro-  
lacion Industrial la Comisión repa-  
ramiento en sesión de 26 de mayo  
ha acordado que por la Caja general  
de depósitos se devuelva al dueño  
Sr. D. Francisco González la  
suma que constituyó en garantía  
de su compromiso y que consistió en  
33.000 pts. nominales en 27 títulos de la  
Deuda Amortizable al 5% según res-  
guardo señalado con los n.ºs 256.999  
de entrada y 102.300 de registro y otros  
4 títulos de la misma Deuda según  
resguardo n.º 287.024 de entrada y  
102.312 de registro  
Dios etc

CdeV



Conocimiento al Sr. Intendente repa-





4.ª CLA

PESETAS

Parte inferior para unir al expediente.



Don Francisco Gualder  
Comisario en negocios del septor  
de devoluciones de la aduana como contra-  
dicto de las obras del Templo Chote  
del servicio de diligencias.  
Madrid 1 Junio 1926

Al Oficial

Al Comandante

PROVINCIAS



