

1875.

---

AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Negociado de

Obras.

CLASE *Alimento de puros.*

*Expediente promovido por D. José de Canga Argüelles, Conde de Canga Argüelles en solicitud de licencia para elevar un puro en la casa n.º 19 de la Calle del Barquillo.*



1873

AYUNTAMIENTO DE MADRID

CLASE

Capitales



ceda 2559 - Gijón



R. O. nº 26  
Sta



N. 1.276.210

R. G. nº 232

Excmo. Sr. Alcalde 1.º de esta M. H. Villa.

12 nuevo

D. José de Canga Argüelles, Conde de Canga Argüelles, domiciliado en esta capital, calle del Barquillo, N.º 19, según resulta de la cédula de vecindad que exhibe, á S.E. expone:

Que siendo dueño de la citada finca, y deseando elevar un piso más sobre los tres de que consta en la actualidad, necesita para ello, exceder en 1,40 (8 pies), incluyendo el alero y cornisa, la altura de 18 metros (53 pies 10 pulgadas) señalada por la R. O. de 10 de Junio de 1854 para calles de tercer orden; y considerando que la referida casa está construida con anterioridad á la publicación de dicha Dicción R. O., y por tanto las alturas de sus pisos son mayores que los marcados por la ley vigente: que aunque la calle es de tercer orden la nueva alineación amplía su ancho hasta 30 pies, dos menos de los necesarios para considerarla como de 2.º, en cuyo caso se consentiría la altura de 18 metros: que no se trata de elevar mayor número de pisos que los permitidos por las Ordenanzas Municipales, y si solo obtener esta diferencia de altura para que la cornisa de la casa de mi propiedad venga al nivel de las casas contiguas, lo que mejorará las condiciones de ornato público; y por último, teniendo en cuenta resoluciones tomadas por esa Corporación en casos análogos al presente, con objeto de proporcionar trabajo á la clase obrera,

A.V.E. suplica se digna concederle el exceso de altura que solicita, favor á que quedara altamente reconocido.

Madrid y Enero 11 de 1875.

J. Canga Argüelles



Pres. de la Comisión de Obras,

Examinados los adjuntos planos y memoria descriptiva formado por el Arquitecto de la Academia Nacional de Nobles Artes de San Fernando Don José Urrioste y Velada debo manifestar que con el aumento del piso que se proyecta la casa debe quedar con mas altura que la que corresponde al orden de la calle con arreglo a la R. O. de 10 de Junio de 1854.

Esto no obstante debo hacer presente a V. M.<sup>a</sup> S.<sup>a</sup> Que el interesado no construye ningun piso mas que los correspondientes a la categoria de la calle.

2.<sup>a</sup> Que entre la altura actual de la casa y la que debiera tener existe una diferencia que si bien no es la suficiente para el nuevo piso tiene el derecho de utilizarla.

3.<sup>a</sup> Que no construye sobabanco, o' partir de la primera cruzia, como pudiera en virtud de lo acordado por el Excmo.



Ayuntamiento en 15 de Diciembre de 1875.

1.º Que si la finca observada misma altura que las contiguas ha de contribuirse al mejor ornato público.

En atención a las razones expuestas, opino puede tolerarse el exceso que se solicita, como se ha hecho en casos analogos al presente, sin perjuicio de lo que V. V. V. puedan acordar con un superior ilustracion y en uso de sus atribuciones.

Madrid 17 de Enero de 1876.

Al Ex.º Sr. D.º  
Gomez

Enero 19

En Comision de Obras

Espidase la licencia solicitada de conformidad con el anterior informe.

El V. Presidente.

Manuel de Valenzuela







Casa Calle del Barquillo num<sup>o</sup> 19.

*Planos.*







6  
Nombrado el Arquitecto que suscribe, por el Excmo. Sr. Conde de Langa-Arquielles, para verificar el estudio de aumento de pisos y demas obras interiores, que bajo su inmediata direccion se han de ejecutar en la casa de su propiedad, sita en esta Capital Calle del Periquillo n.º 19, distrito de Buenavista, la descripcion de dichas obras en la parte que afecta a la fachada, y que se expresan en el adjunto plano al tenor de lo que previene la R.D. de lo de Junio de 1884 es la siguiente:

La fachada de la finca comprendida en alineacion en toda su longitud, tiene sus cimientos de mamposteria de piedra silicea aristada sobre los que asientan tres hiladas de cantería regular. El resto de su elevacion hasta la cornisa es de fabrica de ladrillo emperando con 0, <sup>m</sup>87 de espesor en planta baja.

Permitiendo el estado y disposicion de estos materiales soportar la carga de un tercer piso, se trata de elevarlo tambien de fabrica de ladrillo de 0, <sup>m</sup>80 de espesor, hasta la altura de las dos casas contiguas de modo que atando sus cornisas y existiendo continuidad en las lineas que las constituyen, mejorando las condiciones de ornato publico.

De las alturas y detalles de proporcion podra juzgarse por las recotaciones del plano que acompaña.

Las obras interiores se redu-




cen simplemente a' modificar la caja de  
escalera y hacer mas cómoda la distri-  
bucion de las diferentes habitaciones

Madrid 10 de Enero de 1878

José Urioste y Velada

Arq.<sup>to</sup>






*Arquitecto*  
*José María y Villan*

Madrid de Enero de 1873


AVANCE

Metros





# CASA CALLE DEL BARQUILLO N.º 19



Escala: 1:100. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Metros.

Madrid 10 de Enero de 1875.

José Urioste y Velada

Arquitecto



# CASA CALLE DEL H

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10













D. Francisco de Borja Luipo de Llano y  
Gayoso, Conde de Soreno, Alcalde Presidente del  
Excmo. Ayuntamiento de esta M. H. Villa.

Por la presente y de conformidad con lo de-  
cretado por la Comision de Obras de S. E. se  
concede licencia al D. Jose' de Canga Arguilles  
Conde de Canga Arguilles para ~~para~~ construir  
un piso sobre los que en la actualidad tiene  
la casa n.º 19 de la Calle del Barquillo.

Esta obra se ejecutara' con sujecion en un  
todo al plano y memoria presentados, que obran  
en el expte. instruido para la expedicion de  
la presente licencia, suscritos por el Arquitec-  
to D. Jose' Urioste y Velada, con observancia  
de lo prevenido en las Ordenanzas de Plencia  
Urbana y sin que la altura total de la finca  
despues de elevado el nuevo piso exceda a la  
de las casas colindantes, cuyos aleros deberan  
quedar atados.

Madrid 22 de Enero de 1878

Dios. de licencia L. 8 pesetas.

J. de A. B. ta

Arg. to 3.ª Seccion.







CONTADURIA

DEL

EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE MADRID.



AÑO DE 1875

Construcciones

El Recaudador de fondos municipales hará efectiva de D. José de  
Carmona Aguado  
la cantidad de cuarenta y ocho pesetas

que le corresponde satisfacer por datos de una licencia  
para llevar un pozo en su casa  
 Calle del Rosquillo nº 19

Madrid 24 de enero de 1875

EL CONTADOR,

Mariano A. Castaño

Son pesetas

48

Recibi la expresada cantidad.

EL RECAUDADOR,

J. M. Ruiz

Ayuntamiento de Madrid



AÑO DE 187



CONTADURIA

EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE MADRID

El Recaudador de fondos municipales hará efectiva de D.

la cantidad de

que le corresponde satisfacer por

de 187

Madrid

EL CONTADOR

Mariano M. Castaño

Son pesetas

EL RECAUDADOR