

5 — 268 — 48

1875.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE MADRID.

Negociado de *Obras.*

CLASE *Construcciones*

Expediente promovido por D. Juan Co
mejorada, en solicitud de licencia para aumentar un
piso a la casa n.º 10. de la Calle de Amaniel.

187

AYUNTAMIENTO DE MADRID

CLASE

GRATUITA

Planos de fachada de la
Casa que se trata de refor-
mar en la Calle de Ama-
niel n.º 10. moderno de la
propiedad
de
Dn. Francisco. Mejorada.



Junio
Plase a
lion de
vio inform
Aug. de
D.



Cuenta 2887. Sta

R. O. f. 124



N. 2.834.196

R. f. 900.

Sr. Alcalde P. Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Madrid.

Junio 22

Placé a la Comisión de Obras, que vio informe del Arq. de la Sección.

D. Francisco Mejorada dueño de la casa en este Corte sita en la calle de Estanislao número 10. mo. demo, manzana 517 a V. G. con la debida consideración hace presente, que siendole muy conveniente a sus intereses el hacer varias obras de aumento y reforma en la referida finca, cuyas obras consisten en construir un tercer piso en toda la superficie, mudando los balcones de hierro y hacer algunas obras interiores en la distribución de habitaciones, según indica con tinta de carmin el adjunto plano de fachada y sección de primera crugia firmado por el Arquitecto D. Manuel M.º y Muñoz.


A. V. G. Suplica se sirva dar las órdenes oportunas para que a la mayor brevedad posible se le expida la correspondiente licencia para su ejecución. Gracia que espera de la notoria justificación de V. G. Madrid 19 de junio de 1875. =

F.º Mejorada



10. A


Plano de fachada de la casa que se trata de reformar en esta corte calle de
 Amaniel n.º 30 mod.º de la propiedad de D.º Francisco Mejorada
 Lo delineado con tinta negra indica el estado actual y la de carmin el aumento y reforma
 proyectada



Esc.ª 1/100
 Ayuntamiento de Madrid

Madrid 16 de junio de 1875.
 El Arq.º

Plano de fachada de la casa que se ha de reformar en esta calle
 de la casa de la propiedad de D. Francisco de la Cruz
 y de la casa de la propiedad de D. Juan de la Cruz y de la casa de la propiedad de D. Juan de la Cruz



2781 de 1871
 Archivo de la Villa
 Leg. N.º Orden
 5 268 48

ARCHIVO DE VILLA
 Leg. N.º Orden
 5 268 48
 Ayuntamiento de Madrid

Memoria descriptiva de las obras de aumento y reforma que se trata de hacer en la casa sita en esta Corte calle de Amaniel n.º 10. moderno manzana 517. de la propiedad de D. Francisco Mejorada.

Esta casa ocupa una superficie de ciento cincuenta y cuatro metros cuadrados sesenta y cinco decímetros equivalentes a 1992 pies, y consta en la actualidad, de planta baja, principal, segunda y Guardillas víderas, siendo la planta baja de una altura de tres metros sesenta y cinco centímetros con todas, la principal de tres metros treinta y cinco centímetros y la segunda de tres metros veinticinco centímetros, proponiéndose su dueño el elevar un piso tercero con la altura de tres metros veinticinco centímetros, y cincuenta centímetros mas para la cornisa o coronación de la finca, que dan una altura total de catorce metros, altura menor que la fijada en las ordenanzas municipales para las casas en calles de tercer orden, como es en la que se halla situada dicha finca.

La citada casa tiene, como manifiestan los planos de actualidad, una línea de fachada de siete metros diez centímetros, distribuidos en dos huecos en cada planta, guardando el mismo eje vertical en todos los pisos. Su fachada está construida de fábrica de ladrillo con dos hiladas de sillera de piedra berroquena en el zócalo con los espesores de ochenta y seis centímetros en planta baja disminuyendo catorce centímetros de espesor en cada piso

Recibí la memo-
ria y plano du-
plicado

Madrid 24 Agto

1875

Al Sr. D. D.º de la
Correa

Las traviesas interiores, fachadas de patio y medianerías en planta baja, son entramadas de un espesor de treinta centímetros disminuyendo sus marcos en los pisos superiores. Los suelos son formados igualmente por entramados horizontales con maderos de los marcos necesarios, haciendo las dos primeras crugias de viguetas teniendo en la primera en planta baja un arco rebajado. En el interior de la casa se conservarán todas las traviesas y muros de carga haciendo nueva la escalera en el mismo sitio que hoy tiene en tercera crugia, colocando dos columnitas de hierro en la tienda y variando algunos de los tabiques sencillos y escuadros para mejor distribución de las habitaciones, separando parte de los soldados, carpintería de taller, herrajes, pintura y empapelados.

En el aumento del piso de fachada en primera crugia que se trata de elevar será su construcción y distribución análoga a la que hoy tiene la finca y con el mismo número de huecos guardando el eje vertical de los actuales, decorando su fachada convenientemente poniendo balcones de hierro de balaustre con graca en todos los huecos, coronando dicha fachada con alero de macera y yeso en un todo según indica el plano de reforma con tinta de carmin, siendo en lo general el resto de la obra que se trata de hacer de la construcción que se usa ordinariamente en esta Corte, hasta dejar la finca como corresponde hoy a vivienda de alguna importancia destinada a alquilar. Madrid 16 de Junio de 1875.

El Sr. D.
D.º de la
Correa

El Arquitecto.
Man. M. Moreno

ueria
enta
su
tra
rio
do en
nel
y
el
locan
ando
ara
do
es,

em-
dis-
con
ver-
iente
m gr
u de
el pla
lo ge
la
ta
Hoy
alque

tuoz



S E
A SECCI
D

Pres. de la Comision de obras.

D. Francisco Myorada, dueño de la casa n.º 13 de la calle de Manuel, solicita autorizacion p.ª construir un piso 3.º y ejecutar otras obras en el interior de la finca.

Practicado reconocimiento en la misma, principalmente en la fachada, esta así como los demás muros de carga tienen la debida solidez y espesor para el acumento de carga que se pretende imponerla, además de contener aquella zocalo con tres hiladas de cantería de granito y ser toda la fachada de buena fabrica de ladrillo, todo conforme al diseño de la misma y seccion trasversal q.ª se acompaña á la solicitud, suscritos por el arg.º D. Manuel M.ª Menor, los cuales cumplen con las buenas reglas de seguridad y ornato.

En su virtud es de dictamen el q.º informa se sirva V.ª dar su autorizacion á la que se solicita, siempre que se ejecuten las obras conforme al diseño y memoria presentada; bajo la direccion de facultativo legalmente autorizado y empleando materiales de la misma clase que los existentes.

(La fachada se rebocará decentemente empleando medias tintas que imiten una buena construccion, debiendo pintarse al óleo las maderas del alero y la carpinteria de taller

al descubierto.

Las aguas de la cubierta se extraerán por bajadas de plomo ó cinc al descubierto ó embicadas en la fábrica hasta el piso prat. acometiéndolas por debajo de la acera á la tagca de la finca ó alcantarilla general.

No estando la fachada en la alineacion oficial, no podrán ejecutarse en su cuerpo bajo ni muro de traviesas de la 1.ª Cruzia, obra alg.º de refuerzo ni consolidacion por oponerse ello la N.ª orden de 2 de febrero de 1863.

Siendo obligatorio del propietario la colocacion de vallas al frente de la fachada, se construirá aquella con buenos postes de madera y tramos forrados de tabla á los metros de la misma ó igual altura, debiendo satisfacer los derechos correspondientes á 182 pies cuadrados que habrá de ocupar de la via publica, debiendo dar aviso por escrito al Excmo. Sr. Teniente de Alcalde del Distrito, cuando aquella se halle colocada y desmontada como cuando las obras de albanileria se hallen terminadas, para que el Profesor de Villa jure de nuevo reconocimientos á las mismas á fin de examinar si están satisfechas las prescripciones de la licencia.)

En vista de lo informado, V. S.ª acordará lo que estime mas acertado.

Madrid 26 de Junio de 1875

Francisco Vera

[Signature]

Lis. C. de 1875.

En Com. de Obras.

Oyéndose la licencia

Por el Vice- Presidente

Penssa

V. BONTIVIA II

D. Francisco de Borja Guejoso de Llano & C^a

Habiéndose solicitado licencia por D. Francisco Guejoso de Llano, para construir un piso 3^o y ejecutar otras obras en el interior de la casa n.º 10 de la Calle de Amaniel, la Comisión de Obras del Ayuntamiento de Madrid, ha tenido a bien conceder el permiso solicitado, siempre que las dichas obras se ejecuten conforme al plano y memoria presentada y bajo sujeción al expediente, cuyos documentos unidos al Arquitecto D. Francisco Guejoso de Llano, debiendo verificarse las obras bajo dirección de facultativo legalmente autorizado y empleándose materiales de la misma clase que los existentes.

La fachada & C^a. Hasta prescripción de la licencia

(Aquí la nota de Vallada.)

Madrid 7 de Julio de 1895.

Alcalde Pardo

Imp. de la licencia 48 ptas
Imp. de colocación
de la licencia 10 50
Imp. de notificación de la licencia 10 50
60 50

Arg. to. A. Lleras

Ayuntamiento de Madrid

Secretaría

CONTADURÍA

DEL

EXCMO. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE MADRID.



AÑO DE 1875

Licencia p. construcciones

El Recaudador de fondos municipales hará efectiva de D. *José*
cisco Mejoreda
la cantidad de *cuarenta y ocho pesetas*

que le corresponde satisfacer por *la licencia p.*
construcción una finca sita en
Armanil n.º 10

Madrid *7* de *Julio* de 1875

EL CONTADOR,

Mariano A. Castaño.

Son pesetas

48 #

P.º al Sr. Seco

Ignacio V. Sagar

Recibí la expresada cantidad.

EL RECAUDADOR,

[Firma]

AYUNTAMIENTO DE MADRID



CONSEJO DE AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE MADRID

DE MADRID

El Recaudador de los fondos municipales hará efectiva de D.

la cantidad de

que le corresponde satisfacer por

de 187

de

Madrid

El Recaudador de los fondos municipales

ANTONIO SERRA

Son pesetas

Recibida la expresada cantidad
EL RECAUDADOR

Secretaría

CONTADURÍA

DEL

EXCMO. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE MADRID.



AÑO DE 187 *5*

DERECHOS DE LICENCIAS PARA OBRAS.

El Recaudador de fondos municipales hará efectiva de D. *Fernando*
Mejorado
la cantidad de *diez puntos cincuenta* que le corresponde
satisfacer por derechos de una licencia que ha de expedirse á su nombre
para *colocar valla calle de Ancha*
núm. 10

Madrid *9* de *Julio* de 187 *5*

EL CONTADOR,

Mariano A. Castaño

J. del Soler

Miguel Herra

D. J. J. J.

Son pesetas *10'50*

Recibi la expresada cantidad.

EL RECAUDADOR,

M. J. J.

