

N.º 37

24-36-33

Universidad

10/

A 157

65  
19 23

Alquilar f.º 15/24

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Negociado de Obras

115

CLASE Construcción

Expediente D. Diego Rodriguez

para construir una casa en el solar n.º 11 de  
la calle de Almansa (extramuros)

28-2-24

n.º 13 (2017)

Nueva instancia suelta por el  
mismo solicitante para alquilar la  
citada casa.









MEMORIA que se acompaña al plano y solicitud para la construcción de una casa de nueva planta en el solar señalado con el No. 11 dpdo. de la calle de Almansa.

Las obras que se proyectan en el solar arriba indicado, consisten en la construcción de una casa de nueva planta conforme a la distribución que se detalla en los planos adjuntos.

La superficie a edificar es de 131 metros cuadrados.

Constará de planta baja y tres pisos distribuidos en dos cuartos exteriores.

La construcción dará comienzo ~~por la planta de planta baja~~ en fachada continuando despues con fábrica de ladrillo recocho y mortero ordinario de cal y arena en toda su altura hasta la cornisa que será corrida a terraja con yeso, como igualmente las impostas de balcones.

Los muros de medianerías y traviesas interiores, así como los de fachada al patio se construirán también con igual clase de fábrica, guardándose sus paramentos interiores con buen yeso negro y blanqueándolos despues.

La tabiquería será de sencillo guarnecida por sus dos caras y blanqueada.

Los pisos serán de barras de hierro de doble T. y bovedillas de rasilla de yeso puro.

La cubierta será de armadura de madera a dos aguas, forrada de tabla ripia y con teja árabe al exterior.

Los pavimentos serán de baldosin corriente de Ariza en las habitaciones interiores y de mosaico de cemento en las habitaciones de fachada, a excepción de las tiendas que irán entarimadas.

La escalera será a la catalana con bovedillas de rasilla y peldaños del mismo material revestidos de baldosin, llevando su correspondiente ba-



randilla de hierro y con pasamanos de madera barnizada.

Las líneas de muros y techos en las habitaciones principales iran pintadas al temple en colores lisos y el resto blanqueado.

La carpinteria de taller en huecos de puertas y ventanas ser'a moldada a un haz y medio, con su correspondiente herraje de colgar y seguridad, y pintada al óleo.

La cerrajeria de balcones, barandilla de escalera y quita-miedos, será de hierro dulce con adornos de fundición yendo pintada al óleo convenientemente.

Lavabatería será de sencillo en todos los huecos.

Las limas, canabones y tubos de bajada de aguas pluviales serán de zinc y del diametro correspondiente.

Los retretes seran inodoros compuestos de taza de hierro esmaltado y ta bloncillo giratorio, con su correspondiente deposito de descarga, sifon de desagüe y tubo de bajada que acometa a la alcantarilla de la casa teniendo sus paredes forradas de azulejos blancos, hasta la altura de 1'40 metros.

Las cocinas seran de hierro de las llamadas económicas con hornillas para cook y vegetal depósito de agua y homo teniendo el frente del fogon forrado de azulejos blancos.

La red de desagüe será la indicada en el plano, construyendose con arreglo a lo dispuesto en las Ordenanzas municipales vigentes.

La fachada irá revocada a la Catalana imitando un despiezo en sillares.

Y todas las obras se ajustaran a los planos que se acompañan teniendose en cuenta todas las Leyes del Arte y prácticas establecidas en la buena construcción.


Madrid 22 de Junio de 1923.

El Arquitecto.

*J. Carrasco-munoz*



-Plano de emplazamiento-



Madrid 22 de junio de 1923


El Arquitecto:

J. Carrasco - muñiz





= Fachada =



Calle de Almanza 11 dpdo.

Madrid 22 de Junio 1923

El Arquitecto:


J. Canales-munoz

Escala 1:100





- Planta Baja -



Escala 1:100

Calle de Almanza

Madrid 20 Junio 1923


El Arquitecto:

J. Carrasco Muriel

Ayuntamiento de Madrid



-Planta de pisos-



Escala 1:100

Calle de Almanza


B Madrid 22 de Junio 1923

El Arquitecto:

J. Carrasco - mury



*Seccion por A.B.*



*Madrid 22 de Junio 1923*

*El Arquitecto:*

*J. Carran - m u n y*







EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

El que suscribe, domiciliado en esta Corte, con cédula personal que exhibe, a V.E. con el debido respeto expone:

Que deseando construir una casa de nueva planta en el solar señalado con el Nº 11 dpda. de la calle de Almansa, con arreglo a los planos y Memoria que se acompañan y bajo la dirección del Facultativo que suscribe los adjuntos documentos, a V.E. respetuosamente

S U P L I C A: le conceda la correspondiente licencia para dar comienzo a las obras.

Gracia que espera merecer de V.E. cuya vida guarde Dios muchos años.

Madrid 25 de Junio de 1923.

*Diego Rodríguez*

*Cédula nº 17.242  
clase 9ª expedida en  
Madrid 16 abril 1923*



472.

Contrami casa y colocar valla


Unidad  
por m<sup>2</sup>

DEPARTAMENTO DE DERECHOS Y REGISTRO  
DE 15 DE MARZO DE 1923) 472.

Madrid 25 de junio 1923

Don Valero

A



Excmo. Sr.

Examinados los planos y  
memorias que se acompañan  
a la presente instancia con  
su respectiva rol de derechos  
no encuentra inconveniente en que  
se cancele la licencia que se solici-  
ta, siempre que la finca se cons-  
truya en terrenos propiedad del  
intercomunal y en las alineaciones con-  
venidas por los propietarios de la zona  
de, que las obras se ejecuten bajo



dirección facultativa con arreglo a lo adjunto documentado y se observe cuanto previene en las disposiciones vigentes incluso el Bando de la Alcaldía Presidencial de 1.º de Octubre de 1898, debiendo el interesado prestar su aquiescencia a los acuerdos que para el extranjero tenga adoptados el municipio.

Presenta el pago de derechos.

Madrid 2 Julio 1927


SALIDA  
DE LA PRIMERA SECCIÓN  
FACULTATIVA  
DIA 2  
MES JULIO

EL ARCHIVO DE LA 1.ª SECCIÓN

2 Julio 1927



11  
14 - Julio - 98V  
Para informe de la Junta Técnica de Salubridad e Higiene



Ayuntamiento de Madrid





celentísimo Señor

Esta Junta no halla inconveniente en que se autorice la construcción de referencia siempre que se lleve a cabo con sujeción a las prescripciones generales y municipales vigentes sobre higiene urbana, cumpliendo asimismo el Reglamento de 10 de Enero de 1922, sobre fosas septicas y filtros

Madrid 19 Julio 1923



El Secretario

Montalbo.

49

23 Julio - 922

Para informe de la Dirección de Fontanería-Alcantarillas



*[Signature]*

L.º  
438



Excmo -





AYUNTAMIENTO DE MADRID

FONTANERÍA ALCANTARILLAS

\*

Respetabilísimo Señor:

Por lo que respecta a este servicio, no hay inconveniente en que se conceda la licencia solicitada, siempre que en la construcción de la red de desagües se cumplan las prescripciones del Reglamento de 27 de enero de 1922.

Madrid 9 de agosto 1923.

EL ARQUITECTO DISEÑADOR  
P. D.

EL ARQUITECTO ENCARGADO DE LA OFICINA



*M. Avarán*



42

12- Septbr - 922

Requiere al solicitante para que preste su conformidad al anterior informe

*J. Jiménez*

Entorbo y conformo  
Madrid 22 Feb 1923

*Diego Rodríguez*

*[Signature]*



42



# Negociado 4.º Obras

Vistos los favorables informes  
emitidos por las distintas Jefe-  
pendencias Municipales, este  
Negociado no ve inconveniente  
en que por la Comisión se  
proponga la concesión de  
la licencia solicitada

Madrid 25 febrero 1924

*[Signature]*

Cherco, 25.  
Conforme: cuenta al Excmo. Sr. Alcalde-  
Primer

25 febrero 1924.  
Se cuenta en Caución 4.º

*[Signature]*  
Alcalde de Madrid





AYUNTAMIENTO DE MADRID

FONTANERÍA ALCANTARILLAS

\*

M. Excmo. Ayuntamiento

Don Diego Rodríguez, solicita licencia

para construir una casa en el n.º 11 de

placado de la calle de Almansa, extraña

do, con arreglo a los planos y memoria

que suscribe el Arquitecto Don Jesus

Señores

Señores

Ortíz

Rodríguez

Pardo

Prouza

Vistos los informes favorables emitidos por las dependencias técnicas municipales, la Comisión H.ª que suscribe tiene la honra de proponer a V. E. se sirva acordar la concesión de la licencia solicitada, con sujeción a los planos, memoria e informes señalados, y previa conformidad y cumplimiento de lo determinado en la R. O. del Ministerio de Gracia y Justicia de 11 de Septiembre de 1902.

V. E. no obstante acordarlo más oportuno.

Madrid 26 de Febrero de 1924.

Darcual Mendez

Luis Pardo

Manuel Díaz

Agustín Prouza



MADRID 27 FEBRERO 1924

EN SU AYUNTAMIENTO

SESION PUBLICA ORDINARIA

Como propone la Comisión.

El Secretario del Excmo. Ayuntamiento

*[Signature]*

Se acordó por el Excmo. Ayuntamiento  
febrero 27.  
Cumplase

*[Signature]*

Atestada y conforme con lo dis-  
puesto en el precedente Acuerdo  
Madrid a 29 febrero, 1924  
Diego Rodriguez

*[Signature]*

Requerida la licencia

Madrid 29 febrero 1924

*[Signature]*





DON JESUS CARRASCO MUNOZ, Arquitecto de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, etc, etc,

CERTIFICO: Que la casa señalada con el n° 11 duplicado de la calle de Almansa, linda al Norte en línea de 10'85 metros, con la citada calle: al Sur con terrenos propiedad de la Compañía Madrileña de Tranvías, en una línea de 10'85 metros: al Este con la casa n° 11 (sencillo) de la indicada calle, propiedad de Don Dionisio Santidrián en una longitud de 26'85 metros y al Oeste con finca propiedad de Don Carlos de Tejada, en una línea de 27'18 metros.

Las dimensiones indicadas arrojan una superficie de 292'95 metros cuadrados, equivalentes a 3.573'19 pies cuadrados.

Y para que conste donde convenga, expido la presente que firmo en Madrid a veinte y ocho de Febrero de mil novecientos veinte y cuatro.

*Jesús Carrasco Muñoz*









**DILIGENCIA.**—En el día de la fecha, y previa citación que con tal objeto le ha sido hecha, compareció en este Negociado 4.º *D. Diego Rodríguez Alba con su*

*Alcance de su solar nº 11 sup. de la calle de Al-*  
*Mansa Lombardero*

al cual di conocimiento del acuerdo tomado por el Excmo. Ayuntamiento en la sesión celebrada *en 27 que actual*

y que literalmente le fué leído, y enterado, manifestó: que desde ahora está conforme y acepta en todos los extremos que comprende, el mismo acuerdo, y que en su consecuencia renuncia por sí y a nombre de los que le puedan suceder, a dirigir reclamación alguna al Municipio por ninguno de los conceptos que en el referido acuerdo se consignan; queriendo que esta renuncia, y a los efectos consiguientes, se haga constar en la misma licencia que tenía pedida y que se le habrá de facilitar en cumplimiento del propio acuerdo; queriendo asimismo que para que la expresada renuncia que constituye una limitación del dominio que tiene en la finca de que se trata, sea obligatorio, lo mismo para sí que para los que le sucedieren en dicho dominio, se inscriba en el Registro de la Propiedad y aparezca en él como una verdadera carga de la finca, y evite el que alguno de sus sucesores pudiera molestar al Municipio con tales reclamaciones, que pudieran fundarse en los conceptos indicados.

Así lo manifestó y lo firmó en Madrid, a *29* de *Febrero* de 192*4*

*Diego Rodríguez*



ALISIA



Libro

10



Talón núm.

37



## AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada en 27 del actual, de conformidad con lo propuesto por la Comisión 4.<sup>a</sup> Obras, se ha servido conceder licencia a D. Diego Rodríguez

para construir una casa de nueva planta en el solar 11 de la calle de Almanzor con arreglo a los planos y memoria descriptiva presentados, suscritos por el Arquitecto D. Juan Canasco, siempre que en la ejecución de las obras se cumpla lo prevenido en las Ordenanzas municipales sobre edificaciones y andamios, incluso las relativas a saneamiento, previstas en el acuerdo municipal de 14 de febrero de 1902, en relación con el bando de la Alcaldía de 5 de octubre de 1898.

La fachada se situará en la alineación y rasante acordada por los propietarios de la calle.

El pozo de aguas sucias deberá situarse a la distancia de un metro del filo de fachada, pero entendiéndose que ha de ser a la parte exterior de la finca, o sea en la calle, según dispone la regla 6.<sup>a</sup> de la Real orden de 20 de abril de 1867, tendrá sus paredes vestidas de fábrica, y tanto éstas como las de la atarjea, recubiertas de portland. Los retretes tendrán sifón inodoro, y las bajadas la prolongación superiormente hasta el tejado, desembocando en él como preceptúa el bando de la Alcaldía de 5 de octubre de 1898. y 10 de Enero de 1902

Con arreglo a lo dispuesto en la Real orden del Ministerio de Gracia y Justicia de 4 de septiembre de 1902, esta finca enclavada en la zona del Extrarradio queda sujeta a los acuerdos que adopte el Excmo. Ayuntamiento, respecto a las nuevas alineaciones y rasantes que en su día puedan señalarse, sin que por ningún concepto los dueños de aquélla, tengan derecho a reclamar indemnización alguna, caso de que dichos acuerdos modifiquen las que actualmente observan, quedando de esta manera cumplidas en todas sus partes las condiciones fijadas por la referida Corporación municipal, al conceder la licencia para la ejecución de las obras y consignadas en la diligencia suscrita por los dueños de los terrenos que consta unida al expediente.

Y en cumplimiento de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Alcalde, para resguardo del interesado, se expide la presente en Madrid, a 28 de Febrero de 1904

El Secretario,

Mod. núm. 119 bis.









## AYUNTAMIENTO DE MADRID

El Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada en veintiseis de Febrero de 1902, de conformidad con lo propuesto por la Comisión 4.<sup>a</sup> Obras, se ha servido conceder licencia a D. Diego Rodríguez Alba con su esposa para construir una casa de nueva planta en el solar N.<sup>o</sup> 11 de la calle de Villanueva (llamada) con arreglo a los planos y memoria descriptiva presentados, suscriptos por el Arquitecto D. Félix Carrasco y Muñoz, siempre que en la ejecución de las obras se cumpla lo prevenido en las Ordenanzas municipales sobre edificaciones y andamios, incluso las relativas a saneamiento, previstas en el acuerdo municipal de 14 de febrero de 1902, en relación con el bando de la Alcaldía de 5 de octubre de 1898.

La fachada se situará en la alineación y rasante acordada por los propietarios de la calle.

El pozo de aguas sucias deberá situarse a la distancia de un metro del filo de fachada, pero entendiéndose que ha de ser a la parte exterior de la finca, o sea en la calle, según dispone la regla 6.<sup>a</sup> de la Real orden de 20 de abril de 1867, tendrá sus paredes vestidas de fábrica, y tanto éstas como las de la atarjea, recubiertas de portland. Los retretes tendrán sifón inodoro, y las bajadas la prolongación superiormente hasta el tejado, desembocando en él como preceptúa el bando de la Alcaldía de 5 de octubre de 1898. y lo de 5 de Mayo de 1902.

Con arreglo a lo dispuesto en la Real orden del Ministerio de Gracia y Justicia de 4 de septiembre de 1902, esta finca enclavada en la zona del Extrarradio queda sujeta a los acuerdos que adopte el Excmo. Ayuntamiento, respecto a las nuevas alineaciones y rasantes que en su día puedan señalarse, sin que por ningún concepto los dueños de aquélla, tengan derecho a reclamar indemnización alguna, caso de que dichos acuerdos modificasen las que actualmente observan, quedando de esta manera cumplidas en todas sus partes las condiciones fijadas por la referida Corporación municipal, al conceder la licencia para la ejecución de las obras y consignadas en la diligencia suscripta por los dueños de los terrenos que consta unida al expediente.

Y en cumplimiento de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Alcalde, para resguardo del interesado, se expide la presente en Madrid, a 5 de Marzo de 1902.

El Secretario,

Mod. núm. 119 bis.




9 Marzo 1924.  
Pase a Contaduría de Villa a sus  
efectos:

*Alonso de L'acer*



*Conte*



*a*

*Libre de derechos*  
El Jefe de la Intervención.

*Quintero*



Requisitada la licencia, concedida libre del pago de  
los derechos.

Madrid 26 Mayo 1924

*Sanchez*




*42*





Excmo. Señor Alcalde Presidente



Don Diego Rodríguez, mayor de edad, vecino de esta Corte, con domicilio en (esta Corte) la calle de Don Quijote número 93a V.E. respetuosamente expone: que en 15 de Febrero del presente año solicitó de V. E. licencia para alquilar la finca de su propiedad sita en esta Corte calle de Almansa número 11 duplicado acompañando certificación expedida por el Arquitecto director de las obras Don Jesús Carrasco en la que hacía constar que estas estaban terminadas y por tanto en condiciones de poder ser alquilada o habitada.

Por todo lo que a V. E. suplica se digne disponer sea remitido al señor Arquitecto de la primera Sección del Interior para que lo antes posible sea reconocida y de estar en condiciones pueda ser alquilada.

Gracia que no duda alcanzar de V. E. cuya vida guarde Dios muchos años.

Madrid a 16 de Abril de 1924

clase 9ª nº 17242  
en Madrid 16 abril 1924

Diego Rodríguez







Núm. ....

Letra .....

126-



Núm. del regt.º de presentación .....

380

JUNTA CONSULTIVA MUNICIPAL  
DE  
OBRAS

ADMISIÓN DE LICENCIAS

Instancia presentada por D. Diego  
Rodriguez domiciliado  
en S. Quijote 9 prº solicitando  
licencia para Alquilar casa  
en Almudena 11

Queda admitida y se tramita para  
su tarificación provisional.

Conceptos porque devenga:

Apéndice ..... tarifa ..... par-  
tida .....

Superficie .....

Orden de calle ..... Zona Extr. div

M.º de ocup.º vía púb.ºa con valía .....

M. l. de fachada para alineación .....

Núm. de huecos 17

Madrid 15 de febº de 1923

1ª Inst.

El Arquitecto de Servicio,



M.ª

Exento pago segun re-  
cibo 472 - en 25 Junº de  
1923.



Num. del reg. de presentación



JUNTA CONSULTIVA MUNICIPAL

DE

ADMISSION DE LICENCIAS

*Alcaldía Municipal  
D. Juan José  
Alcalá Galiana  
en 11 de marzo de 1902*

de 1. de fecha para alineación

*11*

El Arquitecto de Servicio.

*Excmo. Sr. D. Juan José  
Alcalá Galiana - en 12 de marzo de  
1902.*





a  
27/927  
pte

Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Madrid.

El exposante D. Diego Rodríguez  
con cédula personal que se reseña, y domiciliado  
en la casa número 9 <sup>Real</sup> de la calle de D. Quijote  
de esta capital.

Suplica a V. E. se digne concederle licencia para alquilar una casa  
rita en la Calle de Hmanza N.º 11 duplicado  
y consta de diez y siete bucos

previos los trámites debidos y pago de los derechos correspondientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 15 de Febrero de 1924

Diego Rodríguez

Cédula personal, 9.ª clase,  
número 17342, expedida en  
Madrid a 16  
de Abril de 1923

Modelo número 164.



# CONTADURIA.—SECCIÓN DE INGRESOS

## TARIFACIÓN PROVISIONAL

Número del recibo

*Exenta de pago, según recibo*  
*n.º 472, expedido en 25 marzo 1923.*

Pesetas 1923 céntimos

## OBJETO DE LA LICENCIA

*Licencia de alquilar*



Al Señor Arquitecto Municipal  
de la Sección de Edificaciones  
del Int. 1.º de Abril de 1923

El Vocal Secretario

Metros

Huecos

Orden

Madrid,

de

de 1923



INTERVENCIÓN.—Tomada razón al número , folio , del Diario de Intervención.

El Oficial,

CAJA.—Ingresada la suma de la anterior tarifación en el día de hoy.

El Tesorero,





DON JESUS CARRASCO MUNOZ, Arquitecto, de la Real Academia de  
Bellas Artes de San Fernando, etc, etc,

CERTIFICO: Que la casa de nueva planta que bajo mi direccion  
se ha construido en el solar señalado con el nº 11  
duplicado de la calle de Almansa, ha quedado termina-  
da completamente en el día de la fecha, reuniendo la  
citada finca, las debidas condiciones de solidez e hi-  
giene para ser habitada.

Y para que conste donde convenga, expido la pre-  
sente que firmo en Madrid a catorce de Febrero de mil  
novecientos veinte y cuatro.

*J. Carrasco - Muñoz*







Excmo. Sr.

Para poder informar el pre-  
sente expediente acerca de la necesi-  
dad de alquilar que se solicita  
para una casa de construcción  
de la finca,

Madrid 18 de Febrero de 1924  
El Regt. de la 1ª Sección

**SALIDA**  
DE LA PRIMERA SECCIÓN  
FACULTATIVA  
DIA 18 FEB  
MES

Julio A. Zapata

4- Abril - 924

Con sus antecedentes, vuelva a informe  
del Sr. Arquitecto municipal de la 1ª Sección  
del Interior





Respetable Sr.

Recurrida la finca a que  
se refiere el presente expediente  
y vista la precedente certifica-  
ción requisada por el Arquitecto D.  
Jesús Carrasco puede concederse  
la licencia de alquiler que  
se solicita previa canje de  
ción de las obras de saneamiento

Ato. Cuenta del pago de derechos,  
Madrid a 16 de Abril 1924

EL ARQUITECTO DE LA 1.ª SECCIÓN

SALIDA  
DE LA PRIMERA SECCIÓN  
FACULTATIVA  
DIA 16 ABR 1924

Juli A. Zapata

40  
AYUNTAMIENTO DE MADRID  
REGISTRO GENERAL  
N.º 897-  
12 ABR. 1924  
FOLIO 4122  
ENTRADA

14 - Abril - 1924  
Conforme la Dirección de Fontanería-Alcantarillas

AYUNTAMIENTO DE MADRID  
N.º 897-  
14 ABR. 1924  
FOLIO 4122  
SALIDA

J. Carrasco

40  
474  
18-IV-24

Ayuntamiento de Madrid

AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FONTANERÍA-ALCANTARILLAS  
RECIBIDO  
15 ABR. 1924  
N.º 2842  
ENTRADA

Excl-





AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FONTANERÍA ALCANTARILLAS



Plentísimo Señor

Por lo que respecta a este servicio, no encuentro inconveniente en que se conceda la licencia de alquilar solicitada, para la finca objeto de este expediente, por reunir sus desagües las debidas condiciones.

Madrid 23 de Abril de 1924.

EL ARQUITECTO

*Ignacio J. B. [firma]*



h. e

30- Abril - 1924

Pase al Negociado Técnico de Vanidad

*[Firma]*





241

Pasa a la Inspección provincial de Sanidad,  
para que un Sr. Inspector practique el reconoci-  
miento sanitario, devolviéndolo a este Negociado,  
Madrid 9<sup>o</sup> de Mayo de 1924



EL JEFE DEL NEGOCIADO  
TÉCNICO DE SANIDAD

*K. Montalvo*



Excmo Sr.:

Esta Inspección Municipal de Sanidad  
vistas los informes técnicos que anti-  
ceden, y reuniendo las dependencias de  
dicha finca las debidas condiciones de  
capacidad, iluminación y ventilación,  
no encuentra inconveniente a que  
se proceda a conceder la licencia so-  
licitada

Madrid 3 de Mayo de 1924.

El Inspector Municipal de Sanidad  
Subdelegado de Medicina

*María F. Gabo*



*Gx-*

Ayuntamiento de Madrid





AYUNTAMIENTO DE MADRID

FONTANERÍA ALGANTARILLAS

ernó Señor

El que suscribe, en vista del favorable informe que antecede, suscrito por el Sr. Inspector municipal de Sanidad del distrito, opina que procede la concesión de la licencia de alquilar solicitada y la de la plaza de Salubridad aneja, habiéndose hecho entrega de esta última, con el número 9763 previo recibo del interesado que figura a continuación.


Madrid 6 de Mayo 1924



EL JEFE DEL NEGOCIADO  
TÉCNICO DE SANIDAD

*X. Montalbo*

Recibi / plaza  
Diego Rodríguez





Excmo. Sr.


Tengo el honor de informar a V. E. que, por lo que a esta Dirección se refiere, no hay inconveniente en que se autorice la licencia de alquiler.

Madrid 28 JUN. 1924 de 192



El Ingeniero de Abastecimientos e Instalaciones


Juan Gordillo



40

30 - Junio - 1924

Expidase la licencia



40

*[Faint handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*





AYUNTAMIENTO DE MADRID

PRESIDENCIA



Documento de Madrid

El Excmo. Sr. Maximo Presi-  
dente por su cuenta de 20 de Junio  
último ha tenido a bien conceder licen-  
cia a D. Diego Rodríguez para adquirir  
las diferentes habitaciones de que consta  
la finca de su propiedad <sup>N.º 11</sup> duplicado  
de la calle de Alameda (propiario) debien-  
do instalar encima de la puerta de en-  
trada sobre el mostrante un foco de luz  
en las condiciones expresadas en el Art.  
745 de las Ordenanzas Municipales.  
14 de Septiembre 1924

*Docleomys* *Docleomys*

Maori of the Sentani

*John H. ...*

INTERVENCIÓN  
Licencia de derechos con arreglo al  
presupuesto. 13 Julio 1924  
5 de Intervención

Recd La Llave  
Madrid 16 June 1925  
Diego Rodriguez



