





Para despachos de oficio quatro mrs.

SELLO CUARTO, AÑO DE
MILLE SETECIENTOS NOVEN-
TA Y CINCO. 2

*M*anuel Benricho, Emo. del Rey Nuestro Señor
y del Colegio de esta corte:
Doy fe: que estando hoy día a la fecha en la casa
señalada con el numero nueve de la manzana docie-
entos diez y nueve, sita en la calle del Prado, se tiene en
te segun parece a D. Alexandro Amiola: El Señor Alca-
guil de Hermonilla, Cav. Regid. del Ayuntamiento
de esta villa de Madrid, y Comisario con aprobacion de
S. M. del Quaxel titulado San Jeronimo, D. Juan Garcia
de Lama Comisario gral de Policia, D. Juan de Sotillo
su Remente, D. Juan Co. Sanchez q. lo es de Arquitecto Maes-
tro mayor de ella, D. Rafael Fernandez de Sarcam-
blador de la misma comunion, y el iminuado Amiola:
Atando S. S. al citado Sanchez midiere y alineare la
fachada q. debia darse ala citada casa, para la
obra que se intentaba construir en ella segun el
Dueno q. acompaña firmado del profesor D. Manuel
Bradi, y quien parece la ha de dirigir; en conseq. a
por ante mi el Infraescrito en lo practico toman-
do los apuntes advertencias y medidas q. le parecie-
ron oportunas, las quales resultarian del informe
y declaracion q. tiene que dar a continuacion del
decreto puesto a la solicitud de la parte; Y se ordena
del mismo Comisario previne al citado Dueno

no principiase la obra en el interin que no se
obtengan las correspondientes licencias del ayun-
tamiento de esta misma villa, y conseguida, mi-
entras dure aquella, no ha de dexar en la calle
Flexa, carrete, ni escombros que embaracen
el transito publico, antes bien todo lo sacado
limpia y barrida; y asi pues se finalizó este
acto y operacion que á mandado de su Señoria
por disposicion del Emº de esta jomision, doy
el presente q.º signo y firmo en esta dha villa
de Madrid, á doce de junio de mil setecientos
noventa y cinco



Manuel Mendive



Quercus mar. medis.

SELO QVARTO, QVARTO
DE MARAVEDIS, AÑO DE
MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y CINCO. —

Firmo por

D. Alexandro de Mirola, vecino de esta Corte, hace
puesta al A.T. como le pertenece una Casa vista
en la Calle del Prado, señalada con el n.º 9. y la
n.º 213, la que solicita demoler, y construir de
nueva planta, con arreglo al diseño, que adjunto
presenta, firmado de D. Manuel Bradi, suyo de obra,
y los aprobados en esta Corte, por la R. Academia
de S.º Fernando, a cuyo cargo ha de correr la dirección
por lo que:

AUT. Supp. ca. se sirva conceder la licencia, en que
se mand. Mad. y Junio 3.º de 1795.

Alex. de Mirola

Mad. 11.º de Junio de 1795

En su Ayuntamiento.

Informe el Sr. Reg.º Comisario
del Cuartel, con el Arg.º mayor,

Y H. mo
H. Señor

En consecuencia al Acuerdo antecedente por auwen
cia al Arquitecto Mayor, He conocido la Casa q.
el Memorial refiere, y el diseño que para la Redi-
ficación a su fachada se presenta, y no hallo incon-
veniente en que V.S.º conceda a esta parte la Licencia

que solicita, observando se tire la Linea Nota
en su planta con las Casas Medianeras, señalá-
das con los Numeros uno, y ocho, dejando los pisos
y Alero, á nivel con los de la Refexida Casa nu-
mero uno, suprimiendo el Quarto Texcero que de-
muestra el Diferente, á fin de que la fachada que-
de con mas uniformidad: Se habrán la Zanja
para el Timiento á tres pies, y tres cuartos de an-
cha, hasta encontrar buen terreno firme, la que
se mazonará con piedra solida, y buena merced
de Cal, y Arena, luego que esté á la Superficie, se
Replantará, dejando el Tallo á la parte exte-
rior medio pie, y por el Interior quatro Dedos, que-
dando Dho. Planteo á tres pies: Sobre el expresado
Cimiento se sentarán dos Uldas de Sillares de bue-
na Piedra benzoquena á tres pies de tirón, y lo de-
más de la fachada será de buena fabrica de Labo-
ro, executando los Arcos de las Ventanas, y Puerta
de Dha. materia, tallandose en cada piso por el m

Supb. de

J. R. S. C.

Muñola.

Don Alonso

Alfonso



Quarenta maravedis.

SEELLO QUARTO, QUARENTA
TA MARAVEDIS, AÑO DE
MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y CINCO.

tenion un quarto a pie, dejando los balcones a nivel
con los de la citada casa num. uno, colocando en el en-
trésuelo antepechos a Yerro, dando a buelo a los Balco-
nes el Quarto principal pie y medio, a los el Segundo
un pie, y a la Rta a tres a quatro dedos, haciendo el
Alero de Canecillos a Madera, con su tocadura, y
corona, ventando contra la fachada a el pivo de la Ca-
lle Loras a Buena Piedra Verroguena a tres pies de
ancho, por medio pie a grueso, en los quarenta y siete
pies, y tres quartos que tiene a Linea; haciendo en
dha. fachada un decente Reboco; y en habiendo eleva-
do la fabrica exterior una vara fuera de la superficie, de-
ve este Interesado dar aviso a V.S.Y. q. se ha a servir man-
darla Reconocer, y otro igual aviso y Reconocimiento se deve
xa practicar en estando la obra a los Platos para q. conste
a V.S.Y. haberse observado, lo que se sirva Determinar. Ma-
drid 13. de Junio. de 1795

Juan, Sanchez

Ylmo. S. Or

Puede Concederse la Lic.^a que se pide, con arreglo al
anterior Informe del then.^{te} Maestro Mayor, y

à la Construcción del tercer piso no comprendido en el Plá
por las razones que Expone el Sup.^{te} en el Nuevo récurso
que haze que presenta à V.S.Y. quien resolverà lo que
estime Conben.^{te} Madrid 25 de Julio de 1795.

El Marqués de Hermosilla

Los Procuradores Sindicos Gen.^l y Personeros han visto este Exped.^{te}
y el q.^o se sigue por D.ⁿ Vicente Urbina con igual motivo, y adema-
han pasado à reconocer la Calle del Prado por aquella parte
correspondiente à la casa en question, y encuentran q.^o el teniente
Arquitecto Mayor niega la construcción del Quarto 3.^o porque
no le tienen las ed.^s inmediatas, pero este fundam.^{to} es debil porq.^o
la siguiente n.^o 7 tiene el piso 3.^o y otros nueban.^{te} construidos
en la misma calle, siendo la ultima la de Urbina à quien
Madrid le dio permiso para ello no obstante la contradicción
del mismo Arquitecto, siendo de notar q.^o el Piso 3.^o de la
Casa de Urbina equivale à Quarto por tener Entreuelos casi
à la altura de un Quarto principal, y no se encuentra rason
de diferencia p.^a q.^o allí se permitiere y aquí se niegue, siendo
menor la deformidad, pues aunque esta debe evitarse en lo
posible interera mas el aumento de Habitación, y la altura
de piso 3.^o no es demandada p.^a una Corte, por lo mismo entien-
do q.^o el Informant se debe conceder à este Interesado licencia p.^a
construir Piso 3.^o ordenando en lo demas lo prebenido por el
ten.^{te} Arquitecto Mayor. V.S. lo acordara así o como concepire
mas justo. M.^d 7 de Julio de 1795.

El Marqués de Hermosilla

Nicolas Garcia
Caballero

19.
t
11mo Or

B

Alexandro Octomixola, vecino de
esta villa, con todo respeto hace p^{re}co.
à V. S. T. que correspondiendole una
Casa en la calle del Prado señalada
con el n.º 9. dela Alcam. 219. con un
solo Quarto principal muy deteriora
do acudio à V. S. T. con el memorial
- Plano para que se oubiese conce-
derle licencia à fabricar de nueva
planta una buena Casa con Quarto
3.º respecto la capacidad del suelo
y fachada segun manifiesta el
plan presentado, el qual haviendo
pasado à Informe del Seniente
Dño maior D. Juan. Sanchez, ha
llegado à entender que expenraba
mibarle del Quarto 3.º fundado
en que las dos Casas medianas
no tienen mas que segundo, sien
do asi que las siguientes dela

Na
propia de cam; las de enfrente; y por
muchas de la propia calle al Prado
tienen texcero y buena elebacion
mucho maior dela que merecend^o
el exponeme, particularm^{te} la q.
el año ultimo de 794, fabrico D.
Vicente Urbina. El mediano lo qual
y que el estar mandado por punto
general que entodos los nuevos
Edificios se obligue à sus dueños
levantar cuantos segundos à lo meno,
no es privarles lo hagan 3.^o con
la devida proporcion, por que en tal
caso seria en perjuicio del publico,
al que se le privaria de comod^o
hauicaciones, y contra el vixicio de
la Cedula de S. M. que trata de
aumentarlas en la parte posible;
fuera de que si se le privare al Expon^{te}
de bajar el plano que esta arregla
do y echo por el Arquitecto D. Juan
Pradi seria motivo de Retardarse
en la efecucion dela obra à causa
del notable trabaxo y perjuicio

Ayuntamiento de Madrid

la deformidad, pues aunque esta debe evitarse en lo
posible, la altura

que se le causaria en sus intereses,
maior^{te}m. quando ha tenido que
buscar parte del dinero destinado
para hacer dha obra à premis.
Por tanto, y con atencion à que el
suplicante no pretende salir de las
reglas adoptadas por V.S. E. ni
hacer la Cava tan alta como la de
Vrbina, y oxar q. hay en dha C.
del Prado, sino igualarla en su
Tefado al Alero de la Cava conio.
à su medianera y segunda Puer
ta de su propia Manzana

Suplica à V.S. E. se sirba concederle su
licencia Como lleva pretendido, y
en la propia forma q. se hizo cond.
Virente Vrbina y demas ineres.
segun y en los terminos que expli
ca el plan presentado en lo que re
civira nro y Jur.º Ciudad 25 de
Junio de 1795.

Alex. de Almizola

County.

Ayuntamiento de Madrid



menor la deformidad, pues aunque esta debe evitarse en lo

13
Requibocacion en la faja antecedente; Se
Concede licencia para hacer esta Obra con
añe glo al plan presentado enclusion
de quanto texiere, y Obexbandose (entodo lo
demas que note Oponga a esto) lo q. previene
D. ^{mo} D. ^{co} ^{te} Sanchez ten. ^{te} el Arq. ^{co} maior
en su informe hecho su. el asunto en 13^{to}
dimo proximo pasado.

fra. ent.

Excmo. Sr. D. Juan de Ovando
Comandante General de las Indias
Yo, D. Juan de Ovando, Comandante
General de las Indias, por el presente
mando que el Sr. D. Juan de Ovando
Comandante General de las Indias
sepa que el Sr. D. Juan de Ovando
Comandante General de las Indias
sepa que el Sr. D. Juan de Ovando
Comandante General de las Indias

Yo, D. Juan de Ovando, Comandante
General de las Indias, por el presente
mando que el Sr. D. Juan de Ovando
Comandante General de las Indias
sepa que el Sr. D. Juan de Ovando
Comandante General de las Indias



Yo, D. Juan de Ovando, Comandante
General de las Indias, por el presente
mando que el Sr. D. Juan de Ovando
Comandante General de las Indias
sepa que el Sr. D. Juan de Ovando
Comandante General de las Indias

Yo, D. Juan de Ovando, Comandante
General de las Indias, por el presente
mando que el Sr. D. Juan de Ovando
Comandante General de las Indias
sepa que el Sr. D. Juan de Ovando
Comandante General de las Indias

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865


1866

1867

1868

Calle del Prado

1795



Th. 10. 5. or

Alex. de Garmis

Erne Augustam. 20

Enorme el Aguilero mayor.

Amo ex
M. S.

En cumplim.^{to} del anterior Acuerdo del C. S. D. hevirto, y re-
-conoció la Canthexia ya sentada p.^a la nueva Fachada de la
Casa que en esta Instancia se expresa; y allo está puesta, y colo-
-cada con arreglo à la licencia que el D.^{ho} Ay.^{to} tiene concedida

para el efecto; baxo de cuyo supuesto no se me ofrece
reparo alguno acerca de la continuacion en dicha Fachada
siempre que sea baxo una puntual observancia de todo lo
demas que incluye, y manda la citada licencia: Siendo esto
lo que sobre el particular puedo informar à V.S.M. Ma-

-dri 20 de Julio de 1795

Juan del Villar, ca.



Quarenta Maravedis.

SELLO QVARTO, QVAREN-
TA MARAVEDIS, AÑO DE
MIL SETECIENTOS NOVENTA
Y CINCO.

Mmo. Sr.

Alonso de Miranda ref. Ocura villa con
toda atencion hace presente a V. Y. que
teniendo estado puerne la Casa calleal
nro. 9. p. haverse demado de sillera y
levantado para su fabrica

Alia a V. Y. se sirba mandar que el Arquitecto
mo maior de obra de Madrid reconoz-
ca quando pueda la obra de la calle
de lado en que se construirá nro
Madrid 10. de Setiembre de 1795.

Alex. de Miranda

Mad. 14 de Sep. de 1795.

En su Ayto.

Informe el Arquitecto mayor.

Mmo. Sr.

Cumpliendo con el anterior Acuerdo del V. S. D. he visto, y
reconocido la altura de Fabrica ya construida en la Fachada
que de nuevo planta esta ejecutando el Interesado en

la Sesion que expresa, y alio entia esda con arreglo
la licencia que para el efecto V.S. tiene concedido,
bajo de cuyo supuesto no se me ofrece reparo alguno
acerca de la continuacion en ella, siempre que sea con pu-
tual observancia de todo lo demas que preciere, y ma-
da la citada licencia: Siendo esto quanto puedo informar
à V.S. sobre el particular: Mad. 17 de Septiembre
de 1795

Juan de Villanueva

Calle de la Puerta

7

1795.

1-54-55

(1)

El Arquitecto D. Pedro
Anat. dio mem. pidién-
do licencia para redifi-
car una casa en la
calle de Tonnisa pea-
teneciente al Rmo.
Sr. Marq. de Sta. Cruz,
segun el Dicho q.
p. a. eno presentaba.
y haviéndose remi-
tido a informe del
Sr. D. Pedro de San-
guas comis. del Qu-
artel, y del Mtro. m.
dicién no se le ofrece
reparo en q. se conceda
la licencia, bajo las
prevenciones g.ales q.
hacen.

Mad. 14 de Junio de 1797.

Enm. Ayunt.^{to}

Des de la Certificacion
q. se pide.

En la Sala primera
de 5 Alcaldes de esta y
Consejo, y por la E.^{ta}
de Sanidad de mi cargo,
se sigue la Coma Cri-
minal formada de Oficio
contra los Condamnes
de las Desgracias Conmi-
das la Pende del 52 de
Enr.^o del año proximo
pasado, con motivo del
indivimiento de una
Casa que se amada con-
tinuando en las Calles del
Prado, y del Voto, propia

de D.^o Alejandro Arri-
nola; cuya causa se
halló recivida á prueba,
y habiéndose enuegado
á la parte de las Uniones,
y Padre político de
los Trabajadores que so-
llecieron en el cinco
undimienno, se pidió en-
tre otras cosas, y man-
dó por la Sala, se basase
á 7.5. Oficio, como lo
hago, para que se suba
por el, y Remita 15.
por mi mano, Certifi-
cacion literal de todo
el Expediente que

se siguió en el Ayuntamiento en el mes de
Junio de 95 para con-
ceder al D. Alexande
Amirola la licencia pa-
ra la Rehabilitacion de
la Caprerada Cana, res-
pecto á no darse ma-
ria bannante en el fu-
turo por lo que en rela-
cion dió el C. de Idi-
cia D. Juan S. Manu-
y se remitió al S. Cruz
de la Coma, por el S.
Corregidor con Papel de
25 de Enero del año anue-
rior.

No que participo
a V. de Orden de la

Sala para su cumpli-
miento, sirviendole en
el eximio Vicer-
ario del Reino de Gra-
nada por esto en su su-
perior nombrada.

Dio fe en
m. de Madrid a 10 de
Junio del 1797.

Miguel Caldo
Garcia

En P. N. de Vicerario. Br. de V.

V

Dⁿ Angel Gonzalez Barreiro Secretario del
Ayuntamiento de esta Villa de Madrid.

Certifico: que en el año pasado de 1795. y por la Secre-
-taria de mi cargo, se formó Exped^{te} a instancia de
Dⁿ Alexandro Amirola sobre que se le concediere licen-
-cia para construir una Casa en la Calle del Prado,
el qual a la letra dice asi:

Aqui el Expediente?

Los Documentos mixtos corresponden con sus origina-
-les, que quedan en la Secretaria de mi cargo; de que
Certifico; Y para que conste en vrd. de acuerdo del Ayun-
-tamiento de esta Villa, celebrado en 14. del corriente
con vista de un oficio q^d havia pasado sobre el asunto
Dⁿ Miguel Calvo Garcia Escriba de Camara de la Sala
de S^{ra} Alcaldes de Casa y Corte; y de acuerdo de
esta con fecha de 30. del mismo, doy la presente.
Madrid 22. de Junio de 1797. Dⁿ Angel Gonna-
-lez Barreiro. =

1-54-55


(31)

S.^{or} Dⁿ Miguel Calvo Garcia

+

De acuerdo de Madrid remito á V.S. la Certificaz.ⁿ adjunta que
pidio á vrd. de otro de la Sala primera de S.^{res} Alcaldes de Casa y Cor-
te en papel de lo de este mes que dirigió á mi Compañero D.ⁿ Vicen-
te Lorenzo Verdugo del Expediente causado en el año de 1795 sobre
la Lizencia que se concedió á D.ⁿ Alexandro Amiola para rehedifi-
car una Casa en la Calle el Prado.

Dios gñe. á V.S. m.^a como deseo. Madrid 22 de Junio de
1797



1.54.55

(41)

S.^{or} D.ⁿ Miguel Calvo Garcia.

Ayuntamiento de Madrid

De acuerdo de Madrid, tanto a V.S. la Censura, adjunta que
 pidió a V.S. de otro de la sala primera de S.^{ma} Alcaide de Casa y Cor-
 te en papel de lo de este mes que dirigio a mi Comodoro D.^{no} Juan
 de Lorenza Urbano del Excmo. Consejo en el año de 1792 sobre
 la licencia que se conceda a D.^{no} Alejandro Alvarado para reedifi-
 car una casa en la Calle del Prado.
 Dize que a V.S. m.^a como Gobernador de Madrid se remite en

1792

S.^{no} D.^{no} Miguel Calvo García

7

He Reivido el oficio
que Vn^{da} me ha pasado
relativo a que pase
a sus manos Certificación
literal del expediente
seguido en el Ayuntamiento.
con motivo de la licencia
que solicitó y se conce-
dió a D.ⁿ Alexandro de
Amixola para q.^e Redi-
ficase las Casas de las Ca-
ll^{es} del Chado y del
Lobo; y mediante no
corresponder a la secre-

demí Cango el negocio de
q. se trata, y vi á la
Compañera q. fixo d.
Manuel de Pinedo, y
actualm. d. Angel Gónz.
Marreiros, entregare á
este dho oficio para q.
le dé el curso que corres-
ponda y se verifiquen
los decretos de la Sala.
Dios que á v. m. m.
d. Madrid 12. de Junio
de 1797.

on
S. d. Miguel Calvo García.

donde largo el negocio de
q. le trata, y se ala
Compañerax q. fizeis d.
Manuel de Chiedo, y
actualm. ^{tegr} d. Miguel Gónz.
Narciso, entregare a
este dho oficio para q.
le de el curso que corres-
ponda y se valga por
los deos d. la d. d.
quidos que a d. d.
d. d. d. d. d. d. d. d. d.
a 1797

1-54-55


(5)



Loma de la Cruz
 Sin límite con la
 Casa N.º 1. y la
 del N.º 8.
 A una altura de
 con la Casa N.º 1.
 media l. y fondo
 la loma de la Cruz
 altura de 50 m.

47'12

Man.º Bradi



SS-45-1

1-54-55
(6)

Fixa de Cuadros C. E. de 1/2000